

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **135** Ljubljana, petek **21. 10. 2022**

ISSN **1318-0576** Leto **XXXII**

VLADA

3242. Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa način sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke (v nadaljnjem besedilu: zavod) in drugimi udeleženci pri obravnavi mladoletnih oškodovancev in prič v predkazenskem in kazenskem postopku in mladoletnikov, ki še niso stari osemnajst let, zoper katere teče predkazenski ali kazenski postopek (v nadaljnjem besedilu: otrok).

(2) Drugi udeleženci iz prejšnjega odstavka so udeleženci po zakonu, ki ureja kazenski postopek, centri za socialno delo, izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo telesni pregled otroka v hiši za otroke, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki.

(3) Sodelovanje po tej uredbi pomeni medsebojno obveščanje, usklajevanje in poročanje.

(4) Zavod druge udeležence redno seznaja s sprejetimi standardi in protokoli, ki se v skladu z načeli celostne obravnave otrok v hiši za otroke uporabljajo v zavodu.

II. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN SODIŠČEM

2. člen

(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod)

(1) Če sodišče pri odločanju, ali naj se v konkretnem primeru zagotovi celostna obravnava otroka v hiši za otroke, potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, mu ga mora zavod na njegovo zaprosilo posredovati brez odlašanja.

(2) Če sodišče odloči, da naj se v primeru otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem in kazenskem postopku glede določenih kaznivih dejanj, zagotovi celostna obravnava otroka v hiši za otroke, mu mora zavod sporočiti razpoložljive termine v časovnem okviru, ki ga določi sodišče.

(3) Če sodišče meni, da bi bilo v največjo korist otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem in kazenskem postopku glede drugega kaznivega dejanja, ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper katerega teče predkazenski in kazenski postopek, da bi se zagotovila celostna obravnava otroka v hiši za otroke, zavod sodišču sporoči svoje kadrovske, prostorske in časovne možnosti v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu opredeli sodišče.

3. člen

(priprave na zaslišanje)

(1) O odredbi, času in kraju pripravljalnega sestanka sodišče obvesti zavod na način, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, šteje za primerne.

(2) Če sodišče odloči, da otroka vabi na zaslišanje zavod, zavod določi otroku dodeljenega svetovalca, ki stori vse potrebno za udeležbo otroka na zaslišanju.

4. člen

(telesni pregled otroka)

Če sodišče odloči, da se telesni pregled otroka izvede v hiši za otroke, mu mora zavod sporočiti razpoložljive termine v časovnem okviru, ki ga določi sodišče.

5. člen

(drugo izvedenstvo)

Zavod lahko daje sodnemu izvedencu, ki ga odredi sodišče, na razpolago prostore za potrebe izdelave drugih izvedenskih mnenj za otroka, obravnavanega v zavodu, če se s tem ne ovira izvajanje dejavnosti zavoda.

6. člen

(protokol o načinu zaslišanja otroka in strokovnih standardih v hiši za otroke)

Protokol, ki vsebuje priporočila za poenoteno in strokovno izvajanje zaslišanj otrok v hiši za otroke in strokovne standarde sodelovanja med udeleženci pri tem, na predlog strokovnega sveta sprejme svet zavoda in ga objavi na spletni strani zavoda.

III. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN DRŽAVNIM TOŽILSTVOM

7. člen

(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod)

Če državni tožilec pri svojem delu potrebuje podatek o tem, ali in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, mu ga mora zavod na njegovo zaprosilo posredovati brez odlašanja.

IV. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN POLICIJO

8. člen

(zbiranje obvestil in opravljanje drugih nalog policije v predkazenskem postopku v hiši za otroke)

(1) Če policija meni, da bi bilo treba za uspešno izvedbo predkazenskega postopka zbiranje obvestil in drugih nalog policije po zakonu, ki ureja kazenski postopek, zaradi varstva največjih koristi otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem postopku, ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper njega pa teče predkazenski postopek, naloge izvesti v hiši za otroke, zaprosi zavod za uporabo prostorov in drugo potrebno pomoč ter v zaprosilu opredeli, ali potrebuje prostore za izvedbo zbiranja obvestil ali tudi prostore za telesni pregled otroka in kakšno tehnično podporo zavoda bi potrebovala ter časovni okvir za izvedbo nalog v zavodu.

(2) Zavod v izdanem soglasju opredeli pogoje in način za izvedbo predlaganih nalog policije iz prejšnjega odstavka tako, da ob upoštevanju svojih kadrovskih, prostorskih in časovnih možnosti poskrbi, da se v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu opredeli policija, ne ovira dejavnosti zavoda.

9. člen

(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod)

Če policija pri svojem delu potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, o tem, ali in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, kot tudi če potrebuje podatke v zvezi z drugimi okoliščinami, ki bi lahko bile koristne za uspešno izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka, ji jih mora zavod na njeno zaprosilo brez odlašanja posredovati v pisnem poročilu.

V. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN CENTROM ZA SOCIALNO DELO

10. člen

(zagotavljanje udeležbe otroka na zaslišanju)

Zavod v dogovoru z udeleženci stori vse potrebno, da je otrok prisoten na zaslišanju oziroma telesnem pregledu, in v ta namen sodeluje predvsem s centrom za socialno delo, zakoni- tim zastopnikom otroka in policijo.

11. člen

(obveščanje centra za socialno delo)

Zavod obvesti center za socialno delo o začetku nudenja psihosocialne pomoči in zaključku obravnave ter o morebitni nadaljnji obravnavi zunaj zavoda.

12. člen

(izvedba nalog centra za socialno delo v hiši za otroke)

(1) Če center za socialno delo meni, da bi bilo treba za uspešno izvedbo njegovih nalog po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, zaradi varstva največjih koristi otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem postopku, ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper njega pa teče predkazenski postopek, te naloge izvesti v hiši za otroke, zaprosi zavod za uporabo prostorov in drugo potrebno pomoč in opredeli, kakšno tehnično podporo zavoda bi potreboval ter časovni okvir za izvedbo nalog v zavodu.

(2) Zavod v izdanem soglasju opredeli pogoje in način za izvedbo predlaganih nalog centra za socialno delo tako,

da ob upoštevanju svojih kadrovskih, prostorskih in časovnih možnosti poskrbi, da se v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu opredeli center za socialno delo, ne ovira dejavnosti zavoda.

13. člen

(posredovanje podatkov s katerimi upravlja zavod)

Če center za socialno delo pri svojem delu potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, o tem, ali in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, kot tudi če potrebuje podatke v zvezi drugimi okoliščinami, ki bi lahko bile koristne za uspešno izvedbo nalog centra za socialno delo, mu jih mora zavod na njegovo zaprosilo brez odlašanja posredovati v pisnem poročilu.

VI. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

14. člen

(zagotavljanje pogojev za telesni pregled otroka v zavodu)

(1) Zavod zagotavlja pogoje za izvajanje telesnega pregleda otroka v hiši za otroke tako, da je zagotovljena skrbna in obzirna obravnavna otroka brez odlašanja.

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi pomoč dodeljenega svetovalca, ki nudi krizno podporo otroku pred telesnim pregledom in po njem.

(3) Zavod vzdržuje prostor in opremo za nemoteno izvajanje telesnih pregledov otrok in zagotavlja tehnične možnosti za čim bolj natančno ugotavljanje in evidentiranje poškodb.

15. člen

(protokol o načinu telesnega pregleda otroka in strokovnih standardih v hiši za otroke)

(1) Zavod sprejme protokol, ki vsebuje priporočila za poenoteno in strokovno izvajanje telesnega pregleda otroka v zavodu, obliko in vsebino obvestila o stanju oziroma o poškodbah (anamneza, opis poškodb, diagnoza) in strokovne standarde sodelovanja med udeleženci pri tem.

(2) Zavod poskrbi, da so zdravnik, ki bo opravil telesni pregled otroka, in medicinsko osebje, ki bo pri tem sodelovalo, seznanjeni s protokoli in standardi sodelovanja iz prejšnjega odstavka.

VII. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN ORGANIZACIJAMI Z NAMENOM IZVAJANJA KRIZNE PODPORE IN PSIHO SOCIALNE POMOČI TER IZVAJANJA USPOSABLJANJ V ZAVODU

16. člen

(sodelovanje med zavodom in organizacijami, ki nudijo pomoč)

Organizacije, ki nudijo pomoč, zlasti centri za socialno delo, izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugi strokovnjaki ter nevladne organizacije, sodelujejo z zavodom na način, ki zavodu omogoča učinkovito izvajanje krizne podpore in psihosocialne pomoči brez nepotrebnega odlašanja.

17. člen

(sodelovanje med zavodom in vzgojno-izobraževalnimi zavodi)

(1) Zavod in vzgojno-izobraževalni zavod, kateremu je otrok zaupan v vzgojo, varstvo oziroma izobraževanje, v okviru krizne podpore in psihosocialne pomoči otroku sodelujeta z namenom ustreznih prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem procesu.

(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za sodelovanje zavoda s prevzgojnim domom.

18. člen

(sodelovanje organizacij in strokovnjakov pri usposabljanju v zavodu)

Zavod pri izvajanju rednih usposabljanj ter multidisciplinarnih in medinstitucionalnih usposabljanj sodeluje z državnimi organi,

nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter drugimi strokovnjaki in spodbuja udeležbo zainteresirane javnosti na usposabljanjih, ki jih organizira zavod.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen

(zaslišanje otrok v hiši za otroke v prehodnem obdobju)

(1) Če zavod v konkretni zadevi v prehodnem obdobju po 42. členu Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21; v nadaljnjem besedilu: ZZOKPOHO) ugotovi, da nima na voljo strokovnjaka, ki bi izvedel zaslišanje otroka, o tem brez odlašanja obvesti policijo in jo zaprosi za posredovanje seznama usposobljenih uradnih oseb policije.

(2) Na podlagi takšnega obvestila policija v najkrajšem možnem času sestavi seznam uradnih oseb policije, ki izpolnjujejo pogoje iz 42. člena ZZOKPOHO, ki so nepristranske v konkretni zadevi in so po oceni policije glede na njihove delovne obveznosti, obremenitve in druge okoliščine primerne za izvajanje tega pooblastila. Kot nepristranska se šteje uradna oseba policije, ki v konkretni zadevi predhodno ni zbirala obvestil ali opravljala drugih nalog policije v predkazenskem postopku, ki v drugi zadevi ni predhodno zbirala obvestil ali opravljala drugih nalog policije v predkazenskem postopku v povezavi z osebami v konkretni zadevi in ki ni z osebami v konkretni zadevi sorodstveno ali prijateljsko povezana.

(3) Seznam uradnih oseb policije iz prejšnjega odstavka policija posreduje zavodu skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki.

(4) Uradno osebo policije s prejetega seznama določi direktor zavoda.

(5) Uradni osebi policije iz prejšnjega odstavka policija omogoči sodelovanje z zavodom.

(6) Zavod uradni osebi policije, ki jo je določil za zaslišanje otroka, nudi potrebno pomoč za izvedbo zaslišanja. Uradna oseba policije in zavod se o načinu pomoči dogovorita neposredno.

(7) Policija za komunikacijo z zavodom na podlagi prvega in tretjega odstavka tega člena imenuje stalno kontaktno osebo.

20. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-357/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2021-2030-0042

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3243. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

1. člen

V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 89/22) se v 83. členu za 8. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 9. točka, ki se glasi:

»9. odločanje o spremembi podatka o spolu in vpisu spremembe podatka o spolu v matični register.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-356/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0042

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

MINISTRSTVA

3244. Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025

Na podlagi tretjega odstavka 129.b člena in drugega odstavka 129.c člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK

o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa kadrovske in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

(2) Ta pravilnik določa tudi program neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: program Slovenska čebelarska akademija) za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, ki je podlaga za razpis za izbiro izvajalca in je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

2. člen

(tehnični pogoji)

(1) Izvajalec mora zagotavljati neformalno izobraževanje na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: neformalno izobraževanje) vsem zainteresiranim tujcem, izvajalcem izobraževanj in drugi zainteresirani javnosti (v nadaljnjem besedilu: udeleženci).

(2) Izvajalec zagotovi prostore, ki so registrirani kot poslovni prostori.

(3) Poslovni prostori, v katerih deluje izvajalec, morajo biti jasno označeni in opremljeni tako, da omogočajo nemoteno opravljanje neformalnega izobraževanja izvajalca in komunikacijo z udeleženci.

(4) Izvajalec mora zagotavljati vsaj:

1. pisarno, ki je opremljena z vsaj eno mizo, vsaj enim stolom in osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki zajema računalnik, telefon, internetno in videokonferenčno povezavo;
2. sejno sobo za opravljanje neformalnega izobraževanja;
3. lokacijo na terenu, ki v naravi predstavlja vsaj en čebelnjak s štirimi AŽ panji in omogoča praktična usposabljanja in prikaze dela na področju čebelarstva in

4. opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju.

(5) Izvajalec se mora zavezati, da bo v treh mesecih od sklenitve pogodbe vzpostavil spletno stran programa Slovenske čebelarске akademije.

(6) Izvajalec se mora zavezati, da bo v skladu s tem pravilnikom, programom Slovenske čebelarске akademije in pogodbo izvajal neformalno izobraževanje.

(7) Izvajanje neformalnega izobraževanja poteka v živo, v prostorih iz drugega odstavka tega člena ali pa prek elektronskih medijev, spletne strani programa Slovenske čebelarске akademije ali elektronske pošte, zato mora izvajalec zagotoviti vsakomur dostopno, razumljivo in enostavno elektronsko komunikacijo. Na spletni strani programa Slovenske čebelarске akademije morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku javno objavljeni:

1. naslov sedeža izvajalca;
2. uradne ure izvajalca v skupnem obsegu najmanj štiri ure na teden;
3. telefonske številke in elektronski naslovi:
 - vodje neformalnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: vodja),
 - odgovorne osebe izvajalca,
 - čebelarskih inštruktorjev;
4. namen programa Slovenske čebelarске akademije;
5. način pridobivanja sredstev programa Slovenske čebelarске akademije;
6. naslov lokacije neformalnih izobraževanj;
7. obveščanje o aktivnostih neformalnega izobraževanja in terminih izvedb neformalnih izobraževanj ter način prijave in
8. izvajanje programa Slovenske čebelarске akademije.

3. člen

(varstvo pri delu)

(1) Izvajalec mora pri delu s čebelami zagotoviti varnost in zdravje pri delu sodelavcev, udeležencev in drugih prisotnih pri izvajanju neformalnega izobraževanja.

(2) Izvajalec mora zagotoviti vso dokumentacijo, ki se nanaša na varnost pri delu v skladu s pravili, ki urejajo varstvo pri delu.

(3) Izvajalec mora v treh mesecih predložiti izjavo o varnosti z oceno tveganja.

4. člen

(kadrovski pogoji)

Izvajalec mora za opravljanje nalog iz programa Slovenske čebelarске akademije zagotoviti vodjo in sklenjene pisne dogovore o sodelovanju z vsaj tremi čebelarskimi inštruktorji III. stopnje, tremi čebelarskimi inštruktorji II. stopnje in tremi čebelarskimi inštruktorji I. stopnje.

5. člen

(vodja)

(1) Vodja skrbi za izvedbo koordinacije in organizacije neformalnega izobraževanja.

(2) Vodja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. ima izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje (biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija, mednarodni odnosi, andragogika in podobno);

2. ne glede na prejšnjo alinejo ima lahko pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje projektov in najmanj tri leta delovnih izkušenj z vodenjem primerljivih projektov;

3. ima aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, najmanj po stopnji C1;

4. ima najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacijskih izkušenj, ki jih izkaže z ustreznimi listinami, in

5. ima vozniško dovoljenje kategorije B.

6. člen

(čebelarski inštruktorji)

(1) Neformalna izobraževanja izvajajo čebelarski inštruktorji.

(2) Čebelarski inštruktorji III. stopnje morajo imeti:

1. izobrazbo, ki ustreza najmanj podravni 8/2: doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske ali veterinarske vsebine ali druge naravoslovne smeri, od tega najmanj eden z visokošolsko habilitacijo;

2. vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na področju čebelarstva, biologije čebel oziroma zdravstvenega varstva čebel.

(3) Čebelarski inštruktorji II. stopnje morajo imeti:

1. izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe sedme ravni, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske, veterinarske ali druge naravoslovne vsebine, ali izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje in dosežen naziv čebelarski mojster;

2. vsaj dva čebelarska inštruktorja II. stopnje morata imeti v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebelnjih družin oziroma biti zaposlena pri delodajalcu, ki ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 družin, in se poklicno ukvarjata s čebelarstvom;

3. vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na določenem področju.

(4) Čebelarski inštruktorji I. stopnje morajo imeti:

1. izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe četrte stopnje v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, ali poklicno kvalifikacijo v čebelarstvu (NPK čebelar/čebelarka), pridobljeno po programih v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije;

2. ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebelnjih družin oziroma je zaposlen pri delodajalcu, ki ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebelnjih družin, in se poklicno ukvarja s čebelarstvom;

3. vsaj osem let izkušenj na področju čebelarjenja.

KONČNA DOLOČBA

7. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.

Št. 007-448/2022/22

Ljubljana, dne 20. oktobra 2022

EVA 2022-2330-0100

Irena Šinko

ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1

PROGRAM SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE 2023–2025

1. NAMEN

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) je bila za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: neformalno izobraževanje) s sklepom imenovana strokovna skupina, ki je pripravila triletni program vsebin neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: program Slovenske čebelarske akademije), katerega namen je neformalno izobraževanje tujcev, izvajalcev neformalnih izobraževanj in druge zainteresirane javnosti na področju čebelarstva.

Eden od ciljev programa Slovenske čebelarske akademije je tudi sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami kakor tudi povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov. S pomočjo programa Slovenske čebelarske akademije se bo skrbelo tudi za skupno promocijo izobraževalnih ustanov Republike Slovenije in širilo nova znanja tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru, predvsem v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva.

Izvajalec neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) bo v skladu z Zakonom o kmetijstvu izbran na podlagi razpisa za obdobje treh let.

2. VSEBINA PROGRAMA SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE PO NALOGAH od leta 2023 do 2025

2.1 Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami

2.2 Skupna promocija izobraževalnih ustanov in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji

2.3 Širjenje novih znanj v mednarodnem okviru

2.4 Neformalno izobraževanje izvajalcev

2.1 Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami

- Izvedba neformalnih izobraževanj na ciljnih trgih in trgih, na katerih je izražen interes;
- ciljna izpopolnitev čebelarskih inštruktorjev, pri čemer se nadaljuje delo z inštruktorji dosedanje Slovenske čebelarske akademije in se po potrebi sprejmejo in usposobijo novi;
- izvedba modula na področju čebelarjenja z AŽ-panji za tuje čebelarje, predvsem na ciljnih trgih, pa tudi na trgih, kjer bo izražen interes.

Ciljni trgi so zlasti Zahodni Balkan, članice Evropske unije in drugi trgi, na katerih se bo pojavilo povpraševanje.

Predvidena je izvedba neformalnih izobraževanj na ciljnih trgih in trgih, na katerih je izražen interes, za ta namen pa se bodo tudi ciljno izpopolnili čebelarski inštruktorji, izveden bo tudi modul na področju čebelarjenja z AŽ-panji za tuje čebelarje, zlasti z območja Zahodnega Balkana, ter druga obstoječa in morebitna nova neformalna izobraževanja iz programa Slovenske čebelarske akademije. Nadaljuje se delo z inštruktorji dosedanje Slovenske čebelarske akademije in se po potrebi sprejmejo in usposobijo novi. Neformalno izobraževanje zajema tudi koordinacijo skupinskega dela med čebelarskimi inštruktorji I., II. in III. stopnje.

Čebelarski inštruktorji I. stopnje bodo od čebelarskih inštruktorjev II. in III. stopnje prejeli bistvene informacije in usmeritve za uspešen prenos znanja in praktično izpeljavo neformalnih izobraževanjih (vzreja matic in selekcija, smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu in podobno) v skladu z dobro čebelarsko prakso ter pomoč pri izvajanju modulov na daljavo (čebelarjenje z AŽ panji). Bistveno načelo sodelovanja med inštruktorji je delitev znanja. Gradiva, namenjena inštruktorjem, bodo dosegljiva in prosto dostopna v elektronski (na primer na spletni strani) oziroma fizični obliki za vse inštruktorje.

Neformalno izobraževanje in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, drugimi pravnimi in fizičnimi osebami se bo uresničevalo prek:

- koordinacije skupinskega dela med čebelarskimi inštruktorji različnih stopenj;
- priprave ustreznih gradiv in literature za čebelarske inštruktorje in
- skupinskega dela med čebelarskimi inštruktorji različnih stopenj.

Neformalna izobraževanja se bodo izvedla predvsem na ciljnih trgih in trgih, na katerih je izražen interes. Predvidena je izvedba vsaj šestih neformalnih izobraževanj z vsaj deset udeleženci letno v državah članicah Evropske unije in drugih državah, pri izvedbi katerih sodelujejo čebelarski inštruktorji.

Neformalna izobraževanja inštruktorjev se praviloma izvedejo v Republiki Sloveniji, v prostorih in s pomočjo infrastrukture sodelujočih izobraževalnih ustanov, lahko pa tudi v tujini.

2.2 Skupna promocija izobraževalnih ustanov in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji

Promocija neformalnih izobraževalnih programov v povezavi z izvajalci v Republiki Sloveniji in tujini.

Cilj nalog v okviru skupne promocije izobraževalnih ustanov je doseči čim večji krog čebelarjev, strokovnjakov na področju čebelarstva, društev in zvez čebelarjev ter razvojnih agencij, ki delujejo na področju iskanja virov projektnega financiranja. Tako se širi znanje, združeno in ponujeno na podlagi tega programa, ter s tem povečuje število interesentov za ponudbo vsebin neformalnih izobraževanj.

Izvajalec bo razvijal module neformalnih izobraževanj in pripravljal promocijska ter neformalna izobraževalna gradiva kakor tudi avdiovizualne vsebine v slovenskem jeziku in tujih jezikih. To vključuje pripravo in nadgradnjo vsebin neformalnih izobraževanj z upoštevanjem dosedanjih vsebin na področjih:

1. tehnologije v čebelarstvu,
2. zdravstveno varstvo čebel,
3. trženje čebeljih proizvodov,
4. čebelar kot promotor biotske raznovrstnosti,
5. apiturizem in
6. drugo.

Nadalje je del skupne promocije tudi e-marketing, pri čemer je mišljena predvsem določitev marketinške strategije in njena izvedba, sklepanje dogovorov za oglaševanje v čebelarskih revijah, na spletnih straneh in družbenih omrežjih, priprava oglaševalskih vsebin, priprava na udeležbo na dogodkih Apimondie, čebelarskih sejnih, čebelarskih strokovnih srečanjih ter drugih čebelarskih dogodkih v Sloveniji in tujini.

Skupna promocija izobraževalnih ustanov bo zajemala:

1. usklajevanje priprave modulov neformalnih izobraževanj za izbrane teme;
2. določitev cenikov vsebin neformalnih izobraževanj;
3. pripravo vsebin za promocijo;
4. prevajanje, lektoriranje, tiskanje in
5. celostno oblikovanje promocijske podobe skupne izvedbe programa Slovenske čebelarske akademije.

2.3 Širjenje novih znanj v mednarodnem okviru

Priprave na sodelovanje z ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti in Organizacijo amputiraca – UDAS (BiH), katerega cilj je opolnomočenje čebelarjev, oseb z invalidnostjo (žrtve min iz BiH), z znanjem, ki bo pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, uspešnosti in donosnosti čebelarske prakse v prihodnosti, nadaljevanje sodelovanja pri vključevanju invalidov BiH, žrtev min, v proces pridelave čebeljih izdelkov, razvoj socialnih veščin (družbene dejavnosti med čebelarji invalidi, medsebojna pomoč in sodelovanje v čebelarskih dejavnostih). Pomemben je prispevek invalidov k ekonomskemu razvoju in okrevanju skupnosti v BiH, širjenje zavesti o življenju v sožitju z naravo in potrebe po varstvu okolja, rehabilitacija ter turistična ponudba v čebelarskem centru kot nadaljevanje projekta iz leta 2022.

Program Slovenske čebelarske akademije vključuje tudi pripravo na izvedbo drugih projektov v mednarodnem okolju.

2.4 Neformalno izobraževanje izvajalcev

Neformalna izobraževanja izvajalcev bodo izvajali čebelarški inštruktorji, ki izpolnjujejo pogoje in imajo primerna znanja in izkušnje. Gre za visoko usposobljene dolgoletne čebelarje praktike, ki imajo poleg obvladovanja svojega čebelarstva pohvalen in pozitiven odnos ter zmožnost in željo do prenašanja znanja in spretnosti na svoje slušatelje v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku oziroma v drugih tujih jezikih.

Izvajalec bo imenoval svoje sodelavce – čebelarske inštruktorje, ki bodo izvajali neformalna izobraževanja v okviru programa Slovenske čebelarske akademije.

3. LETNI CILJI IN KAZALNIKI ZA DOSEGANJE LETNIH CILJEV

Preglednica 1: Kazalniki za doseganje letnih ciljev v obdobju od leta 2023 do 2025

Načrtovani letni cilji	Načrtovani kazalniki za doseganje letnih ciljev	Predviden cilj	Načrt realizacije
Vsebinski sklop 1: Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami	Aktivnosti priprave in koordinacije neformalnih izobraževanj	Vsaj tri neformalna izobraževanja za vsaj deset čebelarjev Zahodnega Balkana	2023–2025
	Aktivnosti priprave in koordinacije neformalnih izobraževanj	Vsaj tri neformalna izobraževanja za vsaj deset čebelarjev v EU ali na drugih trgih, kjer bo izražen interes	2023–2025
	Aktivnosti priprave in koordinacije izobraževalnih posvetov ali neformalnih izobraževanj	Vsaj štiri izobraževalni posveti ali neformalna izobraževanja na temo čebelarjenja z AŽ panji za čebelarje iz tujine in druge zainteresirane javnosti	2023–2025
Vsebinski sklop 2: Skupna promocija izobraževalnih ustanov na področju čebelarstva	Priprava spletne strani z avdiovizualnimi vsebinami	1	Do konca avgusta 2023
	Izdelava strategije digitalnega oglaševanja neformalnih izobraževanj	1	Do konca avgusta 2023
	Nadaljnje profiliranje in oglaševanje neformalnih izobraževanj v čebelarskih revijah in na portalih, zlasti na območju Zahodnega	pet območij	2023–2025

	Balkana in na drugih zainteresiranih trgih		
	Ciljno oglaševanje v državah EU	Vsaj v eni reviji v štirih državah in vsaj na enem portalu v navedenih državah	2023–2025
	Priprava modula neformalnih izobraževanj v sodelovanju z avtorji neformalnih izobraževalnih modulov	Vsaj en modul	2023–2025
	Priprava cenikov neformalnih izobraževanj	1	2023
	Aktivnosti priprave in koordinacije na udeležbo na Apimondii in drugih strokovnih srečanjih ter sejnih na temo čebelarstva	Vsaj dva	2023–2025
Vsebinski sklop 3: Širjenje novih znanj v mednarodnem okviru	Priprava na sodelovanje z organizacijo ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti na področju čebelarjenja za invalidne osebe (žrtve min) in druge ranljive skupine z namenom rehabilitacije in opolnomočenja	1	2023–2025
	Aktivnosti priprave in koordinacije drugih projektov v mednarodnem okviru	3	2023–2025
Vsebinski sklop 4: Neformalno izobraževanje izvajalcev	Usposabljanje za čebelarske inštruktorice in inštruktorje	3	2023–2025

3245. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi

Na podlagi prvega odstavka 65. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr. in 105/22 – ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o obrazcu odločbe o vrnitvi

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa obrazec odločbe o vrnitvi za tujca, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji.

2. člen

(obrazec odločbe o vrnitvi)

(1) Odločba o vrnitvi z rokom za prostovoljni odhod se tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in nima v drugi državi članici Evropske unije veljavnega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki mu daje pravico do prebivanja, pripravi na obrazcu 1 iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Odločba o vrnitvi brez roka za prostovoljni odhod se tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in nima v drugi državi članici Evropske unije veljavnega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki mu daje pravico do prebivanja, pripravi na obrazcu 2 iz Priloge tega pravilnika.

(3) Pristojna uradna oseba obrazca iz tega pravilnika v posameznem postopku ustrezno izpolni. Vsebine obrazca, ki za posamezni postopek ni relevantna, se ob izdaji odločbe ne natisne.

KONČNI DOLOČBI

3. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša (Uradni list RS, št. 99/11).

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-696/2021

Ljubljana, dne 14. oktobra 2022

EVA 2021-1711-0092

Mag. Tatjana Bobnar

ministrica

za notranje zadeve

Priloga

Obrazec 1

Glava organa, ki izdaja odločbo

Številka.....

Datum.....

(navedba enote Policije, ki izdaja odločbo), po pooblaščenim uradni osebi _____, izdaja na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr. in 105/22 – ZZNSPP; v nadaljnjem besedilu ZTuj-2) po uradni dolžnosti zaradi nezakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji, tujcu (ime in priimek), ki ga zastopa (ime in priimek oziroma naziv zastopnika), naslednjo

ODLOČBO O VRNITVI

1. Tujcu (ime in priimek tujca), (spol tujca) spola, rojenemu (datum rojstva tujca), državljanu (državljanstvo tujca), se zaradi nezakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji določi	
10-dnevni rok za prostovoljni odhod,	
30-dnevni rok za prostovoljni odhod,	
ki začne teči z dnem izvršljivosti te odločbe.	
2. V roku, določenem v 1. točki izreka, mora tujec zapustiti Republiko Slovenijo, območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985.	
3. Tujca se odstrani iz Republike Slovenije, območja držav članic Evropske unije in območja držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, če ne upošteva roka za prostovoljni odhod iz 1. točke izreka.	
4. Tujcu se določi prepoved vstopa za obdobje enega leta na območje Republike Slovenije in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, ki pa se ne izvrši, če tujec zapusti Republiko Slovenijo, območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 v roku, določenem v 1. točki izreka. Prepoved vstopa začne teči z dnem izvršitve te odločbe.	
5. Posebni stroški v postopku niso nastali.	
6. Tujcu se zagotovi prevod odločbe, kot izhaja iz obrazložitve te odločbe.	

Obrazložitev

Na podlagi določb 60. člena ZTuj-2 je bilo ugotovljeno, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, ker

	je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo.
	nima vizuma.
	mu je prenehal vizum.
	nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.
	mu je prenehalo dovoljenje za prebivanje v Republiki Slovenije.
	mu je potekel čas, ko lahko na podlagi zakona, Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 ali mednarodne pogodbe prebiva v Republiki Sloveniji.

	prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom.
<i>Obrazložitev:</i>	

Tujec je na zapisnik navedel:

<i>Kratek povzetek poglavitnih delov izjave v tretji osebi.</i>	

V skladu z 66. členom ZTuj-2 se tujcu

določi 10-dnevni rok za prostovoljni odhod. V postopku izdaje odločbe je bil tujec seznanjen z možnostjo določitve 30-dnevnega roka za prostovoljni odhod. V skladu z drugim odstavkom 66. člena ZTuj-2	
	tujec ni zaprosil za 30-dnevni rok za prostovoljni odhod, prav tako pa mu ta rok ni bil postavljen po uradni dolžnosti, saj v postopku izdaje odločbe o vrnitvi niso bili identificirani razlogi in okoliščine, ki bi utemeljevale določitev 30-dnevnega roka za prostovoljni odhod.
	je tujec zaprosil za 30-dnevni rok za prostovoljni odhod, vendar mu ni bil odobren.
<i>Obrazložitev:</i>	

določi 30-dnevni rok za prostovoljni odhod.	
	V postopku izdaje odločbe je bil tujec seznanjen z možnostjo določitve 30-dnevnega roka za prostovoljni odhod, za katerega je zaprosil in mu je bil odobren.
	V postopku izdaje odločbe je bil tujcu po uradni dolžnosti postavljen 30-dnevni rok za prostovoljni odhod.
<i>Obrazložitev:</i>	

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 67. člena ZTuj-2 se tujcu določa prepoved vstopa na območje Republike Slovenije in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Čas, v katerem je tujcu prepovedan vstop, začne teči z dnem izvršitve te odločbe.

Zaradi razlogov, navedenih v tretjem odstavku 67. člena ZTuj-2, lahko organ, ki je izdal to odločbo, prepoved vstopa, določeno s to odločbo, po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca prekliče, skrajša ali začasno odloži.

Tujec, ki mu je izdana odločba o vrnitvi, ima pravico do brezplačnega pravnega svetovanja.

Posebni stroški v postopku niso nastali.

V skladu z drugim odstavkom 65. člena ZTuj-2 se tujcu zagotovi prevod izreka in pouka o pravnem sredstvu te odločbe. Če tujec ne razume jezikov iz navedene določbe ali zahteva prevod ostalih delov odločbe, se mu le-te prevedejo v jezik, ki ga razume.

Tujcu se kot priloga te odločbe vroči pisni prevod izreka in pouka o pravnem sredstvu te odločbe v

	albanskem
	angleškem
	arabskem
	bosanskem
	makedonskem
	ruskem
	srbskem
	turškem

jeziku.

Tujec ne razume jezikov iz drugega odstavka 65. člena ZTuj-2, zato sta mu bila na njegovo zahtevo izrek in pouk o pravnem sredstvu ustno prevedena v (uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume).

	Tujec je zahteval prevod
	ostalih delov odločbe, ki so mu bili ustno prevedeni v

	albanski
	angleški
	arabski
	bosanski
	makedonski
	ruski
	srbski
	turški
	(uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume)

jezik.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Pritožba se v roku petih dni od vročitve odločbe vloži pri (navedba enote Policije, ki je izdala odločbo, s polnim poštnim naslovom), in sicer v pisni obliki ali ustno na zapisnik. Za vložitev pritožbe se taksa ne plača.

podpis uradne osebe

Obrazec 2

Glava organa, ki izdaja odločbo

Številka.....

Datum.....

(navedba enote Policije, ki izdaja odločbo), po pooblašteni uradni osebi _____, izdaja na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr. in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu ZTuj-2) po uradni dolžnosti zaradi nezakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji, tujcu (ime in priimek), ki ga zastopa (ime in priimek oziroma naziv zastopnika), naslednjo

ODLOČBO O VRNITVI

1.	Zaradi nezakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji se tujca (ime in priimek tujca), (spol tujca) spola, rojenemu datum rojstva tujca), državljanu (državljanstvo tujca), odstrani iz Republike Slovenije, območja držav članic Evropske unije in območja držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985.
2.	Tujcu se določi prepoved vstopa na območje Republike Slovenije in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in sicer
	za obdobje dveh let,
	za obdobje treh let,
	za obdobje petih let,
	ki začne teči z dnem izvršitve te odločbe.
3.	Posebni stroški v postopku niso nastali.
4.	Tujcu se zagotovi prevod odločbe, kot izhaja iz obrazložitve te odločbe.

Obrazložitev

Na podlagi določb 60. člena ZTuj-2 je bilo ugotovljeno, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, ker

	je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo.
	nima vizuma.
	mu je prenehal vizum.
	nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.
	mu je prenehalo dovoljenje za prebivanje v Republiki Slovenije.
	mu je potekel čas, ko lahko na podlagi zakona, Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 ali mednarodne pogodbe prebiva v Republiki Sloveniji.
	prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom.

Obrazložitev:

Tujec je na zapisnik navedel:

Kratek povzetek pglavitnih delov izjave v tretji osebi

V skladu z 66. členom ZTuj-2 se tujcu:

	ni določil rok za prostovoljni odhod (sedmi odstavek 66. člena ZTuj-2), ker
	njegovo bivanje pomeni nevarnost
	za javni red.
	za javno varnost.
	za varnost države.
	obstaja nevarnost pobega (68. člen ZTuj-2), in sicer zaradi
	navajanja lažnih podatkov.
	nesodelovanja v postopku.
	zavrnitve odvzema biometričnih podatkov.
	uporabe lažnih osebnih dokumentov.
	uporabe ponarejenih osebnih dokumentov.
	namernega uničenja ali kakršne koli drugačne namerne odstranitve obstoječih dokumentov.
	vstopa v Republiko Slovenijo v času veljavne prepovedi vstopa.
	pravnomočno izrečene sankcije za prekršek zaradi nezakonitega prebivanja v zadnjih treh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi.
	jasno izražene namere o nespoštovanju odločbe o vrnitvi.
	dejstva, da je bil tujec v zadnjih dveh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
	dejstva, da je bila tujcu v zadnjih dveh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi v Republiki Sloveniji najmanj trikrat izrečena pravnomočna sankcija za prekrške po predpisih zoper javni red ali za prekrške po predpisih, ki urejajo državno mejo in tujce, orožje ter prepovedane droge.

Obrazložitev:

V skladu (z drugo/ s tretjo/ s četrto) alinejo prvega odstavka 67. člena ZTuj-2 se tujcu določi prepoved vstopa na območje Republike Slovenije in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Čas, v katerem je tujcu prepovedan vstop, začne teči z dnem izvršitve te odločbe.

Zaradi razlogov, navedenih v tretjem odstavku 67. člena ZTuj-2, lahko organ, ki je izdal to odločbo, prepoved vstopa, določeno s to odločbo, po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca prekliče, skrajša ali začasno odloži.

Tujec, ki mu je izdana odločba o vrnitvi, ima pravico do brezplačnega pravnega svetovanja.

Posebni stroški v postopku niso nastali.

V skladu z drugim odstavkom 65. člena ZTuj-2 se tujcu zagotovi prevod izreka in pouka o pravnem sredstvu te odločbe. Če tujec ne razume jezikov iz navedene določbe ali zahteva prevod ostalih delov odločbe, se mu le-te prevedejo v jezik, ki ga razume.

Tujcu se kot priloga te odločbe vroči pisni prevod izreka in pouka o pravnem sredstvu te odločbe v

	albanskem
	angleškem
	arabskem
	bosanskem
	makedonskem
	ruskem
	srbskem
	turškem

jeziku.

Tujec ne razume jezikov iz drugega odstavka 65. člena ZTuj-2, zato sta mu bila na njegovo zahtevo izrek in pouk o pravnem sredstvu ustno prevedena v (uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume)

	Tujec je zahteval prevod
	ostalih delov odločbe, ki so mu bili ustno prevedeni v

	albanski
	angleški
	arabski
	bosanski
	makedonski

	ruski
	srbski
	turški
	(uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume)

jezik.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Pritožba se v roku petih dni od vročitve odločbe vloži pri (navedba enote Policije, ki je izdala odločbo, s polnim poštnim naslovom), in sicer v pisni obliki ali ustno na zapisnik. Za vložitev pritožbe se taksa ne plača.

podpis uradne osebe

3246. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu

Na podlagi osmega odstavka 10. člena v zvezi z 9. točko 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

O D R E D B O**o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu****1. člen**

(vsebina)

Ta odredba določa obvezno pošiljanje podatkov o drobno-prodajnih cenah naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih, in način pošiljanja teh podatkov.

2. člen

(vrste podatkov)

(1) Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: podjetja), sporočijo vsako spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov iz drugega odstavka tega člena na vsakem bencinskem servisu v Republiki Sloveniji Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vsaj eno uro pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu.

(2) Podatki o drobnoprodajnih cenah iz prejšnjega odstavka se nanašajo na liter naftnih derivatov in se sporočijo za:

- a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktantni motorni bencin),
- b) dizelsko gorivo,
- c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
- č) avtoplin.

3. člen

(način posredovanja podatkov)

(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen podjetja vne-sejo pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski obliki v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih načinov:

- z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
- z izpolnitvijo spletnega obrazca.

(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na spletni strani www.goriva.si.

4. člen

(imenovanje odgovorne osebe)

Podjetje ministrstvu sporoči kontaktne podatke ene ali več odgovornih oseb za posredovanje podatkov.

5. člen

(prijava in uporaba spletne aplikacije)

(1) Za prijavo v spletno aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi podjetja dodeli uporabniško ime in geslo.

(2) Za uporabo spletne aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so dostopna v aplikaciji.

6. člen

(obveščanje o spremembah)

Podjetje ministrstvu nemudoma sporoči vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.

KONČNA DOLOČBA**7. člen**

(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-265/2022/7

Ljubljana, dne 19. oktobra 2022

EVA 2022-2130-0028

Matjaž Han

minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

3247. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNSPP) in na predlog generalnega državnega tožilca ter po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta in v soglasju z Vlado Republike Slovenije ministrica za pravosodje izdaja

O D R E D B O**o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev**

I

V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 76/11, 69/12, 52/13, 52/14, 71/15, 14/19 in 102/20) se v II. točki v preglednici vrstice

»

Okrožno državno tožilstvo v Krškem	11	3	višji državni tožilci		
		5	okrožnih državnih tožilcev		
		3	okrajni državni tožilci		
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani	69	5	višjih državnih tožilcev		
		42	okrožnih državnih tožilcev		
		22	okrajnih državnih tožilcev		
Skupaj	268	18	vrhovnih državnih tožilcev		
		39	višjih državnih tožilcev		
		141	okrožnih državnih tožilcev	3	za italijanski jezik
		70	okrajnih državnih tožilcev	1	za madžarski jezik
				1	za italijanski jezik

«

spremenijo tako, da se glasijo:

»

Okrožno državno tožilstvo v Krškem	11	3	višji državni tožilci		
		4	okrožni državni tožilci		
		4	okrajni državni tožilci		
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani	69	3	višji državni tožilci		
		42	okrožnih državnih tožilcev		
		24	okrajnih državnih tožilcev		
Skupaj	268	18	vrhovnih državnih tožilcev		
		37	višjih državnih tožilcev		
		140	okrožnih državnih tožilcev	3	za italijanski jezik
				1	za madžarski jezik
		73	okrajnih državnih tožilcev	1	za italijanski jezik

«.

II

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-260/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2021-2030-0030

Dr. Dominika Švarc Pipan
ministrica
za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je k tej odredbi podala soglasje s sklepom št. 00720-21/2021/5 z dne 13. 10. 2022.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3248. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih komisij, na 44. seji, dne 13. 10. 2022

s k l e n i l a :

1. Dolžnosti predsednika Okrajne volilne komisije 2010 – Nova Gorica 2 se razreši Andrej Orel.

2. Za preostanek mandatne dobe se za predsednico Okrajne volilne komisije 2010 – Nova Gorica 2 imenuje Mojca Fajdiga.

Št. 040-53/2022-5
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022

Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3249. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Vrnjci

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi drugega in tretjega odstavka 85. člena

ODLOČBO o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Vrnjci

Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZDZPVHVV, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) v zvezi s četrtem odstavkom 19. člena Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirske vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi prenehanja priznanja naravne mineralne vode Vrnjci naslednjo

Naravni mineralni vodi z imenom Vrnjci, ki je bila priznana z odločbama št. 33203-9/2012/7 z dne 7. 6. 2012 in št. 33203-9/2012/11 z dne 23. 10. 2017 ter katere priznanje je bilo objavljeno z Odločbo o priznavanju naravne mineralne vode Vrnjci (Uradni list RS, št. 54/12), je z odločbo št. U33203-1/2013/15 z dne 18. 7. 2022 prenehalo priznanje naravne mineralne vode.

Št. 007-366/2022/15
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0072

Matjaž Guček
generalni direktor
Uprave Republike Slovenije
za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3250. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi ZVIS (Uradni list RS, št. 32/12 – upb, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat UL na seji dne 21. 6. 2022 in Upravni odbor UL na seji dne 6. 10. 2022 sprejela naslednje

SPREMEMBE STATUTA Univerze v Ljubljani

1. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se naslov in prvi odstavek 94. člena spremenita tako, da se po novem glasita:

»Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

94. člen

Študent lahko v skladu z zakonom pridobi status študenta s posebnim statusom ali status študenta s posebnimi potrebami. Status pridobi študent s sklepom pristojnega organa članice na podlagi vloge v skladu s pravilnikom univerze, ki ga sprejme senat univerze.«

2. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se spremeni drugi odstavek 125. člena, tako da se po novem glasi:

»Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.«

3. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se spremeni drugi odstavek 126. člena, tako da se po novem glasi:

»O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.«

4. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se spremeni četrti odstavek 126. člena, tako da se po novem glasi:

»Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.«

5. člen

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prof. dr. Emil Erjavec
predsednik UO UL

Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik Senata UL
rektor UL

OBČINE

BREŽICE

3251. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine Brežice sprejema

S K L E P

o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130

1. člen

(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130 (v nadaljevanju: OPPN) na podano pobudo investitorja na območju OPPN za potrebe izgradnje trgovskega centra.

2. člen

(območje OPPN in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu mesta Brežice ob glavni prometni vpadnici (Cesta svobode), severno od obstoječega trgovskega objekta in nasproti gasilske postaje ter nekdanje policijske postaje. Območje zajema del območja enote urejanja prostora z oznako BRŽ-129 in del BRŽ-130 ter obsega zemljišča s parc. št. 165/4, 165/5, 166/5, 166/6, 167/2, 172/3, 173/1, 173/2, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/3, 297/22, 297/24, 320/14, 320/15 vse k.o. 1299 – Zakot v skupni velikosti cca 3 ha.

(2) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v samem postopku priprave OPPN.

(3) Trgovski center v osnovi tvorijo trije objekti, ureditve OPPN pa zajemajo tudi prometne ureditve z vzpostavitvijo povezovalne ceste, urbano ureditev pasu ob Cesti svobode ter izgradnjo potrebne infrastrukture.

(4) V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo, smiselno upoštevajoč prostorsko izvedbene pogoje, ki jih določa Občinski prostorski načrt Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo in 80/21 – v nadaljevanju: OPN), pogoje, ki jih določa veljavni prostorski akt za sosednji trgovski objekt (Uradni list RS, št. 20/19) tik ob območju nameravane gradnje, izdelana idejna zasnova investitorja, vključevanje javnosti, javni interes in nosilci urejanja prostora.

(5) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.

3. člen

(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN)

(1) V zvezi s pripravo predmetnega OPPN je bila dne 7. 9. 2021 na Občino Brežice v pisni obliki posredovana izka-

zana investicijska namera. Pripravljenec je zaradi celovitega prostorskega načrtovanja in racionalne rabe prostora v dogovoru z investitorjem (pobudnikom) k pripravi predmetnega OPPN povabil tudi lastnika sosednjih zemljišč v severozahodnem delu območja OPPN znotraj enote urejanja prostora BRŽ-130. Na podlagi teh usklajevanj je bila dne 15. 3. 2022 podana pobuda za izdelavo OPPN, ki jo je župan Občine Brežice sprejel dne 16. 3. 2022. Zaradi nadaljnjih usklajevanj ureditev s pripravljavcem je bila pobuda dopolnjena dne 10. 6. 2022.

(2) Območje pobude se v Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice, Uradni list RS, št. 41/19 – UPB in 80/21 – v nadaljevanju: OPN) uvršča v del enote urejanja prostora z oznako BRŽ-129 in del enote urejanja prostora z oznako BRŽ-130, kjer je predpisan način urejanja z OPPN.

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev in strokovne podlage)

(1) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, javno dostopnih prostorskih podatkov, strokovnih podlag, izdelane idejne zasnove investitorja, upoštevajoč smernice in mnenja za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.

(2) Izdelane so naslednje strokovne podlage:

a) Študija variant prometne ureditve priključkov na Cesto svobode – osrednji del, Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, november 2015,

b) Pločnik in kolesarska steza – rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3, PZI, GPI d.o.o., Novo mesto, maj 2017,

c) Strokovna podlaga za širitev območja stavbnih zemljišč med Cesto svobode in Bizeljsko cesto, PA – 1312, december 2013,

d) Investicijska namera, GPA inženiring nepremičnine, d.o.o., 10. 3. 2022, Medvode,

e) Trgovski center Brežice, IZP, IB techno, Ljubljana, št. proj. 2022-90, junij 2022 (8. 6. 2022),

f) Umestitev drevoredne poteze ob Cesti svobode, idejna prostorska preveritev, Landstudio 015 d.o.o., št. 22-06, junij 2022.

(3) V izdelavi so še naslednje strokovne podlage:

a) idejna zasnova širšega območja, s katero se glede na načrtovane ureditve trgovskega centra smiselno uskladi umestitve ostalih programov izven območja pobude in ustrezno načrtuje prometno omrežje,

b) prometna študija in prometna zasnova za celotno širše območje, saj se zaradi novih načrtovanih ureditev spreminjajo tudi prometne ureditve tega območja, ki jih je potrebno ponovno proučiti in ustrezno načrtovati,

c) idejna zasnova odvajanja meteornih voda za širše območje ob Cesti svobode, ki bo podala rešitve odvajanja meteornih voda širšega območja.

5. člen

(vrsta postopka ter roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

(1) Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadaljevanju ZUreP-3).

(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:

	Faza / opis	Čas izdelave	Nosilec
1	SKLEP O PRIPRAVI		Občina (PN)
	Objava sklepa skupaj z mnenjema o obveznosti izvedbe presojo sprejemljivosti na varovana območja v PIS		Občina

2	OSNUTEK	60 dni	PN
	Vključevanje javnosti – predložitev predlogov in usmeritev (posvet, delavnice idr.)	30 dni	Občina (PN)
	Vključevanje NUP (usmeritve, podatki, strokovne podlage)	30 dni	Občina (NUP)
	Uskladitev interesov v prostoru	14 dni	Občina
3	PRVA MNENJA NUP		Občina (PN)
	Objava osnutka v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja	30 dni po objavi gradiv (+30 dni na zahtevo NUP)	Občina, NUP
4	DOPOLNJEN OSNUTEK	45 dni po prejemu in analizi mnenj	PN
	Objava dopoljenega osnutka v PIS		Občina
5	JAVNA RAZGRNITEV	30 dni	Občina
	Javno naznanilo	7 dni	Občina
	Javna obravnava		Občina, PN
	Priprava strokovnih stališč do pripomb	14 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve	PN
	(Seznanitev NUP s pripombo s področja NUP in predlogom stališča)	14 dni	Občina (PN), NUP
	Stališče NUP do predlaganega načina upoštevanja pripombe (Usklajevanje interesov)		Občina
	Sprejem stališč do pripomb (OS in odboru) in objava v PIS	21 dni	Občina OS, PN
6	PREDLOG	21 dni	PN
	Objava predloga v PIS		Občina
7	DOPOLNITEV MNENJA NUP	30 dni po prejemu poziva (+45 dni na zahtevo NUP)	Občina (PN)
	Postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov		Občina
8	USKLAJEN PREDLOG	21 dni	PN
9	SPREJEM ODLOKA	21 dni	Občina OS, PN
10	OBJAVA V URADNEM GLASILU	14 dni	Občina
11	PREDAJA KONČNEGA GRADIVA	14 dni po objavi v Uradnem listu	PN
12	OBJAVA V PIS		Občina / MOP

(3) Navedene faze ter roki iz prejšnjega odstavka predstavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 14 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta in od obsega in vsebine pripomb v času javne razgrnitve.

(4) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.

6. člen

(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje)

(1) Skladno z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je občina pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, in sicer mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, št. 3563-0026/2022-2, z dne 15. 6. 2022, v katerem ugotavlja, da presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja ni potrebno izvesti.

(2) Skladno s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3 občina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna, ker.

a) ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja (skladno s prvim odstavkom tega člena),

b) se OPPN ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1),

c) ne gre za OPPN s spremembo namenske rabe prostora.

(3) Skladno s četrtem odstavkom 128. člena ZUreP-3 občina ni zaprosila ministrstva, pristojnega za celovito presojo

vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, saj ugotavlja, da se z OPPN načrtuje prostorske ureditve, ki so bile celovito presoane že pri pripravi OPN (Odločba MOP, št. 35409-168/2011-MOP/35, dne 23. 6. 2014), in ne gre za take ureditve:

a) ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (presoja občine, št. 3505-8/2020, dne 23. 8. 2022),

b) za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja ali

c) ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.

(4) Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-3 in z ugotovitvami v prejšnjih odstavkih tega člena se celovita presoja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN sodelujejo in se vključujejo naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za sistem prostora in graditve, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (prostorsko načrtovanje, poselitve);

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);

4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana (obramba);

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);

6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana / v vednost: Direk-

cija RS za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto (področje državnih in regionalnih cest);

7. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje (elektroenergetsko omrežje);

8. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki na lokalnem nivoju);

9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);

10. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje);

ter ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve in mnenja:

11. KS Zakot-Bukošek-Trnje, Bukošek 28, 8250 Brežice;

12. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso naštet v tem členu, se le-te vključi v postopek.

(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa zakon, ne dajo, se skladno z devetim odstavkom 41. člena ZUreP-3 šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.

8. člen

(način vključevanja javnosti)

(1) Glede na to, da se z OPPN načrtujejo ureditve širšega interesa oziroma širšega vpliva, se v postopku priprave OPPN vključuje javnost že v začetku priprave z možnostjo dajanja predlogov in pripomb na podano pobudo, objavljeno na spletni strani občine ter na javnem posvetu. Zato je občina na podlagi 119. člena ZUreP-3 v začetni fazi priprave OPPN, z objavo gradiva pobude na spletni strani občine od 13. 6. 2022 do 4. 7. 2022 pozvala zainteresirano javnost, da poda usmeritve, predloge in pripombe. V okviru vključevanja javnosti je bil dne 28. 6. 2022 v Mestni hiši v Brežicah organiziran tudi javni posvet. Občina je predloge in pripombe proučila in podala usmeritve za pripravo osnutka OPPN.

(2) Skladno s 121. členom in v povezavi s 129. členom ZUreP-3 se javnost vključuje tudi v fazi osnutka OPPN.

(3) Javnost se na podlagi 122. člena ZUreP-3 vključuje tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in z obveščanjem o postopku priprave OPPN na spletnih straneh občine.

9. člen

(obveznosti udeležencev glede financiranja OPPN in zagotavljanja strokovnih podlag)

(1) Pripravo OPPN financira pobudnik priprave OPPN.

(2) Skladno z 41. členom ZUreP-3 nosilci urejanja prostora zagotavljajo strokovne podlage iz svojega področja.

(3) Strokovni podlagi, navedeni v alineji a) in b) tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, financira pobudnik OPPN. Strokovno podlago, navedeno v alineji c) istega člena, financira Občina Brežice.

(4) Ostale medsebojne obveznosti udeležencev pri urejanju prostora (med pripravljavcem (Občino Brežice), izdelovalcem (M MUNDUS, Mateja Sušin Brencce s.p.) in pobudnikom OPPN) se dogovorijo s pogodbo o medsebojnih obveznostih pri pripravi OPPN.

10. člen

(objava sklepa)

Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za varstvo narave št. 3563-0026/2022-2, z dne 15. 6. 2022 objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije, prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.

Št. 3505-8/2020

Brežice, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

3252. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji dne 3. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o ukinitvi statusa javnega dobra

1.

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 800/2 k.o. 1281 Šentlenart.

2.

Na nepremičnini iz prve točke pridobi lastninsko pravico Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, matična številka: 5880173000.

3.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-10/2018

Brežice, dne 3. oktobra 2022

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

DOBRNA

3253. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 24. seji dne 10. 10. 2022 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna

1. člen

S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 119/08, 101/11), v nadaljevanju: pravilnik.

2. člen

9. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi glasi:

»Izvajalci programov morajo oddati občinski upravi po izvedbi izbranih programov in izpolnitvi prevzetih obveznosti poročilo

najkasneje do 31. 3. naslednjega leta. Kolikor Občina Dobrna ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.»

3. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

4. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0008/2022-1(6)

Dobrna, dne 10. oktobra 2022

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

GORENJA VAS - POLJANE**3254. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra**

Na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji 6. oktobra 2022 sprejel

S K L E P**o odvzemu statusa grajenega javnega dobra**

1. člen

Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičnini:

– parc. št. 2085/3 k.o. Hotavlje.

2. člen

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka: 5883261000, do 1/1.

3. člen

Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.

4. člen

Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobrem.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-18/2022-4

Gorenja vas, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

IDRIJA**3255. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Zavrtec**

Na podlagi 14.a člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. redni seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P**o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Zavrtec**

1. člen

Podružnična šola Zavrtec v šolskem letu 2022/23 začasno preneha s svojim delovanjem.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do odločitve o ponovnem aktiviranju oziroma o ukinitvi Podružnične šole Zavrtec.

Št. 007-0003/2022

Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3256. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Idrija na 30. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P**o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena**

I.

Nepremičnine:

– parc. št. 239/13, 550/5, vse k.o. Črni Vrh (2365),

– parc. št. 333/4, 337/7, 945/24, vse k.o. Dole (2361),

– parc. št. 117/20, 168/19, 226/11, 226/14, 102/7, 102/8, 107/17, 107/19, vse k.o. Godovič (2364),

– parc. št. 603/16, 603/18, 605, 607/8, 607/9, 610/2, 616/2, 687/3, 740/2, 740/3, 742/2, 743/2, 744/5, 744/6, 744/8, 2050/2, 2061/1, 2061/2, 2063/2, 2063/3, 2113/4, 2119/5, 2121/5, 2472/3, 2472/4, 2472/5, 2594/3, 2595/2, vse k.o. Idrija mesto (2357),

– parc. št. 85/10, 85/11, 85/14, 107/3, 109/3, 111/3, 126/3, 127/6, 128/10, 128/11, vse k.o. Idrijske Krnice (2351),

– parc. št. 232/7, 232/4, 193/9, 154/17, 526/2, 526/3, 582/2, 582/3, 585/4, 585/5, 585/6, 590/6, 590/7, 856/3, 856/5, 856/7, 856/9, 856/22, 856/13, 856/14, 856/16, 856/18, 856/20,

856/21, 511/3, 511/4, 511/5, 591/6, 591/7, 596/3, 599/2, 604/6, vse k.o. Jelični Vrh (2362),
– parc. št. 37, 376/29, 378/14, 378/17, 378/19, 433/4, vse k.o. Ledine (2359),
– parc. št. 1417/19, 1417/22, 1419/5, 1419/6, 1420/2, vse k.o. Otalež (2350),
– parc. št. 458/15, 297/7, 297/9, 297/6, vse k.o. Spodnja Idrija (2358),
– parc. št. 62/2, 152/5, 184/5, 184/6, 189/2, 236/5, 238/3, 261/2, 262/2, 263/3, 266/2, 274/2, 285/3, 343/2, 373/3, 374/5, 454/9, 459/9, 751/3, 778/13, vse k.o. Vrsnik I (2360),
– parc. št. 885 k.o. Srednja Kanomlja (2353),
– parc. št. 12/8, vse k.o. Vojsko (2355),
– parc. št. 58/4, 59/2, 63/2, 66/5, 74/9, 342/8, 342/10, 353/2, 354/2, 355/2, 356/2, 370/5, 370/6, 1254/4, 1255/2, vse k.o. Zadlog (2366),

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.

Nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Idrija z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznambo javnega dobrega v zemljiški knjigi.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0006/2021

Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3257. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P

o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

I.

Nepremičnini, parc. št. 2681/4 k.o. Idrija mesto (2357), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 20030242.

II.

Nepremičnini, parc. št. 3/33 k.o. Vojsko (2355), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14912294.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-10/2015

Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

3258. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P

o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

1. člen

V Sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija (Uradni list RS, št. 74/22, 99/22) se v 1. členu spremeni peta alineja tako, da se glasi:

»– Mira Sever, Mokraška vas 15, Idrija – članica,«

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0002/2022

Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

KOČEVJE

3259. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Kočevje za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kočevje za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštvo občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov/konto		Proračun 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	22.645.657,73
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.313.334,31
70	DAVČNI PRIHODKI	13.378.130,50
	700 Davki na dohodek in dobiček	11.686.642,00
	703 Davki na premoženje	1.236.788,50
	704 Domači davki na blago in storitve	454.700,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.935.203,81
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.174.063,39
	711 Takse in pristojbine	19.000,00
	712 Globe in druge denarne kazni	47.170,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.500,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	623.470,42
72	KAPITALSKI PRIHODKI	314.000,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.000,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	303.000,00
73	PREJETE DONACIJE	0,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
	731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	6.018.323,42
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.271.386,15
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije	746.937,27
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
	786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	21.578.657,73
40	TEKOČI ODHODKI	6.667.506,60
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	1.791.234,92
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	360.537,00
	402 Izdatki za blago in storitve	4.100.227,68
	403 Plačila domačih obresti	111.006,00
	409 Rezerve	304.501,00
41	TEKOČI TRANSFERI	7.699.210,15
	410 Subvencije	257.500,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.734.900,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	511.950,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.194.860,15
	414 Tekoči transferi v tujino	0,00

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.861.940,98
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.861.940,98
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	350.000,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	350.000,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	1.067.000,00
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	50.000,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	50.000,00
	440 Dana posojila	0,00
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	50.000,00
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-50.000,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	750.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	750.000,00
	500 Domače zadolževanje	750.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.117.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA	2.117.000,00
	550 Odplačilo domačega dolga	2.117.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-350.000,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.367.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)	-1.067.000,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	350.000,00

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: <http://www.kocevje.si/>.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

(6) Proračun Občine Kočevje za leto 2023 se določa v višini 23.745.657,73 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

(4) Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna.

(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

5. člen

(prerazporejanje proračunskih sredstev)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

(2) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna, med posameznimi področji, programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov (10 Občinski svet, 30 župan, 35 Občinska uprava in 80 SOU).

(3) O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.

(4) Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev proračunske postavke na predlog skrbnika postavke.

(5) Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 lahko zapade 60 % navedenih pravic uporabe in
2. v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic uporabe.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini

kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

(4) Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka v postopku izvrševanja proračuna lahko župan:

– posamezen projekt v NRP ukine, v kolikor bi se izkazalo, da projekt ni uresničljiv in/ali da ga ni mogoče izvesti in skupna vrednost projekta ne presega 500.000,00 EUR.

– spremeni vrednost, viro in dinamiko financiranja v okviru posameznega projekta, če skupna vrednost tega projekta ne presega 500.000,00 EUR.

– doda nov projekt v NRP, če skupna vrednost tega projekta ne presega 500.000,00 EUR.

– novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog sveta krajevnih skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov s sklepom župana.

(5) O projektih, ki jih župan ukine ali doda v NRP, mora poročati Nadzornemu odboru občine ter občinskemu svetu, in sicer najkasneje v roku 90 dni po vsaki spremembi.

(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(7) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, viro in dinamiko financiranja in se izvede v primeru potrebne usklajitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.

8. člen

(investicijska dokumentacija)

Investicijsko dokumentacijo, ki je pripravljena na podlagi uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, potrjuje župan s sklepom, razen predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa, ki pa ju potrjuje občinski svet.

9. člen

(splošna proračunska rezervacija)

(1) Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih pre-

jemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

10. člen

(proračunska rezerva)

(1) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.000,00 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave. Župan o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.

11. člen

(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)

(1) Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za preostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upoštevata zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

(2) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.

(3) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.

(4) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

12. člen

(upravljanje s premoženjem)

O pridobitvi in odtujitvi premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kadar to ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 EUR, o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.

13. člen

(odpis dolga)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do vrednosti 300,00 EUR posamezne terjatve in do skupne višine 10.000,00 EUR.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen

(likvidnostno zadolževanje)

Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, največ do 5 % sprejetega proračuna.

15. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 750.000,00 EUR.

(2) Občina v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

16. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

(1) Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

(2) Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 500.000,00 EUR.

(3) Soglasje izda občinski svet.

(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanovitelj je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2023 ne smejo izdajati poroštev.

17. člen

(poročanje pravnih oseb v katerih ima občina delež v kapitalu)

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, za finance pristojnemu organu občinske uprave posredovati gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

18. člen

(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)

(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblašcene osebe.

(2) Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.

19. člen

(krajevne skupnosti)

(1) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 5.000,00 EUR, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.

(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev pravic porabe med področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja ne sme presegati 100 % obsega področja proračunske porabe.

(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko neomejeno spreminja izhodiščne vrednosti veljavnih projektov.

(4) Investicijsko dokumentacijo, ki je pripravljena na podlagi uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, potrjuje predsednik sveta krajevne skupnosti s sklepom.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0006/2022-65

Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan

Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje

1. člen

(1) V odloku o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 71/18) se v 1. členu, v prvem odstavku, za besedo »odraslih« dodaja besedna zveza »in dela z mladimi«.

(2) V 1. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo »odrasle in« dodaja besedna zveza »mladino ter«.

2. člen

(1) V odloku se v 2. členu, v tretjem odstavku, besedilo »Trata XIV 6A« nadomesti z besedilom »Novomeška cesta 16, 1330 Kočevje.«

(2) V 2. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

»(5) V zavodu se za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino organizira organizacijska enota:

– Mladinski center Kočevje, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje.«

(3) V 2. členu zdajšnji peti odstavek postane nov, šesti odstavek.

3. člen

(1) V 6. členu, v prvem odstavku, se beseda »naslednjih« nadomesti z besedo »naslednje«.

(2) V 6. členu, v drugem odstavku, se besedilo nadomesti z besedilom:

»Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju podjetniške, gospodarske, izobraževalne in mladinske dejavnosti.«

(3) V 6. členu, v tretjem odstavku, se za besedo »enote« dodaja besedilo »Ljudska univerza Kočevje«.

(4) V 6. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Organizacijska enota Mladinski center Kočevje opravlja zlasti naslednje naloge:

- deluje v javnem interesu kot organizacija za mlade,
- koordinira dejavnosti in prireditve za mladino,
- organizira in izvaja dejavnosti za mladino,
- organizira in izvaja projekte širšega pomena in pridobiva sredstva zanje,
- nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino ali mladinske dejavnosti,
- sodeluje z lokalnimi in drugimi izobraževalnimi institucijami za mlade,
- izvaja aktivnosti za karierno orientacijo mladih,
- izvaja mednarodne projekte in se povezuje z drugimi mladinskimi organizacijami ali organizacijami za mlade iz drugih mest ali držav,
- zbira in posreduje informacije z njenega področja dela,
- opravlja druge naloge oziroma dejavnosti, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.«

4. člen

(1) V odloku se v 7. členu, v drugem odstavku, za šifro dejavnosti 84.130 doda novo besedilo, ki se glasi:

»85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti«

(2) V 7. členu, v drugem odstavku se za šifro dejavnosti 88.109, doda novo besedilo, ki se glasi:

»88.910 Dnevno varstvo otrok«

(3) V 7. členu, v tretjem odstavku, se za besedo »enote« dodaja besedilo »Ljudska univerza Kočevje«.

5. člen

(1) V odloku se v 8. členu, v drugem odstavku, beseda »organizirajo« nadomesti z besedo »organizirata«.

(2) V 8. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V okviru organizacijske enote Mladinski center Kočevje se organizira še mladinski programski svet.«

6. člen

V odloku se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

»9. člen

(sestava sveta zavoda)

Svet zavoda sestavljajo:

- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 2 predstavnika delavcev zavoda,
- 1 predstavnik zainteresirane javnosti iz področja gospodarstva,

– 1 predstavnik zainteresirane javnosti iz področja delovanja mladih.«

7. člen

(1) V odloku se v 11. členu, v tretjem odstavku za »«,« doda besedilo »iz področja gospodarstva in iz področja delovanja mladih.«.

(2) V 11. členu se v četrtem odstavku besedilo zadnje alineje nadomesti z besedilom:

»– je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.«.

8. člen

(1) V odloku se v 21. členu besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom:

»(1) Organizacijski enoti »Ljudska univerza Kočevje« in »Mladinski center Kočevje« vodita vodji organizacijskih enot, ki ju imenuje direktor javnega zavoda.«

(2) V 21. členu, v drugem odstavku, se za besedo »eno-te« doda besedilo »Ljudska univerza Kočevje«.

(3) V 21. členu, v tretjem odstavku, se v peti alineji za besedo »zbora« doda besedilo »oziroma mladinskega programskega sveta«.

9. člen

V odloku se v 22. členu doda nova, četrta alineja, ki se glasi:

»– mladinski programski svet.«

10. člen

V odloku se doda nov, 25.a člen, ki se glasi:

»25.a člen

(mladinski programski svet)

(1) Mladinski programski svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z opravljanjem interesnih dejavnosti za mladino v okviru pooblastil, določenih v pravilih zavoda.

(2) Mladinski programski svet šteje najmanj 7 in največ 10 članov, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev in sodelavcev zavoda ter zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.

(3) Mandat članov programskega sveta traja 3 leta, razen predstavnika, imenovanega na predlog študentske organizacije, kjer je mandat vezan na status študenta in strokovnega delavca, kjer je mandat vezan na čas zaposlitve.

(4) Člani Mladinskega programskega sveta so lahko po preteku mandata ponovno imenovani v svet.

(5) Programski svet ima naslednje pristojnosti:

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Mladinskega centra,
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Mladinskega centra,
- daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi direktor in svet zavoda.«

11. člen

V odloku se v 29. členu, v drugem odstavku, za besedo »sredstva« doda besedilo »ali sredstva, rezervirana za načrtovane projekte«.

12. člen

(1) Članom sveta zavoda, imenovanim pred uveljavitvijo tega odloka, funkcija poteče s potekom mandata za katerega so bili imenovani.

(2) Postopek imenovanja mladinskega programskega sveta, skladno z 10. členom tega odloka, se izvede najkasneje v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.

(3) Uskladitve statuta javnega zavoda se opravijo v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.

13. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 303-0001/2022-17

Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan

Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3261. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje

Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 199/21 – ZUreP-3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje

1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 70/19) se v 1. točki 8. člena v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:

»

objekti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije	110	90	70	50	40
--	-----	----	----	----	----

«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-1/2022-630-57

Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan

Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3262. Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), enajstega odstavka 230. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalne-

ga prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje

1. člen

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 200/21) se v 12. členu, v prvem odstavku, v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:

»

23020	Elektrarne in drugi energetski objekti	0,3
-------	--	-----

«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2020

Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

3263. Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno komisijo Občine Kočevje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.

V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Kočevje se imenuje:

– DIDOVIČ Nuša, Željne 36C, 1330 Kočevje.

II.

Mandatna doba nadomestne članice traja do zaključka mandatne dobe Posebne občinske volilne komisije Občine Kočevje.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0003/2022-29

Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

K O M E N

3264. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. NG-0112-1/2021-O/O z dne 7. 7. 2021 je Občinski svet Občine Komen na 2. izredni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena

1. člen

Za kulturna spomenika lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasita naslednji enoti dediščine:

EŠD	3763
Ime enote:	Komen – Cerkev sv. Jurija
Lokacija:	Spomenik obsega nepremičnine: parcela št. 123/4, k.o. Komen, stavba št. 636, 637, k.o. Komen.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev:	Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: – Monumentalen objekt s stopnišči je lociran na dvignjenem platoju nad trgov, križiščem cest in predstavlja pomembno prostorsko dominantno. – Župnija Komen velja za eno najstarejših župnij na Primorskem, njeni začetki morda segajo že v 10. ali 11. stoletje, ko je bil tukaj sedež edine prazupnije za goriški del Krasa, cerkev se v pisnih virih prvič posredno omenja 1247. – O srednjeveški cerkvi danes pričajo številne spolije v zidovih današnje zakristije, ladje in kamnitega portona, predvsem pa ohranjen gotski prezbiterij, katerega šivani kamniti vogali so na več mestih označeni s kamnoseškimi znaki, ki gradnjo komenskega prezbiterija postavljajo v čas okoli leta 1470 in ob bok najpomembnejših gradbenih nalog tistega časa na Vipavskem in Krasu (Štanjel, Podnanos, Vipava) oziroma se navezujejo na t. i. kranjsko-škočjeloško skupino. – Oblikovanost notranjščine cerkve kot široke, z zrcalnim stropom s sosvodnicami krite dvorane, ki jih členijo plitve, na zunanjo neizstopajoče niše, med katerimi stojijo plitvi pilastri, je eden zgodnejših primerov beneškega poznobaročnega klasicizma na območju nekdanje Goriške škofije, kjer je ukinitvev oglejskega patriarhata leta 1751 in ustanovitev goriške nadškofije 1752 sprožil val duhovne, umetnostne in kulturne prenov. Tip sakralnega prostora, kot ga vidimo v cerkvi sv. Jurija v Komnu, in se je kasneje razširil po vsem Krasu, Posočju in Vipavski dolini ter vztrajal do konca 19. stoletja, je razvil Giorgio Massari, na Goriškem pa ga je razširil arhitekt Michele Bon s svojo delavnico.

	– Cerkev hrani bogato baročno, poznobaročno in kvalitetno novejšo opremo: baročno intarzirano zakristijsko omaro iz leta 1742, baročni umivalnik iz črnega marmorja v zakristiji, kamnita kropilnika ob stranskem vhodu v cerkveno ladjo, lesen poslikan Božji grob, 5 oltarjev s slikami in kipi, kaneliran krstni kamen v prezbiteriju, obhajilno mizo, inkrustirano baročno kustodijsko omarico v steni prezbiterija, procesijsko omaro z baročnim voščenim kipom Device Marije z Detetom, Kvaternikova ambon in daritveni oltar, križev pot iz leta 1928, poznobaročno marmorno prižnico z lesenim baldahinom, medeninast lestenev v ladji, lesene baročne rezljane klopi v ladji, leseno baročno rezljano korno klop pod pevskim korom, spovednici s slikama Toneta Kralja, kamnit kropilnik v obliki školjke in niša krstnega kamna s kamnitim šilasto zaključenim okvirjem in kovano ograjo pod korom, baročno razpelo s Križanim, kamnita kropilnika na slopih pod korom, poznobaročno orgelsko omaro iz leta 1755, prvotna lesena vrata z okovjem, zvonove in urni mehanizem. – Celovita poslikava notranjščine, ki jo je med leti 1898 in 1901 izvršil goriški slikar in restavrator Clemente del Neri sodi med obsežnejša in kvalitetnejša dela mojstra, ki je v obdobju med 1889 in 1942 poslikal preko 100 cerkva na Goriškem.
Varovane sestavine:	Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine: – Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvo in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnim še neodkritimi poslikavami. – Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo Del Nerija in morebitnimi še neodkritimi poslikavami. – Od opreme se varuje: baročna intarzirana zakristijska omarica, baročni umivalnik iz črnega marmorja v zakristiji, kamniti kropilniki, Božji grob, 5 oltarjev s slikami in kipi, krstni kamen v prezbiteriju, obhajilna miza, kustodijska omarica v steni prezbiterija, procesijska omara s kipom Device Marije z Detetom, ambon in daritveni oltar, križev pot iz leta 1928, prižnica, medeninast lestenev v ladji, lesene baročne rezljane klopi v ladji, lesena baročna rezljana korna klop pod pevskim korom, spovednici, niša krstnega kamna s kovano ograjo, baročno razpelo s Križanim, orgelska omara, zvonovi in urni mehanizem. – Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici. – Varuje se javni prostor neposredno ob cerkvi na J strani in vzpostavljena povezava s spodnjim platojem oziroma naseljem.
Opis vplivnega območja:	Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parcele št.: 117/2, 118, 119/1, 119/2, 121/2, 123/1, 123/2, 123/3, 3545/5, 3545/6, 3545/8, 3545/9, 3545/11, 3545/13, 3545/14, 3545/15, 3545/24, 3545/37 (del), k.o. Komen.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik. – V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj oblikovati tako, da bo cerkev ostala prostorska in vizualna dominantna.

EŠD	3572
Ime enote:	Kodreti – Cerkev sv. Katarine
Lokacija:	Spomenik obsega nepremičnine: parcele št. 1617/3, 1617/2 (severni vrh), k.o. Kodreti, stavba št. 32, k.o. Kodreti.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev:	Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so: – Cerkev z župniščem je umeščena na dvignjen plato ob dostopu v vas, med poselitvijo in njivsko kulturno krajino. – Cerkev, ki je bila na tem mestu zgrajena med leti 1842–1844, podaljšana in predelana pa konec 19. stoletja, ko je bil zgrajen tudi zvonik, je kljub številnim obnovam ohranila avtentično arhitekturno in oblikovno podobo. – Mogočen 27 metrov visok zvonik cerkve sv. Katarine spada med kvalitetnejša dela zidarskega mojstra Mihaela Blažka iz Lokavca, ki je v zadnji tretjini 19. stoletja izvedel mnoge predelave in pozidave cerkva in predvsem zvonikov, med katerimi z značilno kamnito zvonasto kapo izstopajo zvoniki cerkva v Kodretih, Kazljah in Štjaku. – Cerkev hrani nekaj kvalitetnejše opreme iz obdobja od 2. polovice 19. stoletja do časa med vojnama, ohranjena pa je tudi sočasna poslikava.
Varovane sestavine:	Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine: – Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvo in poslikavami. – Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnimi še neodkritimi poslikavami. – Od opreme se varuje: 3 oltarje s slikami in kipi, krstni kamen, nekdanjo obhajilno mizo, svetila, procesijsko razpelo, kamnite kropilnike, kamnit umivalnik v zakristiji, urni mehanizem in zvonove. – Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici. – Varuje se veduta na objekt ob vstopu v vas.
Opis vplivnega območja:	Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parcele št.: 1615 (severni del), 1616/1 (severni del), 1616/2, 1617/2, 1617/4, 1617/5, 1618 (severni del), 1628, 1630/1, 1630/2, 1633, 1634, 1635, 1833/1 (severni del), k.o. Kodreti.
Opis varstvenega režima za vplivno območje:	– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik. – V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj oblikovati tako, da bo cerkev ostala prostorska in vizualna dominantna.

2. člen

Za spomenika velja splošni varstveni režim, ki določa:

- celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvo in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnimi še neodkritimi poslikavami,
- celostno ohranjanje notranjščine cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnimi še neodkritimi poslikavami,
- prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
- prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
- ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okoličico,
- prepoved gradnje ali postavljanja trajnih ali začasnih objektov na ali ob cerkvi, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev ter delovanje dediščine,
- zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
- označitev spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
- redno in strokovno vzdrževanje ter obnavljanje izvirnih sestavin in celotne arhitekture,
- morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter okolju in spomeniku prijazno,
- predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo,
- ob posegih v tlake cerkve, pod obstoječe temelje ter ob posegih v zemljinov v neposredni okolici cerkve je potrebno opraviti arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo ukrepi varstva ali arheološke ostaline nadzorovano odstranijo. Arheološke raziskave obsegajo tudi poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča,
- v primeru izjemnega odkritja, predvsem ostankov grajenih struktur, je potrebno ostaline ohraniti ali prezentirati na mestu odkritja.

3. člen

Za notranjo opremo velja splošni varstveni režim, ki določa:

- ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenosti (v barvi, legi, materiali, obliki, strukturi, velikosti),
- dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe opreme,
- izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

4. člen

Lastniki spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmoglostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogroziti spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

5. člen

Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

7. člen

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v 1. členu tega odloka.

Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne zaznamuje.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2022

Komen, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3265. Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 2. izredni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen

1. člen

V prilogi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18, 62/18) se v poglavju »Splošni pogoji vrednotenja športnih programov« za 4. točko prvega odstavka doda nova 5. točka, ki se glasi:

»do sofinanciranja so upravičeni zgolj tisti športni programi, ki se izvajajo na območju Občine Komen. Navedeno ne velja za članske tekmovalne programe (kakovostni šport, vrhunski šport), če se ostali športni programi pretežno izvajajo na območju Občine Komen«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2022

Komen, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

3266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 2. izredni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

SKLEP

1.

Ugotavlja se, da se pri nepremičnini s parc. št. 1842 k.o. 2702 Kodreti, vpisani v zemljiški knjigi z zaznambo javnega dobra v lasti Občine Komen, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena ukine.

2.

Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa, po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravno-močnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjžnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru lokalnega pomena. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parcela navedene v 1. točki tega sklepa, last Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, MŠ: 5883091000.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0017/2022-6

Komen, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

LAŠKO**3267. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne 5. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o proračunu Občine Laško za leto 2023****I. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen

(vsečina odloka)

S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

**II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov	Leto 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	27.688.876
70	DAVČNI PRIHODKI	12.149.787
	700 Davki na dohodek in dobiček	9.884.187
	703 Davki na premoženje	1.553.600
	704 Drugi davki na blago in storitve	712.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.740.800
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	916.800
	711 Takse in pristojbine	11.000
	712 Globe in druge denarne kazni	55.100
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.323.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	434.900
72	KAPITALSKI PRIHODKI	880.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	330.000
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred.	550.000
73	PREJETE DONACIJE	81.264
	730 Prejete donacije iz domačih virov	81.264
74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.837.025
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.887.048
	741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU	2.949.977
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0
	786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	30.502.708
40	TEKOČI ODHODKI	5.505.851
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	942.920
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	148.342
	402 Izdatki za blago in storitve	3.863.121
	403 Plačila domačih obresti	52.205
	409 Rezerve	499.263
41	TEKOČI TRANSFERI	8.004.710
	410 Subvencije	0
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.898.500
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	567.800
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.538.410
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	16.493.885
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.493.885
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	498.262
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU	400.830
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	97.432
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.813.832
III/1.	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)	-2.765.627
III/2.	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)	3.575.425
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.500.000
50	ZADOLŽEVANJE	2.500.000
	500 Domače zadolževanje	2.500.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	716.802
55	ODPLAČILA DOLGA	716.802
	550 Odplačila domačega dolga	716.802
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.030.634
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.783.198
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.813.832
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	1.043.894

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in izdatki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infrastrukturi po pogodbi s CEROT d.o.o.;
6. lastni prihodki krajevnih skupnosti.

Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi postavkami proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevnih skupnosti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno (v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom) poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejemem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejemem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prezete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Občina Laško vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:

1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 148.263 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji.

9. člen

(krajevne skupnosti)

Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju četrtega odstavka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000 EUR za storitve in 20.000 EUR za gradbena dela.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 2.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:

- za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
- investicije v osnovna sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom,
- izgradnjo kanalskega sistema,
- izgradnjo vodovodov,
- izgradnja cestne infrastrukture.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnice 1.000.000 EUR.

12. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod naslednjimi pogoji:

- da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova zadolžitve,
- da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 2023, če bo časno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-11/2022

Laško, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3268. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse k. o. Lahomšek (1029)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter

21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 21. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3,
vse k. o. Lahomšek (1029)

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse k.o. Lahomšek (1029), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. 20/22, april 2022. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2973.

2. člen

(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN).

(2) Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na zahodni strani predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 203,15 m² na parceli št. 890/3, k.o. Lahomšek (sprememba iz A v K2). Površina zmanjšane stavbnega zemljišča se nadomesti južno od obstoječega objekta na parceli št. 889/1, k. o. Lahomšek. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 319,40 m² na parcelah št. 889/1 in 889/2, k. o. Lahomšek.

(3) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa, in razvidna v grafičnem prikazu prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.

(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določitvi OPN ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.

3. člen

(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0001/2022

Laško, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3269. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, vse k. o. Vrh nad Laškim (1036)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter

ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 21. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP

o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, vse k. o. Vrh nad Laškim (1036)

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, vse k.o. Vrh nad Laškim (1036), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, št. 35/21, maj 2021. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2619.

2. člen

(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Površine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN).

(2) Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se na severovzhodni strani predlaga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 332,30 m² (sprememba iz A v K2). Površina zmanjšane stavbnega zemljišča se nadomesti na zahodni strani ob cesti. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 326,44 m².

(3) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa, in razvidna v grafičnem prikazu prilagajene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.

(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določenih OPN ob predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.

3. člen

(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu za okolje in prostor.

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-0006/2020

Laško, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

LENDAVA

3270. Odlok o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju Občine Lendava

Na podlagi 7., 17. in 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni

list RS, št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju Občine Lendava

1. člen

Območje naselja Hotiza se spremeni tako, da se mu priključi območje naselja Brezovec del, ki je v skladu z arbitražno sodbo pripadel Republiki Sloveniji in s tem posledično v Občino Lendava. Dosedanje območje naselja Brezovec del se po priključitvi naselju Hotiza vključi v ulični sistem na območju naselja Hotiza in se ulica imenuje Mirišče.

2. člen

Območje naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza, se imenuje ulica z imenom Mirišče, ki obsega območje od parc. št. 3063 do parc. št. 3132 k.o. Hotiza v dolžini 500 metrov, ter zajema stavbe z dosedanjimi naslovi Brezovec del 3, 3a, 4, 4a, 5.

3. člen

Meja območja naselja Hotiza se spremeni tako, da se poveča za območje naselja Brezovec-del, ki po novem obsega zemljišča od parc. št. 3000, do parc. št. 3139, k.o. Hotiza. Območje, na katerem so te parcele, pripada naselju Hotiza in so prikazane v Registru prostorskih enot. Kartografski prikaz s prikazom spremenjenega območja naselja Hotiza je sestavni del odloka.

4. člen

V naselju Lendava se dosedanje poimenovanje ulice Trg ljudske pravice spremeni tako, da se glasi: »Trg Ljudske pravice«. Območje ulice ostane nespremenjeno.

5. člen

Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota, izpostava Lendava ter Upravna enota RS – Upravna enota Lendava sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih števil in registru prebivalstva v enem mesecu (18. člen ZDOIONUS) po uveljavitvi tega odloka.

6. člen

Stroški za postavitev novih uličnih tabel in stroški novih tablic s hišno številko za Mirišče in Trg Ljudske pravice bremenijo proračun Občine Lendava.

Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni zamenjati tablice s hišnimi številkami. Dvojna označba naslova z starimi in novimi hišnimi tablicami mora biti na terenu na stavbi 1 leto.

Občani, ki imajo na območjih, na katere se spremembe nanašajo, bivališče in pravne osebe, ki imajo na teh območjih sedež, krijejo stroške zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.

7. člen

Geodetska uprava mora po začetku veljavnosti odloka po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij v registru prostorskih enot.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2022-2

Lendava, dne 5. oktobra 2022


Podžupan
Občine Lendava
v začasnem opravljanju
funkcije župana
Ivan Koncut

Situacija 1. Območje nekdanjega naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza v merilu 1:5000




Projektant: Robert REČEK d.o.o.		Projekt: Sprememba območja naselja Hotiza in priključitev ulice - Mirišče	
Naslov: Občina LENDAVA, LENDAVA		Opis: Situacija 1: območje nekdanjega naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza	
Projektant: Robert REČEK d.o.o.		Vrsta: pregledna	
Vrednotil: Robert REČEK		Datum: 7/13/22	
Vrednotil: Robert REČEK		Datum: 7/13/22	
Vrednotil: Robert REČEK		Datum: 7/13/22	

Situacija 2: Območje Mirišča v merilu 1:2000



Situacija 3: Oštevilčba v okviru naselja – Mirišče v merilu 1: 2000



3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21) ter 18. in 105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2022****1. člen**

V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 195/20 in 47/22) se 16. člen spremeni, tako da se glasi:

»16. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 442.000 eurov pod pogoji, ki jih za posamični primer določi občinski svet.«

2. člen

Odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0019/20-38

Lendava, dne 5. oktobra 2022

Podžupan
Občine Lendava
v začasnem opravljanju
funkcije župana
Ivan Koncut

LJUBLJANA**3272. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana**

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana****1. člen**

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidene razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Mestni občini Ljubljana.

(2) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen

(1) Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

(2) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen

(1) S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:

– zobozdravstvo odraslih v predvidenem obsegu 1,00 programa.

(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen

(1) Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva odraslih se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.

(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen

(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.

(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta ali na portalu javnih naročil.

6. člen

(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.

(2) Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z javnim razpisom, podeli koncesijo.

7. člen

(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

9. člen

Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1702-5/2022-10

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3273. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov		Proračun 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	433.525.287
70	DAVČNI PRIHODKI	266.703.374
	700 Davki na dohodek in dobiček	173.537.895
	703 Davki na premoženje	86.456.000
	704 Domači davki na blago in storitve	6.709.479
	706 Drugi davki in prispevki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	89.482.842
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	32.962.585
	711 Takse in pristojbine	370.000
	712 Globe in druge denarne kazni	4.783.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	407.257
	714 Drugi nedavčni prihodki	50.960.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	51.376.368
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.777.185
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.599.183
73	PREJETE DONACIJE	623.780
	730 Prejete donacije iz domačih virov	623.780
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	25.297.254
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.150.916
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	18.146.339
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	41.668
	786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.668
	788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	437.586.470
40	TEKOČI ODHODKI	61.827.224
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.699.526
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.966.615
	402 Izdatki za blago in storitve	36.661.898
	403 Plačila domačih obresti	1.039.185
	409 Rezerve	2.460.000
41	TEKOČI TRANSFERI	193.795.066
	410 Subvencije	14.106.441

	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	67.241.931
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.282.195
	413 Drugi tekoči domači transferi	98.164.499
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	164.560.763
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	164.560.763
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.403.417
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.031.344
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.372.073
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)	-4.061.183
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.677
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	5.677
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	5.677
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.394.242
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.394.242
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	2.394.242
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMENBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-2.388.565
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	20.000.000
	500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	14.826.180
55	ODPLAČILA DOLGA	14.826.180
	550 Odplačila domačega dolga	14.826.180
IX.	SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.275.927
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.173.821
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	4.061.183

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih postavk – kontov.

V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov oziroma programov.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 se določa v višini 454.806.891 eurov.

2. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Proračunska sklada sta:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),

2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.

Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet.

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2022 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov. Sredstva se povečajo v višini 13.195 eurov za razširjen program Četrtna skupnosti Črnuče.»

3. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,

– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,

– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,

– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
- za obdobje največ do deset let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.200 EUR,
- za obdobje največ do dveh let,
- za namen: nakup mobilnega, zavarovanje: ni,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 100.000 EUR,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (odajanje prostorov tehnološkemu podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. »

4. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-146/2022-38

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan

Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3274. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 184/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do- loča v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/Podskupina kontov		Proračun 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	467.451.180
70	DAVČNI PRIHODKI	267.850.629
	700 Davki na dohodek in dobiček	174.028.529
	703 Davki na premoženje	86.441.000

	704 Domači davki na blago in storitve	7.381.100
	706 Drugi davki in prispevki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	98.444.702
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	34.846.149
	711 Takse in pristojbine	370.000
	712 Globe in druge denarne kazni	4.825.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	408.553
	714 Drugi nedavčni prihodki	57.995.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	51.567.724
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.597.806
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	46.969.918
73	PREJETE DONACIJE	14.780
	730 Prejete donacije iz domačih virov	14.780
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	49.040.460
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	14.435.901
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	34.604.559
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	532.885
	786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	532.885
	788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	468.941.972
40	TEKOČI ODHODKI	61.273.641
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.264.791
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.062.739
	402 Izdatki za blago in storitve	35.266.111
	403 Plačila domačih obresti	1.220.000
	409 Rezerve	2.460.000
41	TEKOČI TRANSFERI	186.140.902
	410 Subvencije	10.148.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.097.374
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.920.723
	413 Drugi tekoči domači transferi	96.974.805
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	204.151.377
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	204.151.377
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.376.052
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.788.055
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.587.997
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)	-1.490.792
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	3.502.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.502.000
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.000
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	3.500.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-3.502.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000
50	ZADOLŽEVANJE	20.000.000
	500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	15.007.208
55	ODPLAČILA DOLGA	15.007.208
	550 Odplačila domačega dolga	15.007.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.992.792
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.490.792

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih postavk – kontov.

V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov oziroma programov.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Spremembe proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 se določa v višini 487.451.180 eurov.«

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 16.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,

– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
 – zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
 – če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 6.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.492.800 eurov,
- za obdobje največ do deset let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: financiranje izgradnje nove dvorane,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do štirih let,
- za namen: sanacija dvorane A2,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 60.000 eurov,
- za obdobje največ do treh let,
- za namen: vzdrževanje objekta Cesta v mestni log 51a (streha, okna, ogrevanje idr.),
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (od-dajanje prostorov tehnološkemu podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2023.

Št. 410-146/2022-39

Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MEDVODE

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14

– popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21 in 20/22) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

	V EUR
Skupina/Podskupina kontov	Rebalans proračuna 2022
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	20.233.652
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.946.602
70 DAVČNI PRIHODKI	13.247.789
700 Davki na dohodek in dobiček	10.337.874
703 Davki na premoženje	2.574.915
704 Domači davki na blago in storitve	335.000
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.698.813
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.021.013
711 Takse in pristojbine	45.000
712 Globe in druge denarne kazni	41.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.500
714 Drugi nedavčni prihodki	1.560.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI	771.027
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	771.027
73 PREJETE DONACIJE	5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.000
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.511.023
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.199.780
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.311.243
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	23.817.152
40 TEKOČI ODHODKI	4.412.740
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.022.119
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	159.626
402 Izdatki za blago in storitve	3.107.495
403 Plačila domačih obresti	23.500
409 Rezerve	100.000
41 TEKOČI TRANSFERI	6.217.686
410 Subvencije	354.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.243.840
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	579.830

413 Drugi tekoči domači transferi	2.039.416
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.722.204
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.722.204
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	464.522
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	136.742
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	327.780
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-3.583.500
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Davki na dohodek in dobiček	
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV	0
440 Davki na dohodek in dobiček	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)	0
C) RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	636.500
55 ODPLAČILA DOLGA	636.500
550 Odplačila domačega dolga	636.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.220.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-636.500
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.583.500
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	4.220.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim končnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2022.

Št. 410-238/2020-11

Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

3276. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode

1. člen

V 6. členu Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode (Uradni list RS, št. 66/16) se v prvem odstavku za zadnjo alinejo pika nadomesti z vejico in se dodajo še naslednje alineje:

- »– Osnovna šola Pirniče,
- Osnovna šola Medvode,
- občinska upravna stavba in
- Glasbena šola Franca Šturma – Podružnica Medvode.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 360-29/2016-5

Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

3277. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Medvode

Na podlagi 201. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Medvode

1. člen

V Odloku o predkupni pravici Občine Medvode (Uradni list RS, št. 22/19) se v petem odstavku 5. člena besedna zveza »dva meseca« spremeni v »tri mesece«.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-29/2019-4

Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

3278. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

SKLEP

o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1. člen

S tem sklepom se na nepremičninah:

- katastrska občina 1974 Zgornje Pirniče parcela 156/10,
- katastrska občina 1968 Hraše parcela 675/4 in
- katastrska občina 1973 Medvode parcela 352/2,

ki so v lasti Občine Medvode, izbriše zaznamba »grajeno javno dobro lokalnega pomena«.

2. člen

S tem sklepom se na nepremičnini:

- katastrska občina 1974 Zgornje Pirniče parcela 950/2,

ki je v lasti fizične osebe, izbriše zaznamba »grajeno javno dobro lokalnega pomena«.

3. člen

Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev izbrisa zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-142/2022-2

Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

METLIKA

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških

(Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika

1. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 25/10, 56/17 in 27/18; v nadaljevanju: odlok) se v 4. členu 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:

»4. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«.

2. člen

V prvem odstavku II. točke 15. člena se 1. točka spremeni tako, da se po novem glasi:

»1. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov.«.

Dosedanja 2. točka tega odstavka »2. obdelava komunalnih odpadkov.« se črta.

3. člen

V 15. členu se doda nova IV. točka, ki se glasi:

»IV. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o. izvajanje naslednje gospodarske javne službe:

1. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
CERO-DBK d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo na-vedeno v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Metlika.«

4. člen

(prehodno obdobje)

V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 3. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CEROD, d.o.o. v dosedanjem obsegu.

Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..

5. člen

(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.

Št. 007-1/2010

Metlika, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

3280. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Metlika (Uradni list RS, 60/04) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 6. oktobra 2022 sprejel

S K L E P

o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023

1. člen

S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Metlika za leto 2023.

2. člen

Vrednost točke znaša 0,00626 EUR.

3. člen

Sklep se uporablja za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023.

Št. 4224-4/2022

Metlika, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

MORAVSKE TOPLICE

3281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 11. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 205/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	14.575.264,69
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.411.031,55
70	DAVČNI PRIHODKI	6.156.183,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	4.801.383,00
	703 Davki na premoženje	596.800,00
	704 Domači davki na blago in storitve	758.000,00

71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.254.848,55
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	763.150,00
	711 Takse in pristojbine	18.000,00
	712 Denarne kazni	5.000,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0
	714 Drugi nedavčni prihodki	468.698,55
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.825.760,00
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgoročnih sredstev	1.825.760,00
73	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	41.000,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	41.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.297.473,14
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.660.362,82
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	2.637.110,32
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	16.588.667,14
40	TEKOČI ODHODKI	3.486.698,75
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	575.250,03
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.410,00
	402 Izdatki za blago in storitve	2.733.638,72
	403 Plačila domačih obresti	15.000,00
	409 Rezerve	72.400,00
41	TEKOČI TRANSFERI	3.245.096,81
	410 Subvencije	347.260,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.171.500,00
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	257.250,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.469.086,81
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	9.581.223,71
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.581.223,71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	275.647,87
	431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU	193.408,08
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	82.239,79
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ)	-2.013.402,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	440 Povečanje kapitalskih deležev	0

VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
50	ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	0,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	72.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA	72.000,00
	550 Odplačila domačega dolga	72.000,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.085.402,45
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-72.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.013.402,45
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	2.085.402,45

S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2022.«

2. člen

Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-00108/2021-14

Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

3282. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 70/17, 73/19) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 11. 10. 2022 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2023

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2023 znaša za zazidana stavbna zemljišča 0,0014 EUR, za nezazidana stavbna zemljišča pa 0,00025459 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.

3. člen

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21).

Št. 422-0008/2022-3

Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

NOVO MESTO

3283. Konvencija Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BUDUČNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB«

K O N V E N C I J A

**Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
(v nadaljevanju EZTS)**

»POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BUDUČNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB«

z omejeno odgovornostjo

Preambula

1) Na temelju Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejnne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebne–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, podpisanem dne 23. maja 2018, s strani županov občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije ter ob prisotnosti in podpori takratnega ministra za infrastrukturo Republike Slovenije dr. Petra Gašperšiča;

2) na podlagi ugotovitev, da je čezmejna železniška povezava od Ljubljane preko Dolenjske in Bele Krajine do Karlovca v večini postajnih odsekov stara 120 let in več ter da od izgradnje odseka železniške povezave Ljubljana–Novo mesto leta 1894 in izgradnje odseka železniške povezave Novo mesto–Metlika leta 1914 do danes, razen objektov porušeni v II. svetovni vojni, ni bilo večjih vzdrževalnih del ali opravljene modernizacije železniške povezave, zaradi česar je le ta zastarela in dotrajana;

3) z namenom uvedbe kakovostnih storitev javnega železniškega potniškega prometa, ki bodo ljudem omogočile dostop do regionalnih središč v sprejemljivem času ter pomembno izboljšati oskrbo gospodarstva s preusmeritvijo prevoza tovora na železnice, predvsem zaradi okolijskih obremenitev, nižjih stroškov, boljšega načrtovanja oskrbovalnih verig in prevoza tovora, višje stopnje varnosti železniškega prevoza napram cestnemu ter upoštevanjem vseh dejavnikov trajnostnega razvoja;

4) z namenom zmanjšanja porabe energije, zmanjšanja okolijskih obremenitev cestnega motornega prometa, izboljšanja prometne varnosti, zmanjšanja izpustov CO₂ v ozračje (dekarbonizacija) in varovanja okolja, sprostitev cestnih povezav na regijskem in čezmejnem območju ter dejstev, da železniški promet napram cestnemu porabi pri prevozu potnikov in tovora povprečno 6-krat manj energije, povzroči povprečno 20-krat manj specifičnih emisij škodljivih snovi, zahteva ob enaki pro-

pustnosti 2 do 3-krat manjšo uporabo in degradacijo prostora ter je 24-krat bolj varen kot cestni promet;

5) z namenom izboljšanja mobilnosti in dostopnosti čezmejnega prebivalstva ob dnevnih migracijah z dvigom kakovosti ponudbe javnega železniškega potniškega prometa, predvsem z nadgradnjo zadevne regionalne železniške povezave, s katero bomo dosegli ustrežnejšo zmožljivost proge, ki bo le tej omogočil prevzem hrbtenične vloge v čezmejnem in regionalnem javnem potniškem prometu kakor tudi preusmeritev tovornega prometa s cest na železnico;

6) z namenom, da se z razvojem železniške povezave razvijajo tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne učinke na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, razvoj novih kolesarskih povezav, omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi železnice, povečanje konkurenčnosti na področju združenja ipd.;

7) na podlagi ugotovitve, da je za povečanje atraktivnosti javnega železniškega potniškega prometa in izboljšanja konkurenčnosti železniškega omrežja v državah članicah EU, potrebno začeti izvajati tudi ukrepe za revitalizacijo regionalnih in čezmejnih železniških povezav

soglasno sprejmejo:

1. Občina Škofljica
2. Občina Grosuplje
3. Občina Ivančna Gorica
4. Občina Trebnje
5. Občina Mirna Peč
6. Mestna občina Novo mesto
7. Občina Semič
8. Občina Črnomelj
9. Občina Metlika
10. Karlovška županija
11. Razvojni center Novo mesto d.o.o.
12. Slovenske železnice, d.o.o.
13. HŽ Infrastruktura d.o.o.

ob upoštevanju:

a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303), (v nadaljnjem besedilu Uredba o EZTS);

b) Uredbe Republike Slovenije o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 z dne 28. 3. 2008, str. 2920);

c) Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti z dne 21. maja 1980;

d) Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15);

e) Zakona o provedbi uredbe Evropske unije o Evropskoj grupaciji za teritorialno suradnjo (Nar. nov., br. 74/14 z dne 18. 5. 2014) Republike Hrvaške;

f) Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije, ki ga je sprejela Vlada RS oktobra 2005;

g) Nacionalnega programa razvoja Slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/96 in 75/16 – ReNPRP30);

h) Strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, dne 7. 12. 2017;

i) Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, ki jo je sprejela Vlada RS na seji dne 29. 7. 2015 s sklepom št. 37000-3/2015/8;

j) Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16 in 90/21);

k) Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15, 30/18 in 82/21);

l) Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21);

m) Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

n) Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20);

o) Operativnega načrta z dinamiko vlaganj 2018–2023, ki je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade števila 37100-1/2018/10 z dne 29. 3. 2018;

p) Načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025, ki je bil izdelan leta 2019 in ga je sprejela Vlada RS na seji dne 5. 12. 2019;

q) Akcijskega načrta udejanjanja trajnostne mobilnosti na območju širšega ljubljanskega mestnega območja, ki je bil izdelan leta 2019 in se je z njim Vlada RS seznanila na seji dne 5. 12. 2019;

r) Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE);

s) Zakona o lokalni in regionalni samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Republike Hrvaške;

t) Strategije prometnega razvoja Republike Hrvatske (2017.–2030.) in Odločitve o sprejemu Strategije prometnega razvoja Republike Hrvaške (2017.–2030.) (»Narodne novine« broj 84/17) katero je Vlada Republike Hrvatske sprejela na zasedanju 24. 8. 2017;

u) Strategije prostorskega razvoja Republike Hrvaške (»Narodne novine« št. 106/17) katero je Hrvaški Sabor sprejel na zasedanju dne 13. 10. 2017;

v) Študije prometnega razvoja Karlovske županije (do leta 2027) katero je županijska skupščina Karlovaške županije sprejela na zasedanju 17. 3. 2017;

w) Razvojne strategije Karlovaške županije 2020.+ (Karlovaška županija, 2018);

x) Zakon o železnici (»Narodne novine« št. 32/19, 20/21);

y) Zakon o varnosti in interoperabilnosti železniškega sistema (»Narodne novine« št. 63/20).

z) dolgoročne, ciljne vizije razvoja železniškega omrežja Slovenije, zapisane v strateških dokumentih RS na področju prometa in prometne infrastrukture, kjer je navedeno, da naj bi železniško omrežje prevzelo osrednjo, hrbtenično vlogo v prometnem sistemu države in tako zagotavljalo gospodarnejši in skladnejši razvoj države, izboljšalo povezanost regij, življenjske pogoje, varstvo okolja, smotrnejšo rabo energije, varstvo naravnih in kulturnih danosti, pomnililo več izbire prometnih sredstev ter uveljavilo pravičnejšo porazdelitev stroškov in koristi v družbi;

aa) Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebne–Novo mesto–Metlika–Karlovac–Zagreb, podpisanem dne 23. maja 2018 s strani županov občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovske županije ter ob prisotnosti in podpori takratnega ministra za infrastrukturo Republike Slovenije dr. Petra Gašperšiča;

bb) Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu »Revitalizacija dolenske železniške povezave«, podpisane dne 18. junija in veljavne z dnem 1. julija 2019, s strani županov občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Semič, Metlika, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto in Mestne občine Ljubljana;

cc) porazdelitve pristojnosti v skladu z notranjim pravom Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter omejitev in obveznosti, ki jih določata mednarodno in evropsko pravo;

dd) tesnih zgodovinskih, socialnih, gospodarskih in kulturnih vezi ter odnosov med prebivalci zadevnih občin in potrebe po oblikovanju strategij in pobud za skupno upravljanje teritorija na skupnih interesnih področjih;

ee) interesa za uresničevanje skupnih čezmejnih pobud v okviru evropskih INTERREG in drugih programov;

ff) želje, da bi okrepili izmenjave in sodelovanje na skupnih interesnih področjih ter s tem vzpostavili nov okvir sodelovanja;

gg) večje usklajenosti pri doseganju skupnih ciljev in boljšega oblikovanja skupnih strategij, ki jih bomo lahko izvajali s pomočjo programov evropskega teritorialnega sodelovanja, pa tudi s pomočjo strukturnih skladov ter drugih pobud, ki so usmerjene h krepitvi gospodarske in socialne kohezije na tem območju;

hh) da je sredstva potrebno črpati tudi izven programov evropskega teritorialnega sodelovanja, na primer iz programa »Slovenija – Hrvaška«, in da bo za doseganje zadanih ciljev potrebno oblikovati modele multilateralne sodelovanja ter skupno politiko;

ii) da se lahko v evropsko združenje za teritorialno sodelovanje naknadno včlanijo tudi sosednje občine in druge organizacije, ki bodo imele konkreten interes pri projektu in bodo lahko polnopravno vključene v imenovane organe;

jj) in zavedajoč se lastne odgovornosti v procesu evropske integracije znotraj razširjene Evrope, zlasti pri povezovanju narodov

kot članice naslednjo

KONVENCIJO

z navedenimi členi¹:

1. člen – Ime, pravni status, članice, sedež in območje EZTS

2. člen – Naloge
3. člen – Cilji
4. člen – Trajanje in predčasno prenehanje delovanja
5. člen – Veljavno pravo za razlaganje in izvajanje Konvencije
6. člen – Pravice in obveznosti članic
7. člen – Izstop članice
8. člen – Prenehanje delovanja
9. člen – Pravni spori
10. člen – Organi
11. člen – Skupščina
12. člen – Predsednik in podpredsednik²
13. člen – Sekretariat
14. člen – Direktor
15. člen – Odbori
16. člen – Zaposlovanje
17. člen – Omejena odgovornost članic
18. člen – Medsebojno priznavanje
19. člen – Spremembe Konvencije ter sprejem in spremembe Statuta
20. člen – Končne določbe

1. člen

Ime, pravni status, članice, sedež in območje EZTS

1) Ob upoštevanju preambule in 8. člena Uredbe o EZTS podpisnice te Konvencije izjavljajo, da želijo ustanoviti evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) z omejeno odgovornostjo, poimenovano »**POTI PRIHODNOSTI–LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB**« / »**PUTEVI BUDUČNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB**«

¹ V Konvenciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

² V Konvenciji uporabljeni izrazi predsednik in podpredsednik vedno veljata hkrati za funkciji predsednika in podpredsednika skupščine kakor tudi za funkciji predsednika in podpredsednika EZTS.

2) Članice EZTS »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BUDUČNOSTI–LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« so:

1. Občina Škofljica
2. Občina Grosuplje
3. Občina Ivančna Gorica
4. Občina Trebnje
5. Občina Mirna Peč
6. Mestna občina Novo mesto
7. Občina Semič
8. Občina Črnomelj
9. Občina Metlika
10. Karlovska županija
11. Razvojni center Novo mesto d.o.o.
12. Slovenske železnice, d.o.o.
13. HŽ Infrastruktura d.o.o.

3) Skupščina na podlagi pisne prošnje soglasno odloča o sprejemu nove članice v EZTS. Sprejem nove članice v EZTS pomeni spremembo Konvencije, zato je treba izvesti postopek skladno s 6a. odstavkom 4. člena Uredbe o EZTS.

4) EZTS je pravna oseba javnega prava. Dejavnosti EZTS niso usmerjene v ustvarjanje dobička.

5) Registrirani sedež EZTS je na naslovu Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, Slovenija.

6) Dodatna izpostava EZTS, kjer se prav tako izvajajo splošne administrativne naloge, se lahko vzpostavi tudi na hrvaški strani.

7) EZTS izvaja svoje naloge na celotnem geografskem območju svojih članic.

2. člen

Naloge

EZTS ima naslednje naloge:

1) pomembno izboljšati gradbeno-tehnične karakteristike čezmejne in regionalne železniške povezave LJUBLJANA–GROSUPLJE–TREBNJE–NOVO MESTO–METLIKA–KARLOVEC–ZAGREB;

2) spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čezmejne in regionalne javne železniške infrastrukture z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva;

3) opredeliti in razviti inovativne, tehnično in tehnološko napredne storitve na čezmejnem in regionalnem javnem železniškem omrežju s potrebnimi investicijami v modernizacijo javne železniške infrastrukture ter naprednimi rešitvami;

4) izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo (idejne zasnove, študijo izvedljivosti, podlage za prostorsko umestitev morebitnega drugačnega poteka trase izven obstoječe, dokumentacijo za pridobitev smernic, mnenj in projektih pogojev, projekta za gradbeno dovoljenje, strokovnih podlag, izvedbene načrte itn.);

5) izdelati vso potrebno investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta, študijo variant, predinvesticijsko zasnovo, investicijski program itn.), opraviti presojo vplivov projekta na okolje ter izdelati potrebno okoljsko dokumentacijo v primeru, da bo le ta potrebna zaradi izvedbe projekta;

6) v skladu z rezultati študij navedenih v točkah štiri in pet izvesti predlagane ukrepe, kot npr. delno ali v celoti prenoviti železniško infrastrukturo, obnoviti vozno mrežo, povečati nosilnost in kategorijo železniške proge, urediti postaje in postajališča, izgraditi nove izven nivojske prehode, odpraviti obstoječe nivojske prehode, izgraditi nove ali obnoviti premostitvene objekte, oporne in podporne zidove, nadgraditi signalno varnostne naprave (SV in TK naprave), elektrificirati železniško progo, uvesti ERTMS sistem itn.;

7) z razvojem železniške povezave razvijati tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne učinke na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, razvoj novih kolesarskih povezav, omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi železnice, povečanje konkurenčnosti na področju združenja ipd.;

8) EZTS ima naslednje naloge, ki obsegajo vse cilje – horizontalne naloge:

a) zastopanje želja in interesov EZTS pri regionalnih, državnih, evropskih in drugih ustanovah;

b) prepoznavanje drugih dejavnosti, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev EZTS;

c) izvajanje ukrepov za čezmejno sodelovanje članic, zlasti za razvoj usklajene regionalne politike ter pripravo in izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi EU;

d) čezmejno in regionalno usklajevanje projektnih idej in strategij;

e) čezmejno in regionalno usklajevanje pri prostorskem načrtovanju med občinami in drugimi ustanovami;

f) EZTS lahko pridobiva spodbude za izvajanje ukrepov v skladu z instrumenti določenimi v uredbah o strukturnih skladih za evropsko teritorialno sodelovanje ter drugimi instrumenti, če ti ukrepi omogočajo črpanje finančnih sredstev Evropske unije za lažje izvajanje nalog ter doseganje zastavljenih ciljev EZTS;

g) članice EZTS lahko opravljanje nalog prenesejo na drugo članico ob njegovem soglasju;

h) EZTS opredeli svoje naloge v večletnem delovnem načrtu, ki ga letno usklajuje in izvaja s specifičnimi projekti in oblikovanjem vsebinskih poudarkov za posamezno članico in njeno geografsko območje;

i) pripravo, predložitev, izvajanje in obračunavanje skupnih projektov, ki so skladni z zastavljenimi cilji EZTS;

j) dopolnitev in razvoj ponudb povezanih z javnim železniškim prometom;

k) usklajevanje in promocija turistične ponudbe v sodelovanju s turističnimi ustanovami na višji ravni;

l) vzpostavitev, ohranjanje, izboljšanje in opremljanje javne čezmejne in regionalne železniške infrastrukture z namenom spodbujanja sonaravnega turizma ter ponudb z regionalnimi kulinaricnimi ponudbami;

m) voditi aktivnosti za vzpostavitev dostopnih cest do železniške infrastrukture in pomožnih objektov;

n) podpora ukrepom za ohranjanje naravnih virov ob zadevni železniški povezavi;

o) ohranjanje, optimizacija in upravljanje zgodovinskih kulturno-turističnih točk in infrastrukture ter materialna in nematerialna podpora upravljanju znamenitosti;

p) izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije in podpora ukrepom za izboljšanje energetske učinkovitosti;

q) obveščanje javnosti, vključno z organizacijo in spremljanjem prireditev za (šolsko) mladino o vsebinah in ukrepih EZTS;

r) izvajanje programov osveščanja trajnostne mobilnosti in uporabe javnega (železniškega) potniškega prometa v šolah in vrtcih.

3. člen

Cilji

EZTS ima naslednje cilje:

1) povečati rast povpraševanja po prevozu potnikov s pomočjo urejenega, modernega, hitrega in varnega čezmejnega in regionalnega javnega železniškega potniškega prometa;

2) pomembno izboljšati kakovost storitev v skladu s sodobnimi potrebami, pričakovani in povpraševanjem potnikov;

3) povečati uporabo javnega potniškega prometa, še posebej po železnici, tudi z uporabo naprednih pametnih tehnologij in digitalizacijo;

4) izboljšati zanesljivost storitev in odzivnost v celotnem javnem železniškem prometu;

5) dolgoročno znižati obremenjevanje okolja, sprostiti cestne povezave na čezmejnem nivoju, nivoju regije ter širše;

6) okrepiti splošno čezmejno sodelovanje, razvoj in lokalno politično usklajevanje ter zastopanje interesov celotne čezmejne regije v smislu trajnostne regionalne politike in trajnostne mobilnosti z uporabo okolju prijaznih sredstev prevoza;

7) pritegniti potnike z različnimi nameni potovanja k potovanju z vlakom in povečati prevoz tovora po železnici;

8) uvesti inovativne, moderne storitve v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem prometu;

9) izvesti nekatere kratkoročne aktivnosti kot npr. uskladiti vozne rede, izgraditi dostopne ceste in kolesarske poti do železniških postaj, na železniških postajah omogočiti najem koles, e-koles in e-vozil, urediti prestopne točke P+R, kolesarnice, parkirišča, nadstreške itn.;

10) uvesti trajnostne čezmejne in regionalne transportne logistične storitve;

11) nabaviti nove generacije železniških vozil za uporabo v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem prometu (npr. kombinirane potniške garniture z vagoni namenjenimi tudi za prevoz koles);

12) uvesti integrirani čezmejni in regionalni model pametnih storitev s pomočjo digitalnih platform in aplikacij ter tako spodbujati uvedbo kvalitetnih intermodalnih prometnih povezav v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem prometu;

13) doseči visoko potovalno hitrost in nivo storitev, ki bodo primerljive zahodnoevropskim, povečati delež potnikov v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem prometu ter povečati varnost v segmentu celotnega železniškega prometa;

14) krepitev dekarbonizacije v prometu in spodbujanje trajnosti v vseh segmentih;

15) razvijati tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne učinke na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, razvoj novih kolesarskih povezav, omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi železnice ipd..

4. člen

Trajanje in predčasno prenehanje delovanja

1) EZTS se ustanovi za nedoločen čas.

2) EZTS lahko preneha delovati s soglasnim sklepom skupščine.

5. člen

Veljavno pravo za razlaganje in izvajanje Konvencije

1) Uporablja se slovensko pravo skladno s točkami g), h) in j) drugega odstavka 8. člena Uredbe o EZTS.

2) Za razlago in izvajanje Konvencije se uporabljajo naslednji predpisi:

a) Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), spremenjena z Uredbo (ES) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;

b) Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbeno obligacijska razmerja (Rim I);

3) Poleg tega se uporabljajo predpisi EU in vsi nacionalni pravni predpisi držav, v katerih delujejo organi EZTS ali se nanašajo na dejavnosti EZTS:

a) Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/03);

b) Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303);

c) Uredba Republike Slovenije o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 z dne 28. 3. 2008, str. 2920);

d) Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15);

e) Zakon o provedbi uredbe Evropske unije o Evropskoj grupaciji za teritorialno suradnjo (Nar. nov., br. 74/04 z dne 18. 5. 2014) Republike Hrvaške;

f) Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE);

g) Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Nar. nov., br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19) Republike Hrvaške.

6. člen

Pravice in obveznosti članic

1) Članice morajo po najboljših močeh prispevati k uresničevanju ciljev EZTS in podpirati izvajanje nalog združenja, zlasti morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, ki so v njihovi pristojnosti ali olajšati njihovo izvajanje.

2) Vsaka članica ima pravico do enake zastopanosti in skladno z nadaljnjimi določili Konvencije enakopravno sodeluje v organih.

3) Vsaka članica lahko uporablja storitve skupnih organov za izvajanje nalog EZTS.

4) Vsaka članica ima pravico sodelovati pri izvajanju skupnih projektov.

5) Finančna udeležba članov pri izvajanju skupnih projektov se bo dogovorila s posebno pogodbo ali drugo obliko pravno zavezujočega akta.

6) Vsaka članica kot tudi njeni predstavniki v organih skrbijo, da je zunanja komunikacija pri samostojnih aktivnostih, povezanih z ukrepi in projekti v zvezi z EZTS, usklajena z direktorjem EZTS. Poleg tega vsaka članica kar najbolj prispeva k obveščanju o EZTS, zlasti z doslednim upoštevanjem celostne grafične podobe.

7. člen

Izstop članice

1) Vsaka članica lahko izstopi iz EZTS, vendar ne prej kot v treh letih od ustanovitve združenja. O svoji nameri mora najmanj šest mesecev pred zelenim izstopom pisno obvestiti direktorja EZTS.

2) Članica, ki je izstopila, mora poravnati svoje finančne obveznosti za preteklo obdobje vezane na članarino in obveznosti iz pogodbe iz 6. člena.

3) Članice se lahko v Statutu v smislu drugega odstavka 12. člena Uredbe o EZTS zavežejo, da bodo po prenehanju članstva v EZTS, odgovorne za obveznosti, ki izhajajo iz dejavnosti EZTS med njihovim članstvom.

8. člen

Prenehanje delovanja

1) Prisilno prenehanje delovanja lahko nastopi iz razlogov, ki so navedeni v 14. členu Uredbe o EZTS.

2) V primeru likvidacije premoženja kot posledice prenehanja delovanja se skladno s prvim odstavkom 12. člena Uredbe o EZTS uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

3) V primeru prenehanja delovanja, ki je posledica plačilne nesposobnosti, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji. Uporablja se Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr.). Sredstva, ki so ostala po opravljeni likvidaciji, se razdelijo članicam sorazmerno z njihovimi letnimi članarinami.

9. člen

Pravni spori

1) Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe Konvencije, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

2) Za spore s tretjimi osebami se uporablja zakonodaja Republike Slovenije in Evropske unije, če organi delujejo na njunem območju in so njihove dejavnosti povezane z delom EZTS, kot ga določajo naloge, opredeljene v Konvenciji.

3) V primeru sporov, ki izhajajo iz Konvencije in Statuta, tudi glede njune veljavnosti, se pogodbeni stranke pogajajo za rešitev spora. Če pogajanja niso uspešna v roku 30 dni, se pogodbeni stranke dogovorijo, da se kot naslednji korak za rešitev spora uporabi mediacija. Stranke sporazumno sestavijo seznam spornih tem, izberejo mediatorja iz Centralne evidence mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč in so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije ter določijo potek mediacije. Zaradi morebitne uporabe nadaljnjih pravnih korakov ima vsaka pogodbeni stranka od začetka pravico do prekinitve mediacije brez sankcij.

10. člen

Organi

Organi EZTS so:

- a) skupščina
- b) predsednik in podpredsednik
- c) sekretariat
- d) direktor
- e) odbori.

11. člen

Skupščina

1) Skupščina je najvišji organ odločanja in je hierarhično najvišji organ EZTS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZTS – županov vseh občin članic EZTS, župana Karlovške županije, ter zakonitih zastopnikov Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture d.o.o.. Posamezni član skupščine lahko imenuje namestnika, ki ga zastopa ob njegovi odsotnosti ali tudi stalno. Imenovana oseba mora biti član izvoljenega organa posamezne občine/županije oziroma pooblaščenec zakonitega zastopnika Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture d.o.o..

2) Vsak član Skupščine ima en glas.

3) Skupščina se sestane najmanj enkrat letno na redni seji. Skliče jo predsednik s predlogom dnevnega reda. Izredna seja se skliče na enak način v roku štirinajstih (14) dni od pobe, ki jo vloži najmanj četrtina članov skupščine.

4) Skupščina je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica imenovanih predstavnikov članic. Sklepi se sprejemajo soglasno. Veljavni sklepi se lahko sprejemajo le v okviru vsebin dnevnega reda.

5) Skupščina:

- a) izvoli predsednika in podpredsednika;
- b) odloča o strateških smernicah, petletnem delovnem načrtu, delovnem in finančnem načrtu za naslednje leto in odobritvi le teh;
- c) potrjuje proračun EZTS za naslednje leto, njegove spremembe in letno poročilo za preteklo koledarsko leto;
- d) spreminja način, višino ali obračun letne članarine članic;
- e) določa ali odobri interne predpise za potek postopka izbora zaposlitvenih kandidatov in upravljanja kadrov v sekretariatu EZTS, če ti niso predvideni s Konvencijo ali Statutom;
- f) lahko z dodatnim aktom odloči o številu zaposlenih, upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in izboru ustreznih kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih uprav ali pa se z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov;
- g) imenuje direktorja in namestnika direktorja EZTS;
- h) aktivno promovira EZTS;
- i) v primeru potrebe lahko imenuje dodatne svetovalce;
- j) v primeru potrebe oziroma po svoji presoji lahko imenuje tudi neodvisnega zunanjega revizorja, ki preveri pravilno uporabo proračunskih sredstev, revidira letni računovodski izkaz in finančno poročilo ali druge knjigovodske dokumente ali le del knjigovodskih dokumentov;

k) potrjuje vsebino in obseg sodelovanja z združenji, ki imajo podobne cilje in namene;

l) preverja izvajanje delovnega načrta in delo organov EZTS na podlagi letnega poročila o delu, ki ga pripravi direktor oziroma sekretariat;

m) v primeru potrebe po projektnih odborih odloča o njihovem formiranju in pravilih za njihovo delovanje, ki jih pripravi in skupščini v odobritev predlaga direktor oziroma sekretariat;

n) odloča o imenovanju projektnih odborov;

o) soglasno odloča o spremembah Konvencije ali Statuta EZTS;

p) soglasno odloča o sprejemu nove članice v EZTS;

q) odloča o vseh zadevah, ki niso izrecno dodeljene drugemu organu EZTS;

r) odloča o prenehanju delovanja EZTS.

12. člen

Predsednik in podpredsednik

1) Predsednik skupščine je tudi zakoniti zastopnik EZTS.

2) Predsednika izvoli skupščina soglasno. Postopek izbire temelji na odprtem vabilu članom skupščine. Kandidati na volitvah sodelujejo prostovoljno. Predsednik in podpredsednik sta lahko izvoljena večkrat.

3) Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta. V primeru, da predsednik zaradi zadržanosti ali višje sile ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik.

4) Predsednik in podpredsednik:

- a) usklajujeta delo skupščine in zagotavljata njeno delovanje;
- b) opravljata svoje delo nepoklicno;
- c) sta pristojna za pripravo dnevnega reda zasedanj skupščine ob pomoči direktorja oziroma sekretariata;
- d) sta pristojna za povezovanje znotraj članic in povezovanje z direktorjem ter po potrebi s sekretariatom glede pomembnejših vprašanj in priprav na zasedanja skupščine;
- e) sta odgovorna za podpisovanje sklepov skupščine;
- f) skrbita za izvajanje sklepov skupščine skupaj z direktorjem;
- g) aktivno promovirata EZTS;
- h) predsednik lahko pooblasti podpredsednika ali direktorja za podpisovanje uradnih aktov.

13. člen

Sekretariat

1) Sekretariat je ustanovljen v okviru EZTS in je operativni organ EZTS.

2) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPVE).

4) EZTS lahko v skladu z 8. členom Statuta ob upoštevanju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih napotile članice EZTS.

5) EZTS v primeru zaposlovanja novih sodelavcev ali predlaganih sodelavcev s strani članic za prosto delovno mesto vedno izbere najbolje usposobljeno osebo in sicer s pomočjo ustreznega izbirnega postopka zaposlitvenih kandidatov.

6) Število delovnih mest in sistemizacijo sprejme oziroma odobri skupščina na predlog direktorja. Predlagana sistemizacija ustreza gospodarnemu ravnanju z resursi in je načrtovana glede na obseg nalog, ki jih opravlja EZTS.

7) Združenje zagotavlja za čas opravljanja del pri EZTS glede delovnih pogojev in plač najvišjo stopnjo enakopravne obravnave vseh zaposlenih.

8) Sekretariat:

- a) deluje po načelih zakonitosti, varčnosti, gospodarnosti in smotnosti;
- b) izvaja vsakodnevne aktivnosti EZTS;

c) izvaja sklepe skupščine v tesnem sodelovanju in s podporo članic;

d) skupaj z direktorjem in skladno s strateškimi smernicami ter petletnim delovnim načrtom predlaga osnutek letnega delovnega in finančnega načrta v pregled in odobritev skupščini;

e) pripravlja gradivo za seje skupščine;

f) skupaj z direktorjem pripravi predlog letnega proračuna ali njegove spremembe ter sprejema potrebne operativne odločitve za njegovo izvajanje;

g) po potrebi predlaga skupščini v imenovanje in odobritev projektne odbore, pravila za njihovo delovanje ter operativno nadzira njihovo delo;

h) zaznava morebitne nepravilnosti in nezakonnosti, sestavi poročila o morebitnih nepravilnostih in nezakonnostih delovanja EZTS, koordinira nadaljnja preverjanja o tem ter zadevno poroča direktorju;

i) spremlja javne razpise za pridobitev evropskih, nacionalnih in drugih (ne-evropskih) sredstev ter se na ustrezne razpise tudi prijavi;

j) skladno z letnim delovnim in finančnim načrtom, ki je odobren s strani skupščine, skupaj z direktorjem koordinira izvajanje projektov iz proračuna;

k) vodi prejeme in izvaja plačila ter ostalo računovodstvo EZTS;

l) aktivno promovira EZTS;

m) skrbi za celostno grafično podobo EZTS ter informiranje in obveščanje javnosti;

n) odloča o vseh drugih zadevah, ki so potrebne za tekoče, gospodarno in zakonito delovanje EZTS.

14. člen

Direktor

1) Direktorja imenuje skupščina za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

2) Direktor zastopa EZTS v skladu s točko b) prvega odstavka 10. člena Uredbe o EZTS.

3) Direktor je odgovoren za tekoče poslovanje in izvajanje aktivnosti EZTS.

4) Direktor imenuje namestnika, ki ga nadomešča ob njegovi odsotnosti.

5) Direktor:

a) vodi sekretariat in zagotavlja njegovo optimalno delovanje;

b) aktivno promovira EZTS;

c) poroča skupščini o delu EZTS;

d) pomaga sekretariatu pri koordinacijskih, operativnih, tekočih in ostalih zadevah;

e) pomaga sekretariatu pri pripravi gradiv in izvedbi sej skupščine;

f) po predhodni odobritvi ali naročilu s strani skupščine skupaj s sekretariatom pripravlja pogodbe in sporazume, ki so pravno zavezujoči za EZTS;

g) sklepa pogodbe in izvaja ukrepe, ki so potrebni za tekoče upravljanje EZTS ter opravljanje nalog EZTS;

h) lahko samostojno naroči dela, storitve in dobavo blaga v višini do 20.000 EUR, če ima zanje kritje v letnem proračunu. V primeru višjih vrednosti potrebuje odobritev skupščine;

i) ob pomoči sekretariata izdela osnutek letnega delovnega in finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto za namen predložitve skupščini;

j) ob pomoči sekretariata pripravi letno finančno poročilo in letno poročilo o delu za preteklo koledarsko leto ter ju pravčasno oziroma vsako leto najkasneje do 31. marca posreduje skupščini v odobritev;

k) vsaj enkrat letno predloži skupščini poslovno poročilo v zvezi z letnim finančnim poročilom. Poročilo vsebuje tudi oceno glede cilja uravnoteženega proračuna ter premoženjskega stanja EZTS;

l) skrbi za izvajanje sklepov skupščine EZTS;

m) podpisuje plačilne naloge, pogodbe in ostale dokumente povezane s tekočim delovanjem EZTS;

n) izvaja vse sklepe skupščine in ostale ukrepe, v kolikor zanje ni pristojen drug organ EZTS.

15. člen

Odbori

1. Skupščina imenuje odbore glede na potrebe EZTS.

2. Odbore sestavljajo predstavniki članov EZTS in strokovnjaki posameznega področja.

3. Strokovno tehnične naloge za odbore izvaja Sekretariat.

4. Posamezen odbor svetuje, usmerja, spremlja, obravnava in preverja dejavnosti EZTS s strokovno-tehničnega vidika.

5. Posamezni odbor kot svetovalno telo podpira EZTS pri oblikovanju, koordiniranju in izvajanju nalog predvsem na področju priprave celotne investicijske, projektne, okoljske in ostale dokumentacije ter aktivnosti in postopkov, ki prispevajo k uresničevanju ciljev EZTS.

6. Posamezni odbor daje predloge, pripombe in priporočila k predlogu petletnega delovnega načrta ter osnutkom letnih delovnih in finančnih načrtov, preden jih sprejme skupščina.

7. Sekretariat lahko posameznemu odboru dodeli posebno nalogo ali izvedbo določenega dela projekta ali celotnega projekta.

8. Predstavniki posameznega odbora se udeležujejo sej skupščine v svetovalni vlogi.

9. Posamezni odbor o svojem delu poroča skupščini, če ga le ta pozove k temu ali, če je to potrebno.

10. Posamezni odbor lahko sestavljajo strokovnjaki podjetij, raziskovalnih, vladnih in nevladnih organizacij ter ostalih združenj ali organizacij, katerih področje poslovanja in aktivnosti delovanja se ujema z nalogami in cilji EZTS. To so predvsem področja v zvezi z:

a) razvojem nizko ogljičnih strategij mobilnosti vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane in regijske mobilnosti potnikov ter preusmeritvijo prevoza tovora na železnico;

b) načrtovanjem razvoja in nadgradnje celostnih, visokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa;

c) načrtovanjem, pripravo in vodenjem investicij v javno železniško infrastrukturo ter nadziranjem izvajanja projektov;

d) izgradnjo železniške infrastrukture in izvajanje drugih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

e) gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture ter razvoja železniškega prometa in prometne infrastrukture;

f) ukrepi za izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T;

g) razvojem multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T železniška omrežja;

h) regionalnim razvojem;

i) razvojem turizma in turistične infrastrukture.

16. člen

Zaposlovanje

1) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

2) Za vsako zaposlitev kadrov na stroške EZTS sekretariat izvede postopek izbora z objavo javnega razpisa v ustreznih medijih in izvede ustrezen postopek izbora zaposlitvenih kandidatov. Na ta način zagotovi, da se na prosto delovno mesto zaposli najbolje usposobljeni kandidat.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE).

4) EZTS lahko v skladu s 8. členom Statuta ob upoštevanju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih napotile članice.

5) Če članice predlagajo več oseb za prosto delovno mesto, sekretariat prav tako izvede ustrezen postopek izbora zaposlitvenih kandidatov, da s tem zagotovi zaposlitev najbolj usposobljenega kandidata.

6) Za vodenje postopkov o zaposlitvi neposredno zaposlenih in napotenih kadrov lahko skupščina na predlog katerekoli organa EZTS določi ali odobri pravila v okviru kadrovskega pravilnika ali poslovnika.

7) V primeru potrebe po kadrovskem pravilniku ali poslovniku, le tega izdela sekretariat in ga predloži v odobritev skupščini.

8) Skupščina EZTS lahko z dodatnim aktom odloči o številu zaposlenih, upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in izboru ustreznih kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih uprav ali pa se z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov.

17. člen

Omejena odgovornost članic

1) Članice imajo omejeno odgovornost za obveznosti, za kritje katerih sredstva ne zadostujejo. Za morebitne obveznosti EZTS jamči vsaka članica sorazmerno z zneskom članarine. Vsaka posamična članica EZTS jamči največ do višine trikratnega zneska svoje letne članarine.

2) V primeru spremembe zgornje meje višine jamstva zaradi spremembe višine članarine in v primeru, da se EZTS za določene pobude zadoži, morajo o tem odločati pristojni organi članic, ki so udeležene v teh pobudah. Sklep mora vsebovati maksimalno višino in trajanje zadolženosti, za katero je določena članica pripravljena odgovarjati.

3) V primeru izstopa članice iz EZTS, je le ta odgovorna za vse obveznosti, ki so nastale zaradi njenega članstva.

18. člen

Medsebojno priznavanje

V interesu medsebojnega priznavanja pravnih pogojev držav članic EZTS, vključno za namene finančnega nadzora, se članice dogovorijo, da bodo zagotovile vse dokumente potrebne za finančni nadzor v jeziku pristojne službe in obliki, ki jo le ta zahteva.

19. člen

Spremembe Konvencije ter sprejem in spremembe Statuta

Skupščina EZTS mora spremembe Konvencije ter sprejem in vsako spremembo Statuta potrditi s soglasnim sklepom.

20. člen

Končne določbe

1) Konvencija, ki jo podpišejo članice, je sestavljena v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer imata obe različici enako veljavnost. V primeru neskladnosti velja slovenska verzija.

2) Konvencija je zapisana v štirinajstih (14) izvodih slovenskem in v štirinajstih (14) izvodih v hrvaškem jeziku, od katerih se po en (1) izvod v vsakem jeziku hrani pri vsaki članici EZTS iz 1. člena drugega odstavka te Konvencije ter en (1) izvod na sedežu EZTS.

3) Če katerakoli od določb Konvencije postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Članice se zavežejo nadomestiti neveljavno določbo z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

4) Konvencija in Statut ter vse njune poznejše spremembe se registrirajo in objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

5) EZTS pridobi status pravne osebe na datum registracije ali objave Konvencije in Statuta, odvisno od tega, kaj se zgodi prej.

6) Članice obvestijo zadevne države članice in Odbor regij o registraciji ali objavi Konvencije in Statuta.

7) V skladu s 5. členom Uredbe o EZTS le ta zagotovi, da se v desetih delovnih dneh od registracije ali objave Konvencije in Statuta Odboru regij pošlje prošnja v skladu s predlogo iz Priloge k Uredbi o EZTS. Nato Odbor regij to prošnjo posreduje Uradu za publikacije Evropske unije, ta pa v seriji C Uradnega lista Evropske unije objavi obvestilo o ustanovitvi EZTS skupaj s podrobnostmi, navedenimi v Prilogi k Uredbi o EZTS.

Konvencija sprejeta dne 3. 10. 2022.

Št. 03201-19/2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan, MBA, Slovaška

Št. 371-0039/2019-26

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 375-0002/2022-5

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

Št. 375-2/2018-30

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Št. 375-0001/2018-13

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic

Št. 371-0009/2020

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

Št. 512-01/2021-8

Županja
Občine Semič
Polona Kambič, mag.

Št. 510-0003/2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

Razred: 910-01/21-01/2

Št. 2133-05/01-22-3

Županica
Karlovške županije
Martina Furdek – Hajdin

Št. PG-144/2022-RC

Razvojni center Novo mesto
Franci Bratkovič
direktor

Slovenske železnice, d.o.o.
Dušan Mes
direktor

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Ivan Kršić
predsednik uprave

STATUT
Evropskega združenja za teritorialno
sodelovanje
(v nadaljevanju EZTS)

z omejeno odgovornostjo

»POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO
MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI
BUĐUČNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–
KARLOVEC–ZAGREB«

Preambula

1) Na temelju Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebne–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, podpisanem dne 23. maja 2018, s strani županov občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovske županije ter ob prisotnosti in podpori takratnega ministra za infrastrukturo Republike Slovenije dr. Petra Gašperšiča;

2) na podlagi ugotovitev, da je čezmejna železniška povezava od Ljubljane preko Dolenjske in Bele krajine do Karlovca v večini postajnih odsekov stara 120 let in več ter da od izgradnje odseka železniške povezave Ljubljana–Novo mesto leta 1894 in izgradnje odseka železniške povezave Novo mesto–Metlika leta 1914 do danes, razen objektov porušenih v II. svetovni vojni, ni bilo večjih vzdrževalnih del ali opravljene modernizacije železniške povezave, zaradi česar je le ta zastarela in dotrajana;

3) z namenom uvedbe kakovostnih storitev javnega železniškega potniškega prometa, ki bodo ljudem omogočile dostop do regionalnih središč v sprejemljivem času ter pomembno izboljšati oskrbo gospodarstva s preusmeritvijo tovora na železnice, predvsem zaradi okoljskih obremenitev, nižjih stroškov, boljšega načrtovanja oskrbovalnih verig in prevoza tovora, višje stopnje varnosti železniškega prevoza napram cestnemu ter upoštevanjem vseh dejavnikov trajnostnega razvoja;

4) z namenom zmanjšanja porabe energije, zmanjšanja okoljskih obremenitev cestnega motornega prometa, izboljšanja prometne varnosti, zmanjšanja izpustov CO₂ v ozračje (dekarbonizacija) in varovanja okolja, sprostitev cestnih povezav na obmejnem, čezmejnem in regionalnem javnem potniškem prometu, da železniški promet napram cestnemu porabi pri prevozu potnikov in tovora povprečno 6-krat manj energije, povzroči povprečno 20-krat manj specifičnih emisij škodljivih snovi, zahteva ob enaki propustnosti 2 do 3-krat manjšo uporabo in degradacijo prostora ter je 24-krat bolj varen kot cestni promet;

5) z namenom izboljšanja mobilnosti in dostopnosti obmejnega in čezmejnega prebivalstva ob dnevnih migracijah z dvigom kakovosti ponudbe javnega železniškega potniškega prometa, predvsem z nadgradnjo zadevne regionalne železniške povezave, s katero bomo dosegli ustreznejšo zmogljivost proge, ki bo le tej omogočil prevzem hrbtnične vloge v obmejnem, čezmejnem in regionalnem javnem potniškem prometu kakor tudi preusmeritev tovornega prometa s cest na železnico;

6) z namenom, da se z razvojem železniške povezave razvijajo tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne učinke na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, razvoj novih kolesarskih povezav, omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi železnice, povečanje konkurenčnosti na področju združenja ipd.;

7) na podlagi ugotovitve, da je za povečanje atraktivnosti javnega železniškega potniškega prometa in izboljšanja konkurenčnosti železniškega omrežja v državah članicah EU, potrebno začeti izvajati tudi ukrepe za revitalizacijo regionalnih in čezmejnih železniških povezav;

8) ter na podlagi in skladno s Konvencijo EZTS »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BUĐUČNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB«.

soglasno sprejmejo:

1. Občina Škofljica
2. Občina Grosuplje
3. Občina Ivančna Gorica
4. Občina Trebnje
5. Občina Mirna Peč
6. Mestna občina Novo mesto
7. Občina Semič
8. Občina Črnomelj
9. Občina Metlika
10. Karlovska županija
11. Razvojni center Novo mesto d.o.o.
12. Slovenske železnice, d.o.o.
13. HŽ Infrastruktura d.o.o.

kot članice naslednji

STATUT

z navedenimi členi¹:

1. člen – Jeziki
2. člen – Organi
3. člen – Skupščina
4. člen – Predsednik in podpredsednik²
5. člen – Sekretariat
6. člen – Direktor
7. člen – Strokovni svet
8. člen – Zaposlovanje
9. člen – Finančna sredstva in drugi prispevki
10. člen – Vrste in uporaba finančnih prispevkov
11. člen – Proračun in letno poročilo
12. člen – Neodvisna zunanja revizija
13. člen – Sprejem, spremembe in dopolnitve Statuta
14. člen – Končne določbe

1. člen

Jeziki

1) Delovna jezika EZTS sta slovenščina in hrvaščina.

2) Vse listine in uradni dokumenti EZTS, zlasti zapisniki sej skupščine in odborov ter akti, ki jih sprejme oziroma odobri skupščina, se zapišejo v slovenskem in hrvaškem jeziku. V primeru odstopanja med obema jezikovnima različicama velja slovenska verzija.

2. člen

Organi

Organi EZTS so:

- a) skupščina
- b) predsednik in podpredsednik
- c) sekretariat
- d) direktor
- e) odbori.

3. člen

Skupščina

1) Skupščina je najvišji organ odločanja in je hierarhično najvišji organ EZTS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZTS – županov vseh občin članic EZTS, župana Karlovske županije, ter zakonitih zastopnikov Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture d.o.o.. Posamezni član skupščine lahko imenuje namestnika, ki ga zastopa ob njegovi odsotnosti ali tudi stalno. Imenovana oseba mora biti član izvoljenega organa posamezne občine/županije oziroma pooblaščenec zakonitega zastopnika Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture d.o.o..

¹ V Statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

² V Statutu uporabljeni izrazi predsednik in podpredsednik vedno veljata hkrati za funkciji predsednika in podpredsednika skupščine kakor tudi za funkciji predsednika in podpredsednika EZTS.

2) Vsak član Skupščine ima en glas.

3) Skupščina se sestane najmanj enkrat letno na redni seji. Skliče jo predsednik s predlogom dnevnega reda. Izredna seja se skliče na enak način v roku štirinajstih (14) dni od pobjude, ki jo vloži najmanj četrtina članov skupščine.

4) Skupščina je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica imenovanih predstavnikov članic. Sklepi se sprejemajo soglasno. Veljavni sklepi se lahko sprejemajo le v okviru vsebin dnevnega reda.

5) Skupščina:

a) izvoli predsednika in podpredsednika;

b) odloča o strateških smernicah, petletnem delovnem načrtu, delovnem in finančnem načrtu za naslednje leto in odobritvi le teh;

c) potrjuje proračun EZTS za naslednje leto, njegove spremembe in letno poročilo za preteklo koledarsko leto;

d) spreminja način, višino ali obračun letne članarine članic;

e) določa ali odobri interne predpise za potek postopka izbora zaposlitvenih kandidatov in upravljanja kadrov v sekretariatu EZTS, če ti niso predvideni s Konvencijo ali Statutom;

f) lahko z dodatnim aktom odloči o številu zaposlenih, upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in izboru ustreznih kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih uprav ali pa se z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov;

g) imenuje direktorja in namestnika direktorja EZTS;

h) aktivno promovira EZTS;

i) v primeru potrebe lahko imenuje dodatne svetovalce;

j) v primeru potrebe oziroma po svoji presoji lahko imenuje tudi neodvisnega zunanega revizorja, ki preveri pravilno uporabo proračunskih sredstev, revidira letni računovodski izkaz in finančno poročilo ali druge knjigovodske dokumente ali le del knjigovodskih dokumentov;

k) potrjuje vsebino in obseg sodelovanja z združenji, ki imajo podobne cilje in namene;

l) preverja izvajanje delovnega načrta in delo organov EZTS na podlagi letnega poročila o delu, ki ga pripravi direktor oziroma sekretariat;

m) v primeru potrebe po projektnih odborih odloča o njihovem formiranju in pravilih za njihovo delovanje, ki jih pripravi in skupščini v odobritev predlaga direktor oziroma sekretariat;

n) odloča o imenovanju projektnih odborov;

o) soglasno odloča o spremembah Konvencije ali Statuta EZTS;

p) soglasno odloča o sprejemu nove članice v EZTS;

q) odloča o vseh zadevah, ki niso izrecno dodeljene drugemu organu EZTS;

r) odloča o prenehanju delovanja EZTS.

4. člen

Predsednik in podpredsednik

1) Predsednik skupščine je tudi zakoniti zastopnik EZTS.

2) Predsednika izvoli skupščina soglasno. Postopek izbire temelji na odprtem vabilu članom skupščine. Kandidati na volitvah sodelujejo prostovoljno. Predsednik in podpredsednik sta lahko izvoljena večkrat.

3) Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta. V primeru, da predsednik zaradi zadržanosti ali višje sile ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik.

4) Predsednik in podpredsednik:

a) usklajujeta delo skupščine in zagotavljata njeno delovanje;

b) opravljata svoje delo nepoklicno;

c) sta pristojna za pripravo dnevnega reda zasedanj skupščine ob pomoči direktorja oziroma sekretariata;

d) sta pristojna za povezovanje znotraj članic in povezovanje z direktorjem ter po potrebi s sekretariatom glede pomembnejših vprašanj in priprav na zasedanja skupščine;

e) sta odgovorna za podpisovanje sklepov skupščine;

f) skrbita za izvajanje sklepov skupščine skupaj z direktorjem;

g) aktivno promovirata EZTS;

h) predsednik lahko pooblasti podpredsednika ali direktorja za podpisovanje uradnih aktov.

5. člen

Sekretariat

1) Sekretariat je ustanovljen v okviru EZTS in je operativni organ EZTS.

2) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE).

4) EZTS lahko v skladu z 8. členom Statuta ob upoštevanju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih napotile članice EZTS.

5) EZTS v primeru zaposlovanja novih sodelavcev ali predlaganih sodelavcev s strani članic za prosto delovno mesto vedno izbere najbolje usposobljeno osebo in sicer s pomočjo ustreznega izbirnega postopka zaposlitvenih kandidatov.

6) Število delovnih mest in sistemizacijo sprejme oziroma odobri skupščina na predlog direktorja. Predlagana sistemizacija ustreza gospodarnemu ravnanju z resursi in je načrtovana glede na obseg nalog, ki jih opravlja EZTS.

7) Združenje zagotavlja za čas opravljanja del pri EZTS glede delovnih pogojev in plač najvišjo stopnjo enakopravne obravnave vseh zaposlenih.

8) Sekretariat:

a) deluje po načelih zakonitosti, varčnosti, gospodarnosti in smotnosti;

b) izvaja vsakodnevne aktivnosti EZTS;

c) izvaja sklepe skupščine v tesnem sodelovanju in s podporo članic;

d) skupaj z direktorjem in skladno s strateškimi smernicami ter petletnim delovnim načrtom predlaga osnutek letnega delovnega in finančnega načrta v pregled in odobritev skupščini;

e) pripravlja gradivo za seje skupščine;

f) skupaj z direktorjem pripravi predlog letnega proračuna ali njegove spremembe ter sprejema potrebne operativne odločitve za njegovo izvajanje;

g) po potrebi predlaga skupščini v imenovanje in odobritev projektne odbore, pravila za njihovo delovanje ter operativno nadzira njihovo delo;

h) zaznava morebitne nepravilnosti in nezakonitosti, sestavi poročila o morebitnih nepravilnostih in nezakonitostih delovanja EZTS, koordinira nadaljnja preverjanja o tem ter zadevno poroča direktorju;

i) spremlja javne razpise za pridobitev evropskih, nacionalnih in drugih (ne-evropskih) sredstev ter se na ustrezne razpise tudi prijavi;

j) skladno z letnim delovnim in finančnim načrtom, ki je odobren s strani skupščine, skupaj z direktorjem koordinira izvajanje projektov iz proračuna;

k) vodi prejemke in izvaja plačila ter ostalo računovodstvo EZTS;

l) aktivno promovira EZTS;

m) skrbi za celostno grafično podobo EZTS ter informiranje in obveščanje javnosti;

n) odloča o vseh drugih zadevah, ki so potrebne za tekoče, gospodarno in zakonito delovanje EZTS.

6. člen

Direktor

1) Direktorja imenuje skupščina za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

2) Direktor zastopa EZTS v skladu s točko b) prvega odstavka 10. člena Uredbe o EZTS.

3) Direktor je odgovoren za tekoče poslovanje in izvajanje aktivnosti EZTS.

4) Direktor imenuje namestnika, ki ga nadomešča ob njegovi odsotnosti.

5) Direktor:

a) vodi sekretariat in zagotavlja njegovo optimalno delovanje;

b) aktivno promovira EZTS;

c) poroča skupščini o delu EZTS;

d) pomaga sekretariatu pri koordinacijskih, operativnih, tekočih in ostalih zadevah;

e) pomaga sekretariatu pri pripravi gradiv in izvedbi sej skupščine;

f) po predhodni odobritvi ali naročilu s strani skupščine skupaj s sekretariatom pripravlja pogodbe in sporazume, ki so pravno zavezujoči za EZTS;

g) sklepa pogodbe in izvaja ukrepe, ki so potrebni za tekoče upravljanje EZTS ter opravljanje nalog EZTS;

h) lahko samostojno naroči dela, storitve in dobavo blaga v višini do 20.000 EUR, če ima zanje kritje v letnem proračunu. V primeru višjih vrednosti potrebuje odobritev skupščine;

i) ob pomoči sekretariata izdelava osnutek letnega delovnega in finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto za namen predložitve skupščini;

j) ob pomoči sekretariata pripravi letno finančno poročilo in letno poročilo o delu za preteklo koledarsko leto ter ju pravčasno oziroma vsako leto najkasneje do 31. marca posreduje skupščini v odobritev;

k) vsaj enkrat letno predloži skupščini poslovno poročilo v zvezi z letnim finančnim poročilom. Poročilo vsebuje tudi oceno glede cilja uravnoteženega proračuna ter premoženjskega stanja EZTS;

l) skrbi za izvajanje sklepov skupščine EZTS;

m) podpisuje plačilne naloge, pogodbe in ostale dokumente povezane s tekočim delovanjem EZTS;

n) izvaja vse sklepe skupščine in ostale ukrepe, v kolikor zanje ni pristojen drug organ EZTS.

7. člen

Odbori

1. Skupščina imenuje odbore glede na potrebe EZTS.

2. Odbore sestavljajo predstavniki članov EZTS in strokovnjaki posameznega področja.

3. Strokovno tehnične naloge za odbore izvaja Sekretariat.

4. Posamezen odbor svetuje, usmerja, spremlja, obravnava in preverja dejavnosti EZTS s strokovno – tehničnega vidika.

5. Posamezni odbor kot svetovalno telo podpira EZTS pri oblikovanju, koordiniranju in izvajanju nalog predvsem na področju priprave celotne investicijske, projektne, okoljske in ostale dokumentacije ter aktivnosti in postopkov, ki prispevajo k uresničevanju ciljev EZTS.

6. Posamezni odbor daje predloge, pripombe in priporočila k predlogu petletnega delovnega načrta ter osnutkom letnih delovnih in finančnih načrtov, preden jih sprejme skupščina.

7. Sekretariat lahko posameznemu odboru dodeli posebno nalogo ali izvedbo določenega dela projekta ali celotnega projekta.

8. Predstavniki posameznega odbora se udeležujejo sej skupščine v svetovalni vlogi.

9. Posamezni odbor o svojem delu poroča skupščini, če ga le ta pozove k temu ali, če je to potrebno.

10. Posamezni odbor lahko sestavljajo strokovnjaki podjetij, raziskovalnih, vladnih in nevladnih organizacij ter ostalih združenj ali organizacij, katerih področje poslovanja in aktivnosti delovanja se ujema z nalogami in cilji EZTS. To so predvsem področja v zvezi z:

a) razvojem nizko ogljičnih strategij mobilnosti vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane in regijske mobilnosti potnikov ter preusmeritvijo prevoza tovora na železnico;

b) načrtovanjem razvoja in nadgradnje celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa;

c) načrtovanjem, pripravo in vodenjem investicij v javno železniško infrastrukturo ter nadziranjem izvajanja projektov;

d) izgradnjo železniške infrastrukture in izvajanje drugih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

e) gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne železniške infrastrukture ter razvoja železniškega prometa in prometne infrastrukture;

f) ukrepi za izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T;

g) razvojem multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T železniška omrežja;

h) regionalnim razvojem;

i) razvojem turizma in turistične infrastrukture.

8. člen

Zaposlovanje

1) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

2) Za vsako zaposlitev kadrov na stroške EZTS sekretariat izvede postopek izbora z objavo javnega razpisa v ustreznih medijih in izvede ustrezen postopek izbora zaposlitvenih kandidatov. Na ta način zagotovi, da se na prosto delovno mesto zaposli najbolje usposobljeni kandidat.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPdve).

4) EZTS lahko v skladu s točko dve 5. člena tega Statuta ob upoštevanju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih napotile članice.

5) Če članice predlagajo več oseb za prosto delovno mesto, sekretariat prav tako izvede ustrezen postopek izbora zaposlitvenih kandidatov, da s tem zagotovi zaposlitev najbolje usposobljenega kandidata.

6) Za vodenje postopkov o zaposlitvi neposredno zaposlenih in napoteni kadrov lahko skupščina na predlog kateregakoli organa EZTS določi ali odobri pravila v okviru kadrovskega pravilnika ali poslovnika.

7) V primeru potrebe po kadrovskega pravilniku ali poslovniku, le tega izdelava sekretariat in ga predloži v odobritev skupščini.

8) Skupščina EZTS lahko z dodatnim aktom odloči o številu zaposlenih, upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in izboru ustreznih kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih uprav ali pa se z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov.

9. člen

Finančna sredstva in drugi prispevki

1) Finančna sredstva in drugi prispevki za letni proračun EZTS so sestavljena iz:

a) letne članarine;

b) materialnih, kadrovskih ali denarnih prispevkov članov;

c) javnih, nacionalnih, evropskih sredstev in ne-evropskih sredstev;

d) prispevkov, daril in donacij tretjih oseb;

e) prihodkov od prireditvev in projektne dela;

f) prihodkov od premoženja.

2) V letnem proračunu morajo biti izkazani tekoči stroški poslovanja EZTS v koledarskem letu, morebitni investicijski izdatki pa se prikažejo ločeno.

10. člen

Vrste in uporaba finančnih prispevkov

1) Vsaka članica z enkratnim letnim plačilom prispeva v letni proračun EZTS. Članarina se poravnava v prvem kvartalu tekočega leta.

2) Članarina za prvi dve leti delovanja EZTS znaša 85.800,00 EUR na leto. Po preteku dveh let bo skupščina na novo določila višino članarine za posamezne članice.

3) Letna članarina za posamezno članico znaša v evrih (€) po posameznih letih:

Član	Letna članarina
Občina Škofljica	2.400,00 €
Občina Grosuplje	4.200,00 €
Občina Ivančna Gorica	4.200,00 €
Občina Trebnje	4.200,00 €
Občina Mirna Peč	2.100,00 €
Mestna občina Novo mesto	6.000,00 €
Občina Semič	2.400,00 €
Občina Črnomelj	4.200,00 €
Občina Metlika	3.300,00 €
Razvojni center Novo mesto d.o.o.	4.200,00 €
Slovenske železnice d.o.o.	20.000,00 €
SKUPAJ SLOVENIJA	57.200,00 €
Karlovška županija	28.600,00 €
HŽ infrastruktura d.o.o.	0,00 €
SKUPAJ HRVAŠKA	28.600,00 €
SKUPAJ	85.800,00 €

Znesek članarine za člane iz Republike Hrvaške v celoti pokrije Karlovška županija.

4) Višina članarine se letno povečuje glede na indeks rasti življenjskih potrebščin na ravni EU.

5) Skupščina lahko na svojo pobudo ali na predlog direktorja ali drugega organa EZTS odobri spremembo višine zneska članarine skladno s točko d) petega odstavka 3. člena tega Statuta po poteku 2 let. Skupščina lahko o tem predlaga ali odobri bolj natančna pravila in sicer na svojo pobudo ali pobudo drugega organa EZTS. To velja tako glede metode izračuna članarine ali morebitnih novih kazalnikov, ki bi jih bilo potrebno vključiti, kot tudi glede postopka o predhodni obravnavi s strani organov članic.

6) Zaradi izvajanja in pospešitve realizacije nalog in doseganja ciljev EZTS, kakor tudi zaradi podpore in krepitev aktivnosti sekretariata je potrebno, da se EZTS prijavlja na razpise za dodelitev evropskih, nacionalnih ter drugih ne-evropskih sredstev.

7) V primeru porabe EU sredstev je potrebno upoštevati Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 52/16), Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) ter ostalo področno zakonodajo za izvajanje kohezijske politike Evropske Unije.

8) Če članica vstopi ali izstopi iz EZTS tekom koledarskega leta, mora poravnati letno članarino oziroma materialne, kadrovske in denarne prispevke.

11. člen

Proračun in letno poročilo

1) Skupščina na predlog direktorja oziroma sekretariata sprejme proračun EZTS za prihodnje koledarsko leto.

2) Po opravljenem preverjanju s strani ali s strani dodatno izbranega zunanjskega revizorja, skupščina potrdi finančno poročilo skupaj z letnim poročilom o delu za preteklo leto.

3) Za aktivnosti in ukrepe, ki jih sofinancira Evropska unija, se za nadzor porabe finančnih sredstev uporabljajo ustrezna zakonska določila Evropske unije.

4) Skupščina na predlog direktorja oziroma sekretariata odobri podrobna finančna in računovodska pravila, v kolikor so le ta po slovenskem pravu potrebna za EZTS.

12. člen

Neodvisna zunanja revizija

1) Poslovanje in smotrno porabo javnih sredstev v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15) preverja Računsko sodišče Republike Slovenije.

2) Ne glede na prejšnjo točko ter popolnoma neodvisno lahko skupščina po skrbni presoji in zaznani upravičeni potrebi imenuje dodatnega neodvisnega zunanjega revizorja. Ta preveri pravilno porabo proračunskih sredstev, revidira letni računovodski izkaz in finančno poročilo ter druge knjigovodske dokumente ali le del knjigovodskih dokumentov.

3) V primeru porabe EU sredstev je potrebno upoštevati Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 52/16), Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), nove Uredbe za obdobje finančne perspektive 2021–2027 (še v nastajanju) in Uredbe naslednjih finančnih perspektiv ter ostalo področno zakonodajo za izvajanje kohezijske politike Evropske Unije.

13. člen

Sprejem, spremembe in dopolnitve Statuta

Za sprejem Statuta in njegovih sprememb ter spremembe Konvencije je potreben soglasen sklep skupščine.

14. člen

Končne določbe

1) Statut, ki ga podpišejo članice, je sestavljen v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer imata obe različici enako veljavnost. V primeru neskladnosti velja slovenska verzija Statuta.

2) Statut EZTS je sestavni del Konvencije EZTS, ki so jo podpisale članice.

3) Statut je zapisan v slovenskem in hrvaškem jeziku v štirinajstih izvodih (14) v slovenskem jeziku in v štirinajstih izvodih (14) v hrvaškem jeziku, od katerih se po en (1) izvod v vsakem jeziku hrani pri vsaki članici EZTS iz Preambule tega Statuta ter en (1) izvod na sedežu EZTS.

Statut sprejet dne 3. 10. 2022.

Št. 03201-19/2018

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan, MBA, Slovaška

Št. 371-0039/2019-25

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 375-0002/2022-4

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

Št. 375-2/2018-31

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Št. 375-0001/2018-13

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic

Št. 371-0009/2020

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

Št. 512-01/2021-9

Županja
Občine Semič
Polona Kambič, mag.

Št. 510-0003/2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

Razred: 910-01/21-01/2
Št. 2133/05-01-22-4

Županica
Karlovške županije
Martina Furdek – Hajdin

Št. PG-145/2022-RC

Razvojni center Novo mesto
Franci Bratkovič
direktor

Slovenske železnice, d.o.o.
Dušan Mes
direktor

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Ivan Kršić
predsednik uprave

PIRAN**3284. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

**RAZGLAŠAM ODLOK
o subvencioniranju varstva otrok
s posebnimi potrebami,**

ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 36. redni seji dne 10. oktobra 2022.

Št. 007-5/2022
Piran, dne 18. oktobra 2022

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 36. redni seji dne 10. oktobra 2022 sprejel

**ODLOK
o subvencioniranju varstva otrok
s posebnimi potrebami****I. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s posebnimi potrebami iz Občine Piran (v nadaljevanju občina), ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi (v nadaljevanju: varstvo).

II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE**2. člen**

Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik ali rejnik otroka s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: vlagatelj) pod naslednjimi pogoji:

- da ima otrok stalno prebivališče v Občini Piran na dan vloge,
- da je otrok vključen v redni program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pri javnem zavodu, ki je izvajalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi,
- da je otrok vključen v počitniško varstvo zunaj občine stalnega prebivališča.

III. VIŠINA SUBVENCIJE**3. člen**

(1) Višina subvencije znaša najmanj 50 % cene varstva z vključenim stroškom prehrane, skladno s cenikom izvajalca programa počitniškega varstva.

(2) Letna višina subvencije za posameznega otroka znaša lahko največ 600,00 EUR.

IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE**4. člen**

(1) Vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na uradnih spletnih straneh občine za tekoče leto. Obvezna priloga k vlogi je potrdilo o vključenosti otroka v redni program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pri javnem zavodu, ki je izvajalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki.

(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi odločbe, ki jo izda uprava občine.

(3) Pravica do subvencije se prizna za čas vključitve v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer od meseca predložitve vloge dalje.

5. člen

Subvencija se izplačuje mesečno neposredno javnemu zavodu, katerega redni program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami obiskuje otrok in je hkrati izvajalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi, na podlagi izdanega e-računa. Računu mora biti predložena specifikacija o koriščenju

programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi. Ko upravičenec do subvencije doseže letni maksimum subvencije v višini 600,00 EUR, se morebitni nadaljnji zahtevki za izplačilo računa zavrnejo kot neutemeljeni.

V. KONČNA DOLOČBA

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2022

Piran, dne 10. oktobra 2022

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15– ZUUJFO e 76/16 – Decisione della C. cost.) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)

EMANA IL SEGUENTE DECRETO sui contributi all'assistenza ai bambini con disabilità

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 36ª seduta ordinaria in data 10 ottobre 2022.

N. 007-5/2022

Pirano, 18 ottobre 2022

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 36ª seduta ordinaria il giorno 10/10/2022 ha approvato il seguente

DECRETO sui contributi all'assistenza ai bambini con disabilità

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Decreto regola i contributi finalizzati alla copertura dei costi di assistenza ai bambini con disabilità provenienti dal Comune di Pirano (nel prosieguo: Comune) inseriti nei programmi di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità, ovvero durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi (nel prosieguo: Assistenza).

II. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Articolo 2

Può esercitare il diritto al contributo economico soltanto uno dei genitori o rappresentanti legali o affidatari del bambino con disabilità (nel prosieguo: Richiedente), date le seguenti condizioni:

- residenza del bambino nel Comune di Pirano alla data della presentazione della domanda,
- iscrizione del bambino nel programma generale di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità presso l'istituto pubblico che fornisce il programma di assistenza durante le vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi, nonché
- iscrizione del bambino nel programma di assistenza durante le vacanze scolastiche al di fuori dal comune in cui risiede.

III. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Articolo 3

(1) Il contributo copre un minimo del 50% del costo dell'assistenza, ivi incluse le spese di vitto, in conformità con il listino prezzi dell'ente fornitore del programma di assistenza durante le vacanze scolastiche.

(2) L'ammontare annuo del contributo previsto per ciascun bambino è di un massimo di 600,00 Euro.

IV. RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Articolo 4

(1) Il richiedente presenta domanda sul modulo prescritto pubblicato sui siti ufficiali del Comune per l'anno corrente. Costituisce allegato obbligatorio alla domanda il certificato di iscrizione del bambino nel programma generale di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità presso l'istituto pubblico che attua il programma di assistenza durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi.

(2) Il beneficiario acquisisce il diritto al contributo sulla base dell'apposita delibera rilasciata dall'Amministrazione del Comune.

(3) Il diritto al contributo è riconosciuto per il periodo di iscrizione nel programma di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità, a partire dal mese in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 5

Il contributo è erogato mensilmente direttamente all'ente pubblico il cui programma generale di educazione e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità è frequentato dal bambino e che, nel contempo, l'ente fornisce il programma di assistenza durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi, sulla base di fattura elettronica emessa. Alla fattura deve essere allegata la specifica sulla fruizione del programma di assistenza durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi. Al raggiungimento dell'importo massimo del contributo che ammonta a Euro 600,00 per beneficiario, le eventuali successive richieste di pagamento della fattura saranno respinte come non motivate.

V. DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 007-5/2022

Pirano, 10 ottobre 2022

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

ŽUŽEMBERK**3285. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 72. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 17. seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K**o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023****1. SPLOŠNA DOLOČBA****1. člen**

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

**2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA****2. člen**

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Konto	Naziv konta	Proračun leta 2023
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.633.940
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.230.440
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.649.530
	700 Davki na dohodek in dobiček	4.200.000
	703 Davki na premoženje	305.730
	704 Domači davki na blago in storitve	139.800
	706 Drugi davki	4.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	580.910
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	273.710
	711 Takse in pristojbine	20.000
	712 Denarne kazni	33.700
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	250.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.102.500
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	1.100.000
73	PREJETE DONACIJE (730)	21.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	21.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.280.000

	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.150.000
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.130.000
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.788.740
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.457.406
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	431.800
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.780
	402 Izdatki za blago in storitve	1.939.326
	403 Plačila domačih obresti	13.500
	409 Rezerve	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.543.250
	410 Subvencije	286.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.653.500
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	93.200
	413 Drugi domači transferi	510.550
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.739.584
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.739.584
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)	48.500
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	36.500
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-1.154.800
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
	440 Dana posojila	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.500.000
	500 Domače zadolževanje	1.500.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	345.200
	550 Odplačila domačega dolga	345.200
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.154.800
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.154.800
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	148.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
- prihodki od komunalnih prispevkov,
- prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
- prihodki od prejetih donacij,
- namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij,
- prihodki od najemnin od oddaje občinskega stvarnega premoženja v najem,
- prihodki od prodaje kapitalskih naložb,
- prihodki iz naslova turistične takse,
- koncesijske dajatve od iger na srečo,
- koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo,
- koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa.

5. člen

(predlagatelj finančnih načrtov)

Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelj FN) so:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava,
- režijski obrat.

6. člen

(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

7. člen

(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog predlagatelja lahko župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.

O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

7.a člen

(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov ter zagotavljanje pravic porabe na njih)

Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke lahko odpre župan, če pri planiranju proračuna ni bilo tega mogoče predvideti in če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva se zagotovijo iz namenskih prejemkov ve-

zanih na razpise oziroma s prerazporeditvijo sredstev oziroma drugih proračunskih postavk.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.

O odpiranju novih proračunskih postavk in kontov župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko neomejeno spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana.

Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove – PIZ.

Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.

9. člen

(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.

V letu 2023 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:

- za leto 2023 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2022;
- za leto 2024 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2022.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2023 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2022.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagateljev FN.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov predlagatelja FN.

10. člen

(plačilni roki v breme občinskega proračuna)

Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma

prejemnika sredstev. Popust ne more biti nižji kot znaša 3 mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, v katerem se določi predčasno plačilo.

11. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF in Statuta Občine Žužemberk.

Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 2.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen
(pooblastilo županu za odpis dolgov)

Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne vnovčljivosti premoženja dolžnika, da terjatev ni mogoče izterjati, vendar skupno ne več kot 0,1% primerne porabe določene Občini Žužemberk za proračunsko leto.

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati. O odpisu dolga župan dvakrat letno obvesti občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(zadolževanje in poroštva)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki in bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz vrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.

O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.

14. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Zadolžujejo se lahko do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 EUR.

Javno podjetje CERO-DBK d.o.o. se za izgradnjo objekta za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup fiksne tehnološke in premične opreme lahko zadolži do višine 695.000 EUR.

Delež višine zadolžitve Občine Žužemberk iz prejšnjega odstavka je sorazmeren glede na ustanovitveni delež, ki ga ima Občina Žužemberk v javnem podjetju CERO-DBK d.o.o..

Javno podjetje CERO-DBK d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju

javne gospodarske službe, pri čemer se sredstva za servisiranje dolga zagotovi iz neproračunskih virov.

15. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 3.000 EUR.

6. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA

16. člen

(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)

Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugih prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.

Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.

Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-10/2022
Žužemberk, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

3286. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk

Na podlagi 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89,

Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Žužemberk na 17. seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta odlok ureja območja, odmero in obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Žužemberk.

(2) S tem odlokom se natančneje določi:

- območja plačevanja nadomestila,
- merila za določitev višine odmere nadomestila,
- zavezance za plačilo nadomestila,
- višino nadomestila,
- oprostitve plačila,
- obračunavanje in pobiranje nadomestila,
- druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.

2. člen

(1) Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na celotnem območju občine.

(2) Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista stavbna zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

(3) Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Šteje se, da je za zemljiške parcele zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odpadkov in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet občinski prostorski izvedbeni akt oziroma občinski podrobni prostorski načrt. Če je za območje, na katerem ležijo zemljiške parcele, sprejet občinski prostorski načrt, se šteje, da je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odpadkov in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

(4) Nadomestilo se plačuje od:

a) stanovanjske površine, ki predstavlja neto tlorisno površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineta, neto tlorisna površina garaž za osebne avtomobile in drugih zaprtih prostorov v objektu. Pri večstanovanjskih

objektih, kjer površin skupnih in pomožnih prostorov (hodnikov, stopnišč ipd.) ni možno določiti, se nadomestilo odmeri od neto tlorisne površine stanovanja, ki se pomnoži s faktorjem 1,15;

b) poslovne površine, ki predstavlja neto tlorisno površino poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.);

c) odprtih prostorov, ki se po tem odloku štejejo za poslovne površine in niso vključene v točki b) in se točkujejo po vrsti dejavnosti, kot to določa 6. člen tega odloka, pri površini za odmero nadomestila pa se glede na namen uporabe upošteva naslednje korekcijske faktorje:

- za parkirišča, odprta skladišča, nadstrešnice, manipulativne površine: 0,3
- za vsa zemljišča na območju bencinske črpalke: 0,5
- za površine bazenov: 0,5
- za ograjene površine okrog bazenov in prostore za kampiranje: 0,3
- za zunanje gostinske površine: 0,5
- za rekreacijske površine (tudi tenis igrišča ipd.): 0,3
- za razstavno prodajne površine: 0,7.

II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA

3. člen

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena po naslednjih kriterijih:

- lega stavbnega zemljišča;
- gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti;
- opremljenost s komunalno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
- način pozidave (vrsta, gostota pozidave in značaj pozidave).

4. člen

(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:

Prvo območje: delno Žužemberk, Dvor, delno Prapreče, Zafara.

Drugo območje: delno Dešeča vas, Dolnji Križ, Dolnji Kot, Budganja vas, Ratje, Sela pri Hinjah, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradec, Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Šmihel pri Žužemberku, Klopce, Lašče, Lazina, Lopata, Veliko Lipje, Malo Lipje, Pleš, Mačkovec pri Dvoru, Podgozd, Poljane pri Žužemberku, Prevole, Visejec, Reber, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Stavča vas, Vrhovo pri Žužemberku, Trebča vas, Sadinja vas pri Dvoru, delno Žužemberk, Žvirče, delno Prapreče, Zalisec.

Tretje območje: Boršt pri Dvoru, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Gornji Ajdovec, Dolnji Ajdovec, Klečet, Veliki Lipovec, Brezova reber pri Dvoru, delno Drašča vas, Mali Lipovec, Plešivica, Vinkov vrh, Srednji Lipovec, delno Dešeča vas.

(2) Meje območij so prikazane na grafični karti, ki je sestavni del tega odloka.

(3) Meje naselij so določene v registru prostorskih enot, ki so v pristojnosti upravljanja Geodetske uprave Republike Slovenije – Območne enote Novo mesto.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen

Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:

- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na posamezne objekte in naprave;
- lega, namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča.

6. člen

(1) Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo se upošteva možnost priključitve na posamezne objekte in naprave, ki se ovrednoti z naslednjim številom točk:

1. vodovod	20 točk
2. električno omrežje	20 točk
3. javna kanalizacija	40 točk
4. telefonsko omrežje	30 točk
5. plinovodno omrežje	20 točk
6. javna razsvetljava	10 točk
7. makadamska cesta	10 točk
8. asfaltna cesta	20 točk
9. cestišče s hodnikom za pešce	10 točk

(2) V kolikor se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključitve objekta na posamezno komunalno napravo, o tem odloča upravljalec posamezne komunalne naprave.

(3) Opremljenost s kanalizacijo, vodovodom in elektriko se točkuje, kadar je stavbno zemljišče na posamezno komunalno omrežje, kot je zavedeno v registru nepremičnin, od roba stavbnega zemljišča oddaljeno manj kot 50 m in je nanj možno izvesti priključek.

7. člen

(1) Po namenu uporabe se stavbna zemljišča na območjih iz 2. člena tega odloka razvrstijo v naslednje skupine dejavnosti:

a) GOSPODARSKI NAMEN 1: proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaken; proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas; proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov; pridobivanje energijskih surovin; pridobivanje rudnin in kamnin; dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pokojninski skladi, pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti, podjetniško in poslovno svetovanje, arhitekturno in tehnično projektiranje, znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost, oglaševanje in raziskovanje trga, veterinarstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

b) GOSPODARSKI NAMEN 2: obdelava in predelava lesa; proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; gradbeništvo;

c) GOSPODARSKO POSLOVNI NAMEN 1: proizvodnja vlaknin, papirja, založništvo, tiskarstvo; proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in naprav; proizvodnja strojev in naprav; proizvodnja vozil in plovil;

d) GOSPODARSKO POSLOVNI NAMEN 2: proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih izdelkov; proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov; proizvodnja električne, optične opreme; proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih dejavnosti, reciklaža; oskrba z elektriko, plinom, vodo; gostinstvo;

e) TRGOVINA: trgovina, popravila motornih vozil; zasebna gospodarstva z zaposlenim osebjem;

f) STORITVENA DEJAVNOST 1: kmetijstvo, lov, gozdarstvo; ribištvo; proizvodnja hrane, pijač, tobaki izdelki; promet, skladiščenje, zveze, nepremičnine, najem poslovne storitve; eksteritorialne organizacije, združenja;

g) STORITVENA DEJAVNOST 2: druge javne, skupne in osebne storitve;

h) DRUŽBENA DEJAVNOST: javna uprava, obramba, socialno zavarovanje; izobraževanje; zdravstvo, socialno varstvo.

(2) Pri razvrstitvi posameznih dejavnosti v navedene skupine dejavnosti se upoštevajo predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.

(3) Glede na lego in vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:

	skupine dejavnosti	število točk		
		območje 1	območje 2	območje 3
a	gospodarski namen 1	620	260	100
b	gospodarski namen 2	520	260	50
c	gosp. posl. namen 1	420	210	50
d	gosp. posl. namen 2	370	160	50
e	trgovina	320	160	50
f	storitvena dejavnost 1	270	110	50
g	storitvena dejavnost 2	220	110	/
h	družbena dejavnost	100	60	/

(4) V primeru, da je posamezna pravna oseba registrirana za več dejavnosti, ki jih opravlja na isti lokaciji, se pri odmeri nadomestila upošteva prevladujoča dejavnost.

8. člen

(1) Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se glede na lego in vrsto stanovanjske zazidave točkuje po naslednji tabeli:

Tabela 1

Vrsta zazidave	1. območje	2. območje	3. območje
Individualne hiše	70	40	20
Vrstne hiše	60	40	20
Blokovna gradnja	40	35	10

(2) Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje po naslednji tabeli:

Tabela 2

Vrsta zazidave	1. območje	2. območje	3. območje
Stanovanjski	30	20	10
nezazidana stavbna zemljišča –			
stanov. gradnja	40	30	20
nezazidana stavbna zemljišča –			
poslovna gradnja	70	50	30

9. člen

(1) Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 6., 7. in 8. člena sešteje in seštevek pomnoži s površino stanovanjske ali poslovne površine v skladu z določili 2. člena tega odloka in ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.

(2) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 6. in 8. člena tega odloka pomnoži s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča v skladu z določili 2. člena tega odloka in ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.

IV. ODMERA IN PLAČILO NADOMESTILA

10. člen

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec), od katerih se plačuje nadomestilo.

(2) Nadomestilo odmeri davčni organ.

(3) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe predpisov, ki določajo davčni postopek.

11. člen

(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2023 znaša

– za stanovanja in počitniške hiše	
ter garaže zasebnih lastnikov:	0,0001770 EUR
– za objekte družbene dejavnosti:	0,0000750 EUR
– za poslovne površine v stavbah:	0,0002250 EUR
– za nezazidana stavbna zemljišča,	
namenjena izgradnji poslovnih površin:	0,0002250 EUR
– za nezazidana stavbna zemljišča,	
namenjena stanovanjski pozidavi:	0,0000420 EUR

(2) Če Občinski svet Občine Žužemberk ne sprejme vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Žužemberk za naslednje leto do 31. decembra tekočega leta, se vrednost točke s 1. januarjem naslednje leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja. Župan o novi vrednosti točke sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi v Uradnem listu.

12. člen

(1) Zavezanci so dolžni občinski upravi Občine Žužemberk posredovati podatke najkasneje v 15 dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo občinske uprave Občine Žužemberk, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.

(2) Enotno evidenco zavezancev vodi občinska uprava Občine Žužemberk, ki jo dopolnjuje iz napovedi zavezancev in javnih evidenc iz lastne pristojnosti ter iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in evidentiranju nepremičnin.

(3) V primeru, da niti lastnik niti uporabnik ne javita sprememb, ki se nanašajo na novega uporabnika, prejšnji zavezanec za plačilo nadomestila pa zavrne odločbo, je nadomestilo dolžan plačati lastnik nepremičnine.

(4) V primeru, da predloženi podatki niso skladni z evidencami GURS in registrom podatkov s katerimi razpolaga Občina Žužemberk, se zaradi uskladitve podatkov opravi ogled na terenu.

V. OPROSTITVE PLAČILA

13. člen

(1) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:

– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Petletna oprostitev prične teči z dnem vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo, na podlagi vloge zavezanca.

(2) Davčni organ lahko dovoli odlog plačila, obročno odplačilo, odpis dolga v celoti ali deloma, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine, v skladu z zakonom o davčnem postopku.

(3) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o celotni ali delni enoletni oprostitvi plačila nadomestila v primerih elementarnih in drugih nesreč, katerih posledica bi bila ogrožena socialna varnost zavezanca in njegove družine.

VI. NADZOR

14. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti občinske uprave.

VII. KAZENSKÉ DOLOČBE

15. člen

V kolikor zavezanec v 15 dneh:

– po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi ne prijavi nastanka obveznosti ali spremembe plačila nadomestila, skladno s tem odlokom ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila,

– od prejema poziva občinske uprave Občine Žužemberk ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero nadomestila,

se kaznuje z globo:

- 1.000,00 EUR pravna oseba,
- 400,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe,
- 600,00 EUR samostojni podjetnik posameznik,
- 250,00 EUR posameznik.

VIII. KONČNE DOLOČBE

16. člen


(1) Z uveljavitvijo tega odloka za območje Občine Žužemberk preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 133/03, z dne 29. 12. 2003).

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.

Št. 422-2/2022-5

Žužemberk, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež



3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 17. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk

1. člen

Naslov Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 18/14) se spremeni, tako da se glasi: »Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk.«

2. člen

(pomen izrazov)

V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk se v 4. členu 19. točka spremeni tako, da se glasi:

»19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, odlaganje odpadkov, začasno skladiščenje ter odlaganje nenevarnih odpadkov.«

in doda nova 19.a točka, ki se glasi:

»19.a CERO-DBK – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter mehansko-biološka obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.«

3. člen

V 1., 5. in 47. členu se besedilo »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadomesti z besedilom »odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov«.

4. člen

(izvajalec javne službe)

V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »sta javni podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja in prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti)« spremeni tako, da se glasi:

»so javna podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (za področje zbiranja in prevoza), CERO-DBK d.o.o. (za področje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov) ter CEROD, d.o.o. (za področje odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov)«.

5. člen

(izvajanje javne službe)

V 6. členu se v 4. točki v drugi alineji za besedo CeROD doda tekst, ki se glasi:

»oziroma CERO-DBK«.

V 6. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:

»6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:

– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,
– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– odstranjevanje z odlaganjem nevarnih odpadkov – azbest,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:

»7. Dejavnost CERO-DBK-ja v naslednjem obsegu:

– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CERO-DBK,
– zagotavljanje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in oddajanje v predelavo izločenih frakcij, ki so izločene v okviru obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CERO-DBK po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«

6. člen

Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:

»49.a člen

(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)

(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.

(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«

7. člen

V odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:

»50. člen

(splošna določba o cenah)

(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.

(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten donos.

(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen

V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 4. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.

Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..

S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 18/14).

9. člen

(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

Ta odlok začne veljati petnajst dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.

Št. 354-26/2014-2

Žužemberk, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

3288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN 2)

Na podlagi drugega odstavka 124. člena v povezavi s prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 17. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN 2)

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejmejo (druge) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, ki je bil sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 55/14 in 4/20 – tehnični popravek (v nadaljnjem besedilu: OPN).

(2) Druge spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 2) se nanašajo na določila izvedbenega dela odloka in na grafične prikaze na kartah izvedbenega dela (v merilu 1:5000) z opredelitvijo novih stavbnih zemljišč, opredelitvijo oziroma povečanjem posameznih enot urejanja prostora (v nadaljevanju tudi: EUP), določitvijo pripadajoče podrobne namenske rabe (v nadaljevanju: PNRP), zmanjšanje nekaterih vinogradniških območij ter izvzem manjšega dela stavbnih zemljišč z vračilom v kmetijsko rabo. Posledično se spremenijo in dopolnijo tudi določila prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne EUP.

(3) Nova stavbna zemljišča predstavljajo zapolnitev ali zaokrožitev stavbnih zemljišč:

– v okvirnih območjih zgoščene poselitve, tj. v območjih naselij: 6. Dolnji Kot, 9. Dvor, 15. Hrib pri Hinjah, 16. Jama pri Dvoru, 22. Mačkovec pri Dvoru, 30. Prapreče, 34. Sadinja vas pri Dvoru, 43. Vinkov Vrh, 48. Zafara, 50. Žužemberk;
– na okvirnem območju razpršene poselitve: 1. Boršt pri Dvoru, 2. Brezova Reber pri Dvoru, 5. Dolnji Ajdovec, 7. Dolnji

Križ, 8. Drašča vas, 10. Gornji Ajdovec, 13. Gradenc, 17. Klečet, 19. Lašče, 21. Lopata, 23. Mali Lipovec, 25. Pleš, 26. Plešivica, 28. Podlipa, 32. Ratje, 33. Reber, 35. Sela pri Ajdovcu, 37. Srednji Lipovec, 39. Šmihel pri Žužemberku, 42. Veliko Lipje, 44. Visejec, 46. Vrh pri Križu, 47. Vrhovo pri Žužemberku, 51. Žvirče.

– na vinogradniških območjih:

- Brinova gora (Dolnji Križ),
- Območje SZ od Prapreč (Prapreče),
- Gradenska gora (Gradenc),
- Podšempavel – Stara Gora (Dvor in Gornji Kot),
- Mačkovski tali (Mačkovec pri Dvoru),
- Sadinjski tali (Mačkovec pri Dvoru in M. Lipovec),
- Hrib (Mali Lipovec),
- Boršt (Boršt pri Dvoru),
- Dolge Njive (Brezova Reber pri Dvoru),
- na Pogancah (Žužemberk).

(4) Manjše spremembe znotraj območij Urbanističnih načrtov: naselja Žužemberk in z njim povezanega naselja Zafara, naselja Dvor in z njim povezanih naselij Jama pri Dvoru, Podgozd in Vinkov Vrh ter naselja Hinje in z njim povezanih naselij Hrib pri Hinjah in Lazina ne spreminjajo koncepta razvoja posameznega Urbanističnega načrta.

(5) SD OPN 2 upošteva tudi nekatere neusklajenosti v tekstualnem delu osnovnega OPN ter usmeritve nosilcev urejanja prostora.

2. člen

(vsebina in oblika SD OPN 2)

(1) SD OPN 2 vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze.

(2) Tekstualni del SD OPN 2 je sestavljen iz poglavij:

1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Prehodne in končne določbe

Vključuje tudi spremembe in dopolnitve Priloge 1 (3.5.0.0 Specifikacije EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP) in Priloge 2 (3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN).

(3) Grafični prikazi SD OPN 2 vsebujejo:

strateški del:

– karta 3 – prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo, ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve (_21_str_del_2132_zas_pos_rg_rp-1 list)

– karta 4.2 – prikazi usmeritev za razvoj v krajini (_21_str_del_2142_zas_ost_kraj-1 list)

izvedbeni del:

– karta 221 – pregledna karta Občine Žužemberk z razdelitvijo na liste (M 1:25.000) (_221_preg_kar_listi – 1 list),

– karta 222 – pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25.000) (_222_preg_kar_onrp_gji – 1 list),

– karta 223 – prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) (_223_eup_pnrp_pip – ... listov),

– karta 224 – prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) (_224_eup_gji – ... listov).

(4) Obvezne priloge vsebujejo:

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve SD OPN 2,
- prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločba MOP glede CPVO,
- obrazložitev in utemeljitev SD OPN 2,
- povzetek za javnost,
- elaborat posegov na kmetijska zemljišča.

2. IZVEDBENI DEL

3. člen

V 12. členu (druga za občino pomembna območja), točki (6) – območja mineralnih surovin, se v celoti črta prvi stavek in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Na območju Občine Žužemberk se trenutno nahaja en pridobivalni prostor, za katerega je država dodelila rudarsko pravico in koncesijo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin. To je Vrh pri Križu, ki je v grafičnem delu opredeljen z EUP LN KGV-VK01.pin.«

4. člen

V 13. členu (zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena), točki (17), se v predzadnjem stavku besedna zveza »GSM baznih postaj« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »bazne postaje mobilne telefonije«.

5. člen

V 18. členu (usmeritve za notranji razvoj, prenovu in širitev naselij), točki (5), se v predzadnjem stavku besedna zveza »GSM baznih postaj« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »bazne postaje mobilne telefonije«.

6. člen

V 23. členu (usmeritve za razvoj v krajini) se v:
– točki (8), v zadnjem stavku črta zadnji del besedila, tako da le-ta na novo glasi: »Nove gozdne površine lahko nastajajo le z naravnim zaraščanjem.«

– točki (24) besedilo črta in v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Na površinah gozdne infrastrukture in primernih poljskih poteh se lahko označijo sprehajalne, kolesarske in jahalne poti. Njihovo rabo se določi na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag v skladu s predpisi s področja kmetijstva in gozdarstva in pod pogoji pristojnih strokovnih služb s tega področja.«

7. člen

V 34. členu (splošne usmeritve OPPN), točki (1), se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Na območjih veljavnih in predvidenih OPPN so v grafičnih prikazih tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNR.«

8. člen

V 36. členu (varovanje naravnih dobrin in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se v:

– točki (5) za četrtil stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Krčitev gozda v kmetijske namene in izdaja odločbe ni dovoljena, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi krčitve bistveno ogrozili funkcije sosednjih gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih načrtov.«

– točki (5) na koncu šestega stavka (po spremembah osmega) pred piko doda besedilo, ki se glasi: »ter izda ugotovitevno odločbo«

– točki (64) na koncu besedila doda novo, ki se glasi: »Vodovarstvena območja: Pred onesnaženjem je v enakem smislu potrebno varovati vse vodne vire, namenjene za oskrbo pitno vodo, tudi tiste, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij in vodovarstvenega režima v njih, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah in s tem varovanja zdravja ljudi. Ti vodni viri so lahko načrtovani, rezervni ter za lastno ali javno oskrbo s pitno vodo.«

– točki (66) se za petim stavkom, pred kratico SVPH doda rimska številka »III.«, za besedilom v oklepaju (CD, CU) pa pika.

– celoti črta točka (86), pri čemer se nadaljnje točke ustrezno preštevilčijo.

– točki (87) (po spremembah 86), se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Na območju Občine Žužemberk je vrednost projektnega pospeška tal 0,175 (g).«

9. člen

V 37. členu (varstvo kulturne dediščine) se črta besedilo točke (2) in se v celoti nadomesti z besedilo, ki se glasi: »V občini so kulturni spomeniki zavarovani z občinskim odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, zato je pri načrtovanju in izvajanju posegov na območjih kulturnih spomenikov treba upoštevati varstvene režime iz navedenega predpisa.«

10. člen

Za 37. členom se doda nov 37.a člen (varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč) z besedilom, ki se glasi:

»(1) Na območju občine se nahajajo naslednja vojna grobišča in prikrita vojna grobišča, ki so lokacijsko označena tudi v grafičnih prilogah OPN:

– Dol. Ajdovec; Grobišče aktivistov, talcev in borcev NOV,
– Dvor; Grobišče 107 borcev NOV,
– Hinje; Grobišče 77 borcev NOV,
– Lašče; Kenotaf padlih na območju Lašč, prenesenih v skupno grobnico na Cviblju,
– Žvirče; Prevole, Grobnica in spomenik 36 borcev NOV,
– Srednji Lipovec; Grob borca Gubčeve brigade,
– Cvibelj; Grobišče 1200 borcev NOV – sem preneseni tudi iz okolice grobišča.

(2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih je skladno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17) prepovedano:

– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča v nasprotju z zakonom,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestave elemente in
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.«

11. člen

V 38. členu (splošna merila in pogoji GJI in GJD) se v:

– točki (10) v prvi alineji briše besedna zveza »pomožne infrastrukturne objekte«, med besedilom »... pomožni energetski objekti – in nizkonapetostno ...« doda besedilo »in srednenapetostno«

– točki (16) tretji stavek v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Lastnik in upravljavec daljnovoda DV 110 Hudo–Kočevje je družba ELES d.o.o.«

– točki (27) besedna zveza »bazne postaje GSM« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »bazne postaje mobilne telefonije«

– točki (27) za prvim stavkom doda nov stavek z besedilom, ki se glasi: »Baznih postaj s samostojnimi antenskimi stolpi ni dopustno graditi v bližini prostorskih dominant kot so cerkve, gradovi in podobno.«

– točki (31) besedilo v celoti nadomesti z novim, ki se glasi: »Baznih postaj s samostojnimi antenami ali antenskimi drogovi na prej zgrajenih stavbah ali gradbenih inženirskih objektih ni dopustno nameščati, če gre za stavbe namenjene zdravstvu, varstvu, izobraževanju in bivanju ter na otroška igrišča in pokopališča, razen pod pogojem, da s tem izrecno soglašata lastnik oziroma upravnik.

– Bazne postaje s samostojnimi antenskimi stolpi je dopustno graditi na območjih s podrobnejšo namensko rabo I, P, E, B, L in O. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti povezane z rabo teh zemljišč.«

12. člen

V 40. členu (KGV – območje z oznako PNR: K – kmetijska zemljišča / K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča) se v:

– točki (3), v četrti alineji besedilo »lokalne (distribucijske) elektroenergetske in komunikacijske vode,« nadomesti z no-

vim, ki se glasi: »lokalne (distribucijske) elektroenergetske in dostopovno komunikacijsko omrežje,«

– točki (3) črta besedilo devete alineje,

– točki (13) črta besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Dopustna je postavitev začasnih objektov in začasnih posegov, in sicer za čas dogodka oziroma sezone: oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja, za obratovanje smučišča, prostor za nadzor obratovanja smučišč in priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smučišča, naprave za zasneževanje smučišča, montažne vlečnice z nizko vodo vrvjo). Po odstranitvi objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču.«

– točki (19), v tretjem stavku doda besedilo, tako da se tretji stavek v celoti glasi: »Pomožni kmetijsko-gospodarski objekti, ki so dopustni, so: poljska pot, gozdna cesta in obora za rejo divjih živali. Dopustni pomožni infrastrukturni objekti so: kolesarske in pešpote ter postajališča v okviru rekonstrukcije ceste, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture namenjene spremljanju stanja voda in male komunalne čistilne naprave. Ohranjajo naj se trase obstoječih poti (poljskih, peš in gozdnih poti).«

13. člen

V 46. členu (KGV – podobmočja z oznako PNR: površin agromelioracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom; KGV-agr), v razdelku »Dopustne gradnje«, se v prvem stavku črta oštevilčenje dvanajste in štirinajste. alineje, med 9., 10. se doda vezni člen »in«, popravilo pa se tudi vejice.

14. člen

V 53. členu (uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč) se:

– v točki (10) za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Šteje se tudi, da ima posamezna GE urejen dostop po prejšnjem stavku, če le-ta poteka preko služnostne ali javne poti.«

– v točki (12), v prvi alineji del besedila: »... 350 in 400 ...« nadomesti z naslednjim besedilom: »... 35 stopinj in 40 stopinj ...«.

– besedilo točk (14), (15) in (16) črta ter nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»(14) Frčada je način odpiranja poševne strešine za potrebe osvetlitve prostorov pod streho, ki ne sega preko slemena strehe in ne prekinja kapa strešine.

(15) Strešni izzidek je način odpiranja poševne strešine za potrebe osvetlitve prostorov pod streho, ki prekinja kap strešine in ne sega preko slemena strehe.

(16) Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni, frčadami in strešnimi izzidki, ki morajo biti vsaj 1,0 m nižji od slemena osnovne strehe in se na posamezni strehi poenoteno oblikujejo. Strehe frčad so lahko dvokapne, trikotne, enokapne (na fertah) ali ravne. Strešine dvokapnih in trikotnih frčad morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°). Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati tretjine dolžine stranice objekta (širina frčad se meri v horizontalni osi okna frčade). Odpiranje strešin podstrešja je dopustno le s strešnimi okni. Širina izzidkov, ki prekinjajo kap strehe pri objektih z doseženo največjo dopustno etažnostjo, ne sme presegati tretjine dolžine stranice objekta. Strehe izzidkov so lahko dvokapne, enokapne in ravne.«

– v točki (19) na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »Dopustne so zelene strehe in strehe, pokrite z gramozom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne strehe.«

– v točki (20) črta besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Na strešinah se dopusti namestitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo presegati slemena in kapa streh, njihov naklon pa mora biti pri strehah z naklonom nad 10° enak naklonu strešine.«

15. člen

V 54. členu (splošna merila urejanja GE) se v:

– točki (34) na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Nove parkirne površine na nivoju terena s 4 PM ali več je potrebno ozeleniti, pri čemer je potrebno zagotoviti najmanj 1 drevo na vsaka 4 parkirna mesta, in sicer tako, da se zagotovi najmanj 30 % pokritost parkirnih površin brez dovozov s krosnjami dreves v polni razrasti; razporeditev dreves mora biti čimbolj enakomerna, da se zagotovi optimalno osenčenost; senčenje parkirnih mest se lahko namesto z drevesi zagotovi tudi z ozelenjeno pergolo. Pri gradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti stavb je treba na gradbeni parceli (na parkiriščih in v garažah) zagotoviti za stanovalce, zaposlene in obiskovalce zadostno število parkirnih mest za kolesa blizu vhodov/izhodov v objekt, skladno s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih. Pri urejanju javnih parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe, in sicer 1 PM za invalide/10 PM.«

– prvi alineji točke (41) med besedama »... nizkonapetostno in distribucijsko ...« doda besedilo »in srednjenapetostno« tako, da se besedilo prve alineje v celoti glasi: »– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek – energetske infrastrukture – nizkonapetostno in srednjenapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, priključek na vročevod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, (vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni priključek, priključek na komunikacijska omrežja – vodi javnih telekomunikacijskih storitev,«

16. člen

V 55. členu (merila in pogoji oblikovanja) se v:

– točki (11), v prvem stavku besedilo v prvem oklepaju nadomesti z naslednjim besedilom: »... (54. člen, točka 9) ...«.

– točka (25) v celoti črta

– točka (26) se preštevilči.

17. člen

V 57. členu (splošna merila oblikovanja pomožnih stavb), točki (13), se del besedila »12712 ...« nadomesti z naslednjim besedilom »12713 ...«.

18. člen

V 61. členu (tip GE: vo), v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti, v začetku besedila doda: »Oporni zid, ...«, beseda: »Ograja, ...« pa se začne z malo začetnico.

19. člen

V 63. členu (tip GE: js), v razdelku 2.1 Glavne stavbe-tip, število, število etaž, pod naslovom jsm-GE modernistične javne stavbe, se v četrtem odstavku (Posebnosti oblikovanja fasad) spremeni besedilo v oklepaju (3.4.4.0) in nadomesti z novim, ki se glasi »(3.4.1.17.1)«.

20. člen

V 66. členu (tip GE: tm), v razdelku 4.1 Organizacija prostora, se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Organizacija stavbe naj se prilagaja morfološkim značilnostim.«

21. člen

V 75. členu (tip GE: zpk), v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti se med besedama ... ograja in grajena urbana oprema ... doda besedilo, ki se glasi »oporni zid, obzidje,«.

22. člen

V 79. členu se v (tip GE: zi):

– v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti, v prvem stavku za dvopičjem doda naslednje besedilo: »oporni zid,«

23. člen

Besedilo 84. člena (specifikacija EUP) se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:

»Specifikacija enot urejanja prostora (EUP), dopolnjena z vsebinami, ki so predmet SD OPN 2, so Priloga 1 k odloku.«

24. člen

V 85. členu (usmeritve za izdelavo OPPN) se:

– besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Usmeritve za izdelavo OPPN, dopolnjene z vsebinami, ki so predmet SD OPN 2, so Priloga 2 k odloku.«

– v drugem odstavku črta naslednje besedilo:

»Vrh pri Križu

OPPN 46-01 Izkoriščanje in sanacija kamnoloma Vrh pri Križu

OPPN 50-02: Poslovna cona Klek

OPPN 50-03: Stanovanjska soseska Žužemberk – se-verozahod.«

25. člen

(spremembe grafičnih prikazov strateškega in izvedbenega dela OPN)

(1) Grafični prikaz strateškega dela OPN »karta 3 – prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo, ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve (M 1:50.000)« se dopolni tako, da se na njej prikažejo območja širitev oziroma zaokrožitvev naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud.

(2) Grafični prikaz strateškega dela OPN »karta 4.2 – prikazi usmeritev za razvoj v krajini (M 1:50.000)« se dopolni tako, da se na njej prikažejo območja širitev oziroma zaokrožitvev naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud.

(3) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 221 – pregledna karta Občine Žužemberk z razdelitvijo na liste (M 1:25.000)« se spremeni tako, da se na njej prikaže območja širitev oziroma zaokrožitvev naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud, ločene po tipu A, B, C in D.

(4) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 222 – pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25.000)« se spremeni tako, da se na njej prikaže območja širitev oziroma zaokrožitvev naselij ter redukcij.

(5) Grafični prikazi izvedbenega dela OPN »karta 223 – prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« – listi (vsi) se nadomestijo z novimi, pri čemer se prikažejo spremembe podrobnejše namenske rabe prostora na lokacijah, ki so predmet sprejemljivih pobud in temu prilagodi (razširi) pripadajoča območja EUP oziroma prikaže nove EUP.

(6) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 224 – prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« – listi (vsi) se nadomestijo z novimi, pri čemer se prikažejo območja enot urejanja prostora z upoštevanjem spremenjenih (razširjenih) EUP ter ažurirane podatke o gospodarski javni infrastrukturi.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

(1) Ob uveljavitvi tega odloka, poleg odlokov iz prve točke 87. člena (veljavnost prostorskih aktov) odloka o OPN ostane v veljavi:

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnolom Vrh pri Križu, Uradni list RS, št. 15/16,

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek, Uradni list RS, št. 1/17,

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ, Uradni list RS, št. 27/18.

(2) Ob uveljavitvi tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti občine:

– Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku (Uradni list RS, št. 21/04) – na delu s parc. št. 1034/1 in 1958/8, obe k.o. Žužemberk.

27. člen

(dokončanje postopkov, začeti pred uveljavitvijo SD OPN 2)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor začeti pred uveljavitvijo tega akta, se nadaljujejo in končajo na podlagi OPN in drugih prostorskih aktov, ki so na obravnavanem prostoru veljali na dan oddaje vloge za njegovo pridobitev. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se prične z vlogo na UE.

28. člen

(hramba in vpogled v akt)

(1) SD OPN 2 Občine Žužemberk je izdelan v digitalni in v analogni obliki.

(2) SD OPN 2 Občine Žužemberk v digitalni in analogni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.

29. člen

(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem SD OPN 2 Občine Žužemberk opravljajo pristojna ministrstva.

30. člen

(veljavnost akta)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-2/2018-127

Žužemberk, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

OPN Žužemberk, odlok (URL RS, št. 55/14 in 4/20 – tehn. poprav.), Priloga 1:
Specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (84. člen)

SD OPN 2, odlok (sprejet dokument; oktober 2022), Priloga 1:
Specifikacija enot urejanja prostora (EUP), dopolnjena z vsebinami,
ki so predmet SD OPN 2 (23. člen)

Uradno prečiščeno besedilo

				<i>naziv tipa/podtipa GE v EUP</i>	<i>posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven</i>
<i>oznaka naselja</i>	<i>zaporedna številka</i>		<i>oznaka tipa GE (gradbene enote)</i>		
Boršt pri Dvoru					
BD01.vs				GE domačije v strnjenem vaškem okolju	En sekundarni kubus glavne stavbe, hiše na podeželju, je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
BD02.od				GE domačije v odprtem prostoru	
BD171.od				GE domačije v odprtem prostoru	
BD172.od				GE domačije v odprtem prostoru	
BD173.od				GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
BD174.vs				GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili - osnovni kubus glavne stavbe: najmanjše razmerje širine : dolžini osnovnega kubusa glavne stavbe 1:0,8; - ena pomožna stavba je lahko umeščena v primarnem delu GE. Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
BD176.ivč				GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohranov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
Brezova Reber pri Dvoru					
BR01.od				GE domačije v odprtem prostoru	
BR02.gp				GE gospodarskega poslopja	Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE .odi. Širina osnovnega kubusa pomožne stavbe je do največ 34,0 m in dolžina do 60,0 m ter krita z ravno streho ali dvokapnico z dopustnim nižjim naklonom od predpisanega v splošnih merilih.

BR03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
BR04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
BR05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: - osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M pri čemer je najnižja etaža dodatna etaža po odluku; - streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica; - en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno enoto ZRSVN. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BR06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačij se lahko ohranja.
BR07.od	GE domačije v odprtem prostoru	
BR08.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za netopirje. V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo načrtuje na netopirjem prijazen način. Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja. Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov). Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi. Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali ČN). V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja.
BR09.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za netopirje. V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo načrtuje na netopirjem prijazen način. Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja. Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov). Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi. Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali ČN). V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja.

BR10.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno enoto ZRSVN. Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BR13.od	GE domačije v odprtem prostoru	
BR19.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BR20.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	En sekundarni kubus glavne stavbe, tipa hiša na podeželju, je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji. Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

BR21.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno enoto ZRSVN. Za območje se upošteva režim zavarovanja, ki je podan v Odloku o zavarovanju (naveden v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 38/92, 37/99)). Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščitijo z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
Budganja vas		
BV01.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je v vplivnem območju mлина potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
BV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Dopustni sta dve glavni stavbi tipa hiša na podeželju. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BV03.jp	GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo - klop.
BV04.jp	GE središčnega javnega prostora	Sredi najpomembnejšega javnega prostora naj se ohranja oziroma vzpostavi zeleni otok - drevo, krajinski element, v vplivnem območju cerkve.
BV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	Dovoljena je vzpostavitev gospodarskega poslopja v primarnem delu GE. Glavna stavba (hiša na podeželju) je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE ob tem, da slemenitev upošteva predpisano smer pozidave.
BV06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Nastalih odpadkov se ne odlaga in ne odstranjuje se obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
BV07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
BV08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
BV09.ml	GE mlina	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Dimčev mlin). V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.
BV10.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

BV11.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
BV12.ti	GE turistične infrastrukture	Ob dopustnih dejavnosti 71. člena je dopustna tudi primarna dejavnost z konjerejo.
Dešeča vas		
DE01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DE02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DE03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DE05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju leži enota kulturne dediščine Domačija Dešeča vas 3 . V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v UV - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo.
DE06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DE07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	
DE08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DE09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DE11.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: - streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica; - sekundarni kubus glavne je lahko vzpostavljen do GM.
DE12.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
DE13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Dolnji Ajdovec		
DA01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 5-01: Gospodarska cona Ajdovec).
DA02.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
DA03.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na podeželju.
DA04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DA05.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: - osnovni kubus glavne stavbe: višinski gabarit naj ne presega E1+M; - streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica. Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

DA06.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
DA07.jsk	GE javne stavbe, podtip : GE javne klasične stavbe	Glavno stavbo je kot nadomestno gradnjo dopustno graditi v skladu z merili tipa javna klasična stavba ali trško mestna hiša. Pri posegih na fasadi naj se glede v skladu s soglasjem pristojnega ZVKD ohranja del stavbe s spominsko ploščo. Prav tako je dopustna nadomestna gradnja pomožne stavbe za potrebe obstoječe dejavnosti (telovadnice).
DA08.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
DA09.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
DA10.jpp	GE javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
DA11.gs	GE gospodarske stavbe	
DA12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DA13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DA14.ti	GE turistične infrastrukture	
DA15.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
DA16.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
DA17.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DA18.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Dolnji Kot		
DK01.zi	GE zidanice	
DK02.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
DK03.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 6-02: Turistično naselje Dolnji Kot). Pri načrtovanju ureditve naj se ohranja gozdni značaj pobočja rečne doline. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se ne posega v varovalni obvodni in vodni pas, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Pred posegi je potrebo pridobiti vodovarstveno soglasje. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Gradnja in odstranitev lesne zarasti na območju se izvaja izven gnezditvenega obdobja večine vrste ptic (gnezditveno obdobje je med marcem in avgustom).
DK04.vo	GE domačije v odprtem vaškem	

	okolju	
DK05.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	
DK07.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DK08.ti	GE turistične infrastrukture	
DK99.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DK106.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DK107.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DK108.jpa	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
DK109.jpa	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	
DK110.gp	GE gospodarskega poslopja	
DK111.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 6-02: OPPN Turistično naselje Dolnji Kot
DK112.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
Dolnji Križ		
DO01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DO02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
DO03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DO17.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DO37.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DO39.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Drašča vas		
DR01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v UV - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica).

DR02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v UV - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MCN ali nepropustna greznica).
DR03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
DR04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju varovane dediščine domačij potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
DR05.ml	GE mlina	Pred posegi je na območju varovane dediščine Malenskega mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKD. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 36. členu. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine. Upoštevati je potrebno naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za proizvodnjo električne energije, 6-III-450/2-O-09/AH, december 2009.
DR06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
DR07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

DR08.ml	GE mlina	Pred posegi je na območju varovane dediščine Jožmanovega mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKDS in ZRSVN. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 36. členu. V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.
DR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DR10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
DR11a.gp DR11b.gp	GE gospodarskega poslopja	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKDS ter ZRSVN. Gradnja naj se umesti v obcestni pas. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti soglasje ZVKDS ter ZRSVN. V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DR12.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Hortikultura ureditev na GE kapelice naj se ureja kot del ureditve javnega prostora naselja.
Dvor		
DV01.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
DV02.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječe stavbe se do sprejetja OPPN lahko le vzdržujejo po merilih pomožne stavbe, obstoječa stanovanjska stavba pa po merilih GE tip .hm (OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ).
DV04.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. <u>Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza</u> , (Ur.l. RS, št. 46/07);
DV05.gs	GE gospodarske stavbe	Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitve MHE in dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe

		(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV07.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV08.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV09.tm	GE trško - mestne hiše	(OPPN 9-04: Prenova središčnega prostora)
DV10.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	
DV11.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
DV12.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Pomožni kubusi se lahko proti javnemu prostoru vzpostavijo le do v grafičnem delu opredeljene GM. Streha je izključno lahko le streha tipa ravna streha. Višina pomožnih kubusov glavne stavbe lahko sega le do plošče med pritličjem in nadstropjem stavb ali nižje.
DV13.gs	GE gospodarske stavbe	Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitev MHE in dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje in majhne poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV14.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljalca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklon na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Med robom rečne doline in mejo OPPN naj se ohranja vzdolž naravne vrednote še 10 m pas, ki naj se ga zasaadi z lokalno vegetacijo. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (ESD 9594 Dvorska gora – vinogradniško območje). (OPPN 9-05: Novo središče Dvora).
DV15.jsp	GE javne stavbe, podtip GE: javne paviljonske stavbe	Do sprejetja OPPN se lahko v obstoječi stavbni strukturi izvajajo le obstoječi programi. (OPPN 9-05: Novo središče Dvora)

DV16.tm	GE trško - mestne hiše	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. (OPPN 9-05: Novo središče Dvora).
DV17.ičn	GE čistilne naprave	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Izvedba čistilne naprave mora ustrezati predpisanim standardom za vzpostavitev ČN in odvajanje odpadnih voda. Na brežini Krke, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del je potrebno preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino vodotoka. Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v času drstitve večine prisotnih vrst rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom).
DV18.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV19.gs	GE gospodarske stavbe	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba. Osnovni kubus lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Dopustna je gradnja dveh glavnih stavb. Dopusten je začasen objekt za skladiščenje. Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV20.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: javne klasične stavbe	V pritličju stavbe je dopustno tudi bivanje. Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
DV22.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Na območju je dopustna tudi vzpostavitev parkirnih površin. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV23.tm	GE trško - mestne hiše	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV24.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Pred posegi v vplivnem območju varovane dediščine železarne je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV25.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna stavba. Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. V slednji je možno vzpostaviti tudi proizvodno manjšega obsega. Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je pred posegi s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
DV26.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

DV29.x	GE s posebnimi režimom urejanja-varstvo naravne in kulturne	V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV30.jsk	GE javne stavbe, podtip GE: javne klasične stavbe	Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Možne so tudi razne dopolnilne dejavnosti v soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
DV31. zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasjedajalca (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ); Dostop do območja, ki naj se ga ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način, da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki.
DV32.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasjedajalca. (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ). Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.
DV59.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna stavba. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ
DV66.tm	GE trško - mestne hiše	V obcestnem nizu, ob glavni vpadni cesti, so dovoljene le glavne stavbe tipa trška stavba. V vplivnem območju varovane dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
DV70.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Gornji Ajdovec		
GA01.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
GA02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Hortikultura ureditev na GE kapelice naj se ureja kot del ureditve javnega prostora naselja.
GA03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
GA04.gs	GE gospodarske stavbe	Na stavbi je dopustna kombinacija tipov streh (strehe z naklonom in ravne strehe). Osnovni kubus lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Tlorisno razmerje gospodarske stavbe je pogojeno s tehnologijo. Stanovanjska hiša se lahko ohranja.
GA05.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
Gornji Kot		
GK01.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-	Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Za vse stavbe v območju kulturne krajine Dvorska Gora je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

	pokopališča	
GK02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10).
GK04.ml	GE mlina	Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD. Za del območja, ki sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na območju poplav je prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in rušenje obstoječih objektov. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. decembrom) ter s soglasjem ribiške družine..
GK05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).
GK39.jpp	GE javnega parkirišča	
GK40.pjm	GE poslovilni objekt	
GK41.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
Gornji Križ		
GO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju velja režim za vodovarstveno območje 2 in 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GO02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
GO03.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
GO04.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.

G005.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
G006.vs	GE hiše na podeželju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.
Gradenc		
GR01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območjih domačij in v vplivnem območju cerkve potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GR02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
GR03.jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	Razvija naj se funkcija prostora kot zeleni otok ali trg kot lokalno pomemben element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo - klop in podobno. Pred posegi je v vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
GR04.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
GR05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: - osnovni kubus glavne stavbe: najmanjša širina 5,0 m + 5% do največ 10,0m , z razmerjem širine proti dolžini v tlorisu 2:3; - en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji;
GR08.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
GR09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
GR10.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
GR11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja.
GR45.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
GR46.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
Hinje		
HI01.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	<u>Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obrtno-industrijska cona Hinje</u> , (Ur.l. RS, št. 40/06);
HI02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
HI03.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	
HI04.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	
HI05.tm	GE trško - mestne hiše	

HI06.tm	GE trško - mestne hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: - en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; - izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na zemljišču s par. št 431, 429 k.o. Hinje je mogoče le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora predvidene gospodarske javne infrastrukture. Terciarne in kvartarne dejavnosti so dopustne v vseh etažah.
HI07.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podežlju.
HI08.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podežlju v skladu s sledečimi merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
HI09.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo - klop.
HI10.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
HI11.od	GE domačije v odprtem prostoru	
HI12.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
HI13.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
HI35.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	
HI36.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
HI38.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podežlju v skladu s sledečimi merili: en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
Hrib pri Hinjah		
HH01.tm	GE trško – mestne hiše	Dovoljena je tudi izgradnja bazena ter tudi manjšega otroškega igrišča (igral).
HH02.tm	GE trško – mestne hiše	
HH03.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
HH04.tm	GE trško – mestne hiše	
HH05.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	(OPPN 15-01: Stanovanjska soseska z družbeno infrastrukturo)
HH06.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske	

	infrastrukture	
HH07.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	V vplivnem območju spomenika so posegi dovoljeni le v skladu s soglasjem pristojnega ZVKD.
HH08.vs	GE domačije v strnjemem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
HH09.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
HH10.jpp	GE javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
HH11.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: - osnovni kubus glavne stavbe: visok do E1+M; - streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica z naklonom 40 -45°.
HH12.gp	GE gospodarskega poslopja	
HH13.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
HH14.od	GE domačije v odprtem prostoru	
HH15.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedstva z družbeno infrastrukturo)
HH16.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
HH18.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
HH19.jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	
HH20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
HH21.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: - osnovni kubus glavne stavbe: visok do E3; - bivanje, ki je dovoljeno le izven pritličja, lahko presega 50% koristnih površin.

	stavbe	
HH22.tm	GE trško – mestne hiše	
HH23.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
HH24.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: - osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M; - en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji;
HH25.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip GE javnega parkirišča	Obstoječa pomožna stavba – nadstrešek namenjen garažiranju se lahko ohranja.
HH26.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
HH27.pjm	GE poslovnega objekta	
HH28.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip GE javnega parkirišča	
HH29.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Območje se nameni za turizem in prosti čas. Obstoječ kozolec se lahko preuredi v skladu z merili tipa .zsr, pri čemer je le-ta lahko, zaradi zahtevnega terena, etažnosti tudi do E2, z dovoljeno kletjo. Na območje se za potrebe turizma in prstočasni dejavnosti umeščajo strukture manjših objektov (kot npr. objekti za kratkotrajno nastanitev), vendar do 70 m2 bruto tlorisne površine in višine E1. Pri gradnji je potrebno uporabiti sonaravne materiale. Faktor zelenih površin (FZP) je najmanj 50 odstotkov. Umeščanje in oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti naravnih danosti in tradicionalne krajine. Na območju se vzpostavi poenotena urbana oprema oz. elementi za šport in rekreacijo, praviloma v leseni izvedbi. Ograje naj bodo praviloma v leseni izvedbi in poenotene z ostalo urbano opremo. Dostop do območja se omogoči le preko obstoječih poti. Pri urejanju prostora je potrebno upoštevati še sledeče: območje naj se sanira in ureja celostno; vodotoka na območju naj se ne zasipava ali nadkriva; posegi v spremembo reliefa naj bodo čim manjši, predvsem ne smejo kvariti krajinsko sliko širšega prostora in negativno vplivati na sosednja območja.
Jama pri Dvoru		
JA01.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
JA02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

JA03.x	GE s posebnimi režimom urejanja-varstvo naravne in kulturne	OPPN 16-02; V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Dopustna je postavitev MHE in dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje GE veljajo tudi merila GE tipa .ml. Na površinah namenske rabe ZS je v času kopalne sezone dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
JA04.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Pred posegi je na vplivnem območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Dovoljeni so le posegi v sklopu horikulture ureditve varovanja kulturne dediščine. Spreminjanje kote terena ni dopustno. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
JA05.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	
JA06.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	
JA07.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .vo.. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati.– Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Znotraj območja NV Šica-potok se z gradnjo kot tudi dejavnostmi ne posega. (OPPN 16-03: Gospodarska cona Jama)
JA08.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru, (Ur.l. RS, št. 21/04);
JA09.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
JA10.od	GE domačije v odprtem prostoru	OPPN 16-03
JA11.tm	GE trško – mestne hiše	OPPN 16-01
JA12.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	OPPN 16-02 – Za pripravo OPPN se upoštevajo usmeritve iz priloge 2. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Do sprejema OPPN je na površinah namenske rabe ZS v času kopalne sezone dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave in varstvo voda. Gradnja se izvaja na

		način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine, za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
JA13.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.
JA14.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Klečeti		
KL02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
KL03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
KL04.od	GE domačije v odprtem prostoru	
KL05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. L. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu
KL06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
KL07.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	Na kmetiji dovoljene tudi turistične vsebine ter gradnja objektov za potrebe le te.
KL08.gs	GE gospodarske stavbe	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali trško mestne hiše.
KL09.gs	GE gospodarske stavbe	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali trško mestne hiše.
KL10.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M.
KL11.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
Klopce		
KO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
KO02.jsg	GE javne stavbe, podtip: GE javne stavbe v gozdu	
Lašče		
LA01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
LA02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
LA03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	

LA04.gp	GE gospodarskega poslopja	Za potrebe dejavnosti – pridelave medu, je dovoljena postavitev čebelnjakov, ki naj se oblikujejo v skladu z merili pomožne stavbe. Ena stavba je lahko vzpostavljena v tudi v primarnem delu GE. Dovoljeno je stikanje stavb tako po dolžini kot širini, vendar mora v slednjem primeru biti prečna stavba orientirana pravokotno.
LA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
LA08.vs	GE domačije v odprtem prostoru	V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabijo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči (24.00-5.00) ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. L. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.
LA09.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
LA10.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško mestne hiše. Za razvojne potrebe obstoječe gostilne je na zemljišču s par. Št. 184/1 dovoljena vzpostavitev glavne stavbe tipa trško-mestna hiša, za namen začasnega bivanja (prenočišča), ki se lahko vzpostavi v vseh etažah.
Lazina		
LZ01.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
LZ02.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
LZ03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
LZ04.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
Lopata		
LO01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Osnovni kubus pri pomožni stavbi za potrebe izvajanja dejavnosti (razne delavnice) lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Krita naj bo z ravno streho.
LO02.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Ohranjanje oziroma razvijanje naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja z drobno urbano opremo.
LO03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	
LO04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Mačkovec pri Dvoru		
MA01.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	

MA02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
MA04.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	Pri novogradnjah je na območju arheološkega najdišča pred posegi s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA06.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pomožne stavbe se lahko ohranjajo v obstoječem merilu. Pri novogradnjah je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA09.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.
MA57.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
MA58.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MA59.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Mali Lipovec		
ML01.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
ML02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ML04.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.
ML06.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML80.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML85.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML86.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML87.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.
ML88.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ML91.od	GE domačije v odprtem prostoru	

ML92.ti	GE turistične infrastrukture	Vinska klet je namenjena proizvodnji, zbiranju in hranjenju vina za širše območje (banka vina), ki jo lahko gradi le turistično društvo, stanovsko gospodarsko združenje pridelovalcev grozdja in vinarjev, turistično društvo. Na lokaciji se predvideva umestitev Centra za promocijo in razvoj vinogradništva Suhe Krajine, ki bo služilo strokovnemu delovanju društva v povezavi z izvajanjem turistične dejavnosti in promocije, izobraževanju, druženju ter rekreaciji v povezavi z turizmom na podeželju. V okviru centra se na lokaciji predvideva umestitev vinske kleti, kozolca pomožnih stavb, pergole in nadstrešnice, ureditev površin za spremljajočih vsebine (oddih in prosti čas) ter minimalno potrebnih manipulativnih površin. Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), gostinstva (55, 56) in trgovine (46.34 in 47) ter tudi gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne stavbe - vinske kleti za potrebe banke vin v kateri so dopustne dejavnosti namena proizvodnje, zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba, pri čemer je poleg ene etaže (E1) možna tudi etažnost (E2), in sicer: E+M. Možna je izvedba več kletnih etaž. Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. Pri zunanji ureditvi naj bo poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč...), urejanje okolice naj bo poenoteno. Stavbe naj se umešča tako, da so izkoriščene optimalne danosti lege terena. Parkirne in manipulativne površine naj se uredijo ob dostopni poti tako, da čim manj segajo v odprto krajino. Prostorske ureditve morajo ustrezati merilu in zmogljivostim naravnega prostora in ne smejo izstopati in spreminjati identitete obstoječe tipologije kulturne krajine.
Malo Lipje		
MP01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
MP02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP04.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP06.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP07.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP08.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Dopustna je tudi gradnja skladiščnih šotorov in skladišč.
MP19.jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	
MP35.od	GE domačije v odprtem prostoru	
MP39.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP40.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP41.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP43.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
MP47.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE.
Podlipa		

PP01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PP02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici drevesnih naravnih vrednot se te ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel drevesnih naravnih vrednot. Življenjske razmere na rastišču drevesnih naravnih vrednot se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debela ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču drevesnih naravnih vrednot lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom.
PP03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
PP04.gp	GE gospodarskega poslopja	
PP05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Podgozd		
PG01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. L. RS št. 81/07, 109/07, 62/10).
PG02.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
PG03.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. L. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na območju naravne vrednote Krka se posegi ne načrtujejo. Objekt naj se načrtuje tik ob cesti. Objekt naj ostaja v obstoječih gabaritih. Ostalih objektov in dejavnosti se na območju posega ne izvaja. Ohranja se vegetativna bariera proti reki.
PG04.od	GE domačije v odprtem prostoru	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. L. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).

PG06.ml	GE mlina	Za del območja, ki sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na območju poplav je prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in rušenje obstoječih objektov. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezov: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin - vplivno območje).
PG07.od	GE domačije v odprtem prostoru	Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin - vplivno območje).
PG08.vs	GE domačija v strnjem vaškem okolju	Dovoljena je ohranitev obstoječe stavbne strukture počitniške hiše. Na parceli št. 453/2, k.o. Stavča vas je na namenski rabi SP dopustna gradnja ene počitniške hiše - (legalizacija že začete gradnje) z merili tipa GE s končnico .hm z zazidano površino do največ 100 m ² . Posegi v brežino proti reki Krki ter na severni in južni strani GE (postavljanje škarp, odkopavanje in nasipavanje, posek drevja ...ipd.) niso dopustni. Za zunanjo ureditev GE se uporabijo naravni materiali. Dopustna je zasaditev avtohtonega drevja za sanacijo vizualnih stikov ter varovanje brežine. Dopustna je varovalna ograja pred strmino v leseni izvedbi. Objekt se komunalno opremi, v nočnem času se ne osvetljuje. Za posege v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave.
PG09.vs	GE domačija v strnjem vaškem okolju	
Pleš		
PL01.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohramov	
PL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Dovoljenja je gradnja treh glavnih stavb tipa hipa na podeželju.
PL03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PL04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Plešivica		
PS01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju kašče je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Gospodarski objekti se ohranjajo in obnavljajo v soglasju s pristojnim ZVKD.

PS02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
PS03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PS04.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
PS05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Poljane pri Žužemberku		
PŽ01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
PŽ02.ti	GE turistične infrastrukture	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba. Ob dejavnosti primerno vzpostavljeni infrastrukturi je dovoljena vzpostavitev avtokampa s pripadajočo urbano opremo. Poseg ne sme presegati območja obstoječega nasutja, oziroma roba naravne brežine. Rob nasutja se mora ob urejanju avtokampa utrditi, da se prepreči plazenje.
PŽ03.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Ob sanaciji peskokopa se obstoječega obsega vodne površine ne sme spreminjati. Območje jezera v peskokopu se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Znotraj območja naravne vrednote se gradnja stavb ne izvaja. Območje zelenih površin (peskokop) se prepusti samosanaciji. Rekreatijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti. Dopusča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov. Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoto. (OPPN 29-01: Rekreatijski park)
PŽ04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Prapreče		
PR01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
PR02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoto. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.

PR03.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
PR04.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Za parceli št. 1900 ter 1898 veljajo merila podana v strokovni podlagi, v kateri je obdelana nova parcelacija z gradbenimi enotami in javnim prostorom. V vplivnem območju vplivnega območja spomenika NOB na Cvibljah je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
PR05.tm	GE trš-o - mestne hiše	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali trško-mestne stavbe. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.
PR06.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
PR08.ml	GE mlina	V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavitve nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drsti rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). Na območju zelenih površin za šport in rekreacijo (ZS), je dopustna le postavitev začasnih objektov za potrebe turizma, ki se po kopalni sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vredno-e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 15972 Žužemberk – Tomažev mlin in žaga in EŠD 15969 Prapreče pri Žužemberku – Vehovčev mlin in žaga). V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na GE so dopustne turistične vsebine, ki so lahko vzpostavljene v vseh stavbah (apartmaji...).

PR09.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	Dopustna je le postavitev objekta za spravilo čolnov, po merilih tipa paviljonska stavba, do višine E1 za namen športne dejavnosti /rekreacijske (objekt za spravilo čolnov – čolnarna) do 150 m ² v leseni izvedbi. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Do objekta se ohranja pot v makadamski izvedbi. Ostalih ureditev in dejavnosti se na območju posega ne izvaja. V času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Drevesna vegetacija na južni strani območja se ohranja. Dostop do območja se omogoči le preko obstoječih poti. V obvodni (15m) pas in vodni pas Krke se ne posega. Zagotavlja se odvoz in odstranjevanje odpadkov. Obvodna vegetacija se ne odstranjuje. Objekt se umetno ne osvetljuje, razen v primeru, če je to iz varnostnih razlogov potrebno, se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop. Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrne lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.
PR17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Prevole		
PV01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
PV02.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Na območju varovane stavbe na par. št. 2148/2 je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
PV03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
PV04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju cerkve in na območju domačije je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
PV05.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
PV06.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	Območje spomenika NOB naj se varuje v skladu z določili pristojnega ZVKD.
PV07.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V vplivnem območju cerkve je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.
PV09.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	
PV10.gp	GE gospodarskega poslopja	
Ratje		
RA01.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Urbanistična zasnova naj se ohranja. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta in dozidava obstoječega objekta. Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. V kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletnezasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo

		višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Frčade in strešna okna niso dopustna. Dopustna je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA03.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Ohranjanje se razporeditev objektov domačije v prostoru. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta. Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. V kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove).. Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je postavitev lesenih ograj v obliki tradicionalnega plota. Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA04.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Urbanistična zasnova domačij naj se ohranja. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. Kozolci – toplarji lahko presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa.. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je lesena ograja v obliki tradicionalnega plota in kamnita ograja v izvedbi suhega zidu. Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. Za Vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. V kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove).. Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe obrti. Za Vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas Enote kulturne dediščine EŠD 21665 Ratje - Domačija Ratje 14, EŠD 13944 Ratje - Domačija Ratje 31, EŠD 13884 Ratje - Hiša Ratje 32. Na obstoječih GE se ohranja obstoječa tlorisna zasnova domačij in obstoječa mreža vaških poti. Varuje se velikost in oblika obstoječih GE. Združevanje obstoječih GE ni dopustno. Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno vzdrževanje, rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta. Obstoječe lesene kozolce, kašče in skednje ter znamenja se ohranja. Na njih so dopustna le vzdrževalna in rekonstrukcijska dela. Novogradnje so dopustne kot dopolnilne gradnje na obstoječih GE in na novo opredeljenih GE. Ob robu vasi naj se načrtuje gradnjo stavb, na način da je omogočeno mehko prehajanje oziroma iztekanje stavbne strukture v odprto krajino (npr. zaporedje hiša, hlev, pod,

		kozolec, sadovnjak, polje). Novogradnje naj se glede na vlogo oblikujejo kot sledi. - glavna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1 z možnostjo podkletitve. Objekti naj imajo smer pozidave vzporedno s plastnicami. Pri tem naj se upoštevajo obstoječe smeri strešnih slemen, ki prevladujejo v posameznem predelu vasi. Streha naj bo dvokapna, simetrična z optimalnim naklonom 45 stopinj. Dopustno je odstopanje navzdol do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični zareznik ali bobrovec) na bivalnih stavbah in sive barve (betonski klasični zareznik) na gospodarskih stavbah. Stavbno pohoštvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na strešinah, ki vedutno niso izpostavljene. Dopustna je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo, vendar na način, da bodo ti čim manj vedutno izpostavljeni. Fotovoltaične panele na stavbah ni dovoljeno postavljati. - pomožna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1, v kolikor pa se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z optimalnim naklon 45 stopinj. Dopustno je odstopanje do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični zareznik ali bobrovec) ali sive barve (betonski klasični zareznik). Stavbno pohoštvo naj bo iz lesa, frčade in strešna okna pa niso dopustna. Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo. Dopustna je gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov, razen bazena in silosa v obliki stolpa. Tradicionalne ograje se varujejo tako se da jih ne odstranja in ne spreminja njihove oblike in materiala. Nove se izvajajo po vzoru tradicionalnih kot lesen plot ali kot kamnito ograjo v izvedbi suhega zidu.. Na območju strjene izvirne pozidave okoli cerkve so dopustna le vzdrževalna in rekonstrukcijska dela ter novogradnja na mestu obstoječega objekta. Ohranja se obstoječa oblika in naklon strešin. Izjemoma je mogoča vzpostavitev kolenčnega zidu za potrebe ureditev podstrešij, če se s posebno utemeljitvijo dokaže da višinski gabarit ne povzroča degradacij v predmetnem prostoru. Ohranja naj se členitev in dekorativno okrasje fasad ter oblika in material stavbnega pohoštva. Prostostoječih električnih omaric ni dopustno postavljati. Omarice se ne smejo vzpostavljati na glavni fasadi oziroma – postavljene naj bodo tako da ne bodo vidne s strani javnega prostora. Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas in enota kulturne dediščine EŠD 1835, Ratje - Cerkev sv. Primoža in Felicijana. Na cerkvi sv. Primoža in Felicijana s pripadajočim arealom z obzidjem in lokaciji nekdanje mežnarije so dopustni le rekonstrukcije in vzdrževalna dela oziroma posegi na podlagi predhodno izdelanega in na pristojni strokovnih služb potrjenega konservatorskega načrta. Dopustna je novogradnja na lokaciji nekdanje mežnarije za turistične in interpretacijske namene oziroma njena prezentacija. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA08.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Varuje se divji kostanj pri hiši Ratje 14 tako, da se smiselno upoštevajo splošne varstvene usmeritve za varovanje parkov in vrtov, ki so določene v predpisu o seznamih zvrsti kulturne dediščine. Na širšem prostoru severno od cerkve je dopustno zasaditi še oreh, lipo ali divji kostanj. Središčni javni prostor »vaškega jedra« se varuje nepozidan. Niveleta površin naj se ne spreminja. Ni dopustno spreminjati dostopov, postavljati reklamnih tabel, panojev, svetil in izveskov, ki niso v skladu s celostno zasnovo javnega prostora. Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Pred vsakršnimi posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.
RA10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RA11.od	GE domačije v odprtem prostoru	

Reber		
RB16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
RB17.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
RB18.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohramov	
RB19.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 12,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu od 1:1 do 2:3; visoka do E2+M.
RB20.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RB21.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
RB22.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RB23.od	GE domačije v odprtem prostoru	
RB24.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
RB25.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3, streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
RB26.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
RB27.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Sadinja vas		
SA01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
SA02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiše na podeželju. Na parceli št. *412 se višina obstoječe glavne stavbe na GE lahko ohranja. Vhod v stavbo naj bo v višini javnega prostora +- 1,0 m.
SA03.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
SA04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
SA05.jp	GE središčnega javnega prostora	
SA06.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	Glavna stavba je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE upoštevajoč predpisano slemenitev. Gospodarsko poslopje lahko meji na javni prostor.
Sela pri Ajdovcu		

SE01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE02.pjm	GE poslovalne stavbe	Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE03.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE04.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	Pred posegi je na območju varovane dediščine cerkve potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
SE05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SE06.gp	GE gospodarskega poslopja	Območje naj se obravnava celovito. Dovoljena gradnja treh stavb tipa gospodarska stavbe. Dovoljena je postavitve ograje do višine 2,5 m.
SE07.ti	GE turistične infrastrukture	Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti soglasje ZVKD. (Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnoveoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljalca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
SE08.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti soglasje ZVKD. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnoveoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljalca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
SE10.gp	GE gospodarskega poslopja	
SE11.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
Sela pri Hinjah		
SH01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
SH02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	

SH03.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Središče najpomembnejšega javnega prostora naj se uredi kot lokalno pomemben javni prostor s primerno urbano opremo. Hortikultura ureditev naj bo prilagojena vlogi v vplivnem območju cerkve.
SH04.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
SH05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
SH06.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SH07.od	GE domačije v odprtem prostoru	Gradbena enota mora ob bivanju imeti opredeljeno dejavnost javnega značaja (storitveno ipd). V primeru sprememb namembnosti sanacija stavbnega volumna v smislu identitete ni obvezna.
SH08.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SH09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Srednji Lipovec		
SL01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SL02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
SL03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
SL04.vo	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
SL05.gp	GE gospodarskega poslopja	
Stavča vas		
ST01.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V severozahodnem robu območja, sta dovoljena dva niza stavb, pod pogojem da je urejena tudi notranja dostopna pot.
ST02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ST03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ST04.pjc	GE cerkve	
ST05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ST06.ti	GE turistične infrastrukture	V obstoječi stavbni strukturi se lahko izvaja javni program - muzej na prostem. Obstoječa stanovanjska hiša se lahko ohranja. Vstopno in izstopno mesto za kopalce in čolne naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode, v leseni izvedbi in ne kot nov poseg v brežini ter na način čim manjšega posega v brežine in dno struge; vstopno izstopna mesta se urejajo v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi o ohranjanju narave; ohranja se obstoječa vegetacija; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).

ST08.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ST09.od	GE domačije v odprtem prostoru	Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ST10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ST11.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Šmihel pri Žužemberku		
ŠM01.od	GE domačije v odprtem prostoru	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje ZVKD na območju varovane dediščine domačij in na varovanem območju kulturne krajine.
ŠM02.ml	GE mlina	V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne vredno-e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ŠM03.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
ŠM04.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
ŠM05.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
ŠM06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi na območju arheološkega najdišča vile Rustike in na območju varovane dediščine domačije je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM07.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŠM08.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	

ŠM10.tm	GE trš-o – mestne hiše	Dostop v pritličje glavne stavbe, trške hiše, naj je organizirano iz javnega prostora ceste, hkrati je lahko organiziran dovoz do najnižje etaže (kleti) iz zadnje S strani. Glavne stavbe so lahko visoke do E2. Pred posegi na območju arheološkega najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM11.pjm	GE poslovnega objekta	
ŠM12.jp	GE središčnega javnega prostora	Ureditev osrednjega javnega prostora naselja s hortikulturno ureditvijo in parkiriščem.
ŠM13.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ŠM14.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM15.tm	GE trško – mestne hiše	Pred posegi je na območju varovane kulturne dediščine- šole potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM16.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča	Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti soglasje ZVKD.
ŠM17.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	- streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom; - en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; - najmanjša GE naj obsega vsaj 300 m ² ;
ŠM18.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŠM19.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŠM20.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča	Za potrebe dejavnosti je dopustna tudi izgradnja parkirnih površin.
ŠM21.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
Trebča Vas		
TV01.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
TV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Na območju osamele domačije je dovoljena legalizacija gospodarskega poslopja, vendar največ do obstoječega obsega.
TV03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
TV04.od	GE domačije v odprtem prostoru	Na območju varovane stavbne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
TV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
TV06.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
TV07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	Na objektu KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TV08.vo	GE domačije v odprtem vaškem	V vplivnem območju varovane KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne

	okolju	enote ZVKDS.
TV09.gp	GE gospodarskega poslopja	
Veliko Lipje		
VP01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VP02.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili: osnovni kubus glavne stavbe: širina 8,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji.
VP03.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča	V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena tudi gradnja mrliške vežice. Na območju varovane kulturne dediščine-cerkve je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VP04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V vplivnem območju varovane cerkve in na območju domačije je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VP05.jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo- klop.
VP06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VP07.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VP08.gp	GE gospodarskega poslopja	Okoli funkcionalnega zemljišča gradbene enote je dovoljena postavitve ograje do 2,5 m.
VP09.jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	Na GE je dopustno izgraditi tudi mrliško vežico, kot samostojno stavbo po merilih tipa GE .pjm iz 64. člena. Mrliška vežica je lahko funkcionalno povezana z gasilnim domom tako, da se v gasilnem domu lahko zagotavlja del spremljajočih funkcionalnih prostorov za potrebe obratovanja mrliške vežice (sanitarije, skladiščeipd). Če se mrliška vežica gradi kot prizidek k gasilnemu domu, se lahko uporabijo oblikovna merila iz 63. člena ali iz 64. člena.
VP10.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	
Veliki Lipovec		
VL01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Vinkov Vrh		
VV01.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
VV02.od	GE domačije v odprtem prostoru	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.

VV03.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
VV04.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VV05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VV06.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
Visejec		
VS01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem pristojne ZVKD. Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VS02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VS03.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VS04.gp	GE gospodarskega poslopja	Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VS05.gp	GE gospodarskega poslopja	Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem pristojne ZVKD.
VS06.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
VS07.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
VS08.od	GE osamele domačije	
VS09.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VS10.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
VS11.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji;
Vrhovo pri Žužemberku		
VŽ01.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VŽ02.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VŽ03.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	

VŽ04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
VŽ05.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema-pokopališča	V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena tudi gradnja mrliške vežice.
VŽ06.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
VŽ07.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VŽ08.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VŽ09.jpp	GE središčnega javnega prostora, podtip: GE javnega parkirišča	
VŽ10.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
Vrh pri Hinjah		
VH01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
VH02.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VH03.vs	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju.
VH04.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
VH05.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
VH06.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
Vrh pri Križu		
VK01.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
VK02.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK03.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK04.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	
VK05.vo	GE domačije v odprtem prostoru	V vplivnem območju varovanega objekta kulturne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
VK06.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	

VK07.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
VK09.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK10.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VK11.od	GE domačije v odprtem prostoru	
VK12.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
VK13.od	GE domačije v odprtem prostoru	
Zafara		
ZA02.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ZA03.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ZA04.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ZA05.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ZA06.pin		Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek (Uradni list RS, št. 1/17)
ZA07.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ZA08.pjm	GE poslovnega objekta	
ZA09.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ZA10.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). (OPPN 48-01: OPPN Novi center Zafara)
ZA11.vs	GE domačije v odprtem vaškem okolju	

ZA12.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA13.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
ZA14.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	
ZA16.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA17.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ZA18.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpališča in vodohramov	
ZA19.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
ZA20.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Zalisec		
ZL01.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
Žužemberk		
ŽU01.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	V vplivnem območja spomenika NOB na Cviblju je pri pripravi OPPN potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje, pred posegi pa kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKD. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati. Zagotovi naj se izvedba kanalizacije in priklop na ČN ter zbiranje in odvoz odpadkov. Ob morebitni ureditvi javne razsvetljave se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). (OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza)
ŽU02.tm	GE trško - mestne hiše	Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU03.tm	GE trš-o - mestne hiše	(OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza).
ŽU04.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku, (Ur.l. RS, št. 21/04);
ŽU05.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	

ŽU06.gs	GE gospodarske stavbe	
ŽU07.jsp	GE javne stavbe, podtip GE: javne paviljonske stavbe	
ŽU08.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU09.pin		Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ (Uradni list RS, št. 27/18)
ŽU10.pin		Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ (Uradni list RS, št. 27/18)
ŽU11.ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture	
ŽU12.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavni vhodi v glavne stavbe ob regionalni cesti (Grajski trg) so zaradi terenskih danosti, nagiba terena, lahko vzpostavljeni do 1,5 m nad koto obstoječega javnega prostora. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU13.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).
ŽU14.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
ŽU15.tm	GE trško - mestne hiše	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v -V - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro) le minimalno število luči - če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk).

ŽU16.ml	GE mlina	V sklopu obstoječ GE je so tudi pomožne stavbe primarne dejavnosti (gospodarska poslopja, hlev). Pri novogradnji se obstoječa umestitev stav na GE lahko ohranja in dejavnost v pomožnih stavbah. Pred posegi je na območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Tomažev mlin z žago). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ŽU17.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško- mestne hiše. Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU18.tm	GE trško - mestne hiše	Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU19.tm	GE trško - mestne hiše	
ŽU20.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	

ŽU21.ml	GE mlina	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavitve nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vredno-e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnih organizmov. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ŽU22.sb	GE stanovanjskih blokov	
ŽU23.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	Dovoljena je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na podeželju. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).- Za posege, ki se nahajajo na območju NV Krka in EPO Krka-reka, je pri pripravi projektne dokumentacije potrebno pridobiti mnenje pristojne enote ZRSVN.
ŽU24.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU25.ivč	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE vodnega črpaljšča in vodohramov	
ŽU26.jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	
ŽU27.jp	GE središčnega javnega prostora	Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora naselja.
ŽU28.jp	GE središčnega javnega prostora	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU29.jpp	GE središčnega javnega prostora ,podtip: GE javnega parkirišča	Obstoječe avtobusno postajališče naj se ureja v skladu z merili GE tipa.jpa.

ŽU30.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU31.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU32.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU33.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vo. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU34.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
ŽU35.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU36.od	GE domačije v odprtem prostoru	V vplivnem območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU37.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU38.pin	GE z merili veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, (Ur.l. RS, št. 21/0–) - del;
ŽU39.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ŽU40.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	OPPN 50-08; Del območja se nahaja na poplavnem območju (v razredih Pp, Pm in Ps). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).
ŽU41.pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE graščine, dvorca	Pred posegi je na vplivnem območju gradu Žužemberk potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). (OPPN 50-6: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU42.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ŽU43.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	
ŽU44.pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	Na območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.

ŽU45.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk). V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (ESD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro). V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ŽU46.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU48.tm	GE trško - mestne hiše	
ŽU49.tm	GE trško - mestne hiše	
ŽU50.tm	GE trško - mestne hiše	
ŽU51.ti	GE turistične infrastrukture	Na lokaciji se predvideva umestitev vinske kleti, ureditev površin za spremljajočih vsebine (oddih in prosti čas) ter minimalno potrebnih manipulativnih površin. Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), gostinstva (55, 56) in trgovine (46.34 in 47) ter tudi gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne stavbe - vinske kleti za potrebe banke vin v kateri so dopustne dejavnosti namena proizvodnje, zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd. Pri zunanji ureditvi naj bo poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč...). Stavbe naj se umešča tako, da so izkoriščene optimalne danosti lege terena. Prostorske ureditve morajo ustrezati merilu in zmogljivostim urbanega in naravnega prostora in ne smejo spreminjati identitete obstoječe tipologije v kulturni krajini, ki bo imela pomemben vpliv na razvoj podeželja z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne krajine in promocije vinogradniške dejavnosti. Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti krajevno značilno.
ŽU52.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU53.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-08
ŽU54.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	V območju zavarovane kulturne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU55.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽU56.vs	GE domačije v strnjnem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V severnem, obcestnem delu lokalne ceste na GE na katerih ni prostorskih možnosti za razvoj sekundarnega prostora GE z notranjim dvoriščem lahko pomožne stavbe vzpostavijo v primarnem delu GE.

ŽU57.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Na GE je, zaradi omejene možnosti rasti po globini, notranje dvorišče lahko vzpostavljeno tudi v primarnem delu ob glavni stavbi. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-08
ŽU58.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Dovoljena je gradnja glavne stavbe tipa hiša na podeželju do višine E2. Na par.št. 231/4, 231/3, *98/1, 220, 221 je v obcestnem delu ulice Breg dovoljena le vzpostavitev glavne stavbe tipa trško-mestna hiša. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). (OPPN 50-6: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka)
ŽU59.ml	GE mlina	V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih količin upoštevati napajanje obeh. Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke (pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega pretoka). Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, rezanje, ...). Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje odvzema vode. Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim organizmom. Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (ESD 21368 – Razvalina Dularjevega mlina).
ŽU60.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V vplivnem območju spomenika NOB na Cvibljju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.
ŽU61.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU62.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
ŽU63.jpa	GE središčnega javnega prostora; podtip- GE avtobusnih postajališč ter obeležij informativne in turistične vsebine	Dostop za motorni promet se dopusti le za uporabnike turističnega kompleksa, intervencijo in dostavo.

ŽU64.pin	GE z merili veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov	Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg Žužemberk (Ur.l. RS, št. 59/13).
ŽU66.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
ŽU67.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
ŽU68.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	Do sprejetja OPPN se območje lahko ureja z merili tipa GE zsr. Dopustna je ureditev začasnih privezov. Vstopna in izstopna mesta za kopalce in za čolne in privezi naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in ne kot nov poseg v brežino - ureditev naj v čim manjši meri posega v konfiguracijo brežine in dno struge in se izvede v skladu z gradbenimi predpisi in s predpisi o ohranjanju narave. Športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja rib od marca do junija. Obstoječa vegetacija se ohranja, dopustno je sanitarno čiščenje. V času kopalne sezone je dopustna postavitev začasnih objektov - lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij ipd. z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Na območju ni dopustna gradnja stavb in spreminjanje kote terena. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro). Dopustna je ureditev sprehajalnih, poučnih, tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno brežino. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk).
ŽU70.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽU71.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
ŽU96.zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- zelene ureditve ob vodotokih	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Na obrežju je dopustna ureditev sprehajalne poti in ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v brežino ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na rečnem obrežju. OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Dopustna je ureditev sprehajalnih, poučnih, tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno brežino. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.
ŽU97.odi	GE kmetije z intenzivno proizvodnjo	

ŽU98.tm	GE trško - mestne hiše	V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vredno-e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrne lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto.
ŽU99.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Gradnja objekta hotela se izvede na lokaciji ruševin bivše papirnice/usnjarne. Dostopne poti do objekta hotela se umestijo tako, da se ne posega v grajsko pečino. O predvidenih delih ob reki Krki se 14 dni prej obvesti pristojno Ribiško družino Novo mesto za morebiten nadzor. Pred pričetkom gradnje se o nameri obvesti ZRSVN, OE Novo mesto za morebiten naravovarstveni nadzor, katerega namen je predvsem nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov in podajanje nadaljnjih usmeritev v zvezi z izkazanimi vplivi gradnje. Vsa dela morajo biti izvedena v čim krajšem možnem času, da se morebiten vpliv na živi svet v in ob Krki zmanjša na najmanjšo možno raven. Prepovedano je zasipavanje mlinščice. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote reke Krke. Rušenje in gradnjo se izvaja na način (tehnologija gradnje, zavarovanje gradbišča), da ne bo poškodovana stena gradu, struga mlinščice, brežine in rečno dno Krke. Za obratovanje objekta se zagotovi zadostne parkirne površine zunaj območja urejanja – na sosednji EUP (Žu45.ppn) ali v sklopu ureditve jedra Žužemberka. Dostopna cesta se uredi z režimom za potrebe oskrbe objekta in intervencij (dostop z vozili naj bo nadzorovan z elektronskim in fizičnim varovanjem. Ob hotelu se zagotovijo le najnujnejše parkirne površine za dostavo, dovoz gostov in manipulacijo intervencijskih vozil. Pripravljalna in gradbena dela naj se izvaja izven drstitvene sezone. Miniranja tal ali grajske vzpetine na območju urejanja se ne izvaja. Ruševine nekdanjega objekta se odstrani na način, da ne bo poseganja v vodno površino, prav tako se ne sme zasipavati mlinščice. Nasipavanje na območju urejanja ni dopustno. Z gradbenimi deli se v mlinščico ne posega. Sečnja dreves se izvede na način, da se posekana drevesa odstrani z gradbišča. Odstranjevanje vegetacije s poraščene stene pod gradom ni dopustno. V času gradnje naj se prepreči kršenje kamenja in poškodovanja grajske pečine z začasno zaščito (zaščitne mreže med gradbiščem in skalnato pečino). V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrne lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Pred posegi v območju naravne vredno-e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin) ter zagotoviti naravovarstveni in kulturnovarstveni nadzor nad izvajanjem del.

		Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. V kolikor omilitvene ukrepe v izvedbenem aktu ne bo mogoče upoštevati za konkretne načrtovane posege oz. posege omiliti do te mere, da bi z njimi zagotavljali ohranjanje naravnih vrednot (reka Krka in Žužemberk – lehnjakovi pragovi) in ne bi poslabšali razmer kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 Krka, postopek OPPN ne bo izvedljiv. (OPPN 50-07: Hotel pod gradom)
ŽU100.vs	GE domačije v strnjem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. OPPN 50-06
ŽU101.tm	GE trško - mestne hiše	OPPN 50-06
ŽU102.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
ŽU104.zi	GE zidanice	
ŽU105.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	V območju se uredijo naslednje prometne ureditve: prestavitev državne ceste, priključek lokalne ceste za stransko vas, parkirne površine, vstop v novo stanovanjsko sosesko, površine za pešce in kolesarje ter tlakovane in parkovne površine trga. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).
ŽU106.zi	GE zidanice	
ŽU107.hm	GE modernistične stanovanjske hiše	
ŽU108.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽU109.jsm	GE javne stavbe, podtip: GE modernistične javne stavbe	
ŽU110.ti	GE turistične infrastrukture	Na lokaciji se predvideva umestitev objekta za turistične namene, ureditev površin za spremljajočih vsebine (oddih in prosti čas) ter minimalno potrebnih manipulativnih površin. Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), gostinstva (55, 56) in trgovine (46.34 in 47) ter gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne stavbe v kateri so dopustne dejavnosti namena proizvodnje, zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba, pri čemer je poleg ene etaže (E1) možna tudi etažnost (E2), in sicer: P+M. Možna je izvedba več kletnih etaž. Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. Pri zunanji ureditvi naj bo poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč...). Stavbe naj se umešča tako, da so izkoriščene optimalne danosti lege terena. Prostorske ureditve morajo ustrezati merilu in zmogljivostim urbanega in naravnega prostora in ne smejo spreminjati identitete obstoječe tipologije v kulturni krajini, ki bo imela pomemben vpliv na razvoj podeželja z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne krajine in promocije vinogradniške dejavnosti. Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti krajevno značilno.
ŽU111.ti	GE turistične infrastrukture	Območje se nameni turistični ponudbi (gostinski lokal, nastanitvene kapacitete, površine za prosti čas in druženje ipd.) kot programska dopolnitev rekreativno turističnega parka Žužemberk (Loka). Dovoljeno je le občasno bivanje. Območje se ureja celostno, po določilih ti – GE turistične infrastrukture, ob upoštevanju pogojev za to EUP in skladno z usmeritvami trajnostnega turizma. Dostop je predviden s severozahodne strani po južnem robu preko obstoječe javne poti. Motorni promet se dopusti le za uporabnike kompleksa, intervencijo in dostavo. Parkirišča, ki se predvidijo v travnati izvedbi, se umešča na začetek območja urejanja, ob dostopno cesto ali na zahodni del območja za kozolcem. Poti znotraj območja se ne asfaltira, le-te naj se tlakujejo ali kako drugače utrdijo. Posegi v spremembo reliefa morajo biti čim manjši, razen na severnem delu, kjer se z umeščanjem objektov v brežino (zadnji del objekta predstavlja podporno konstrukcijo brežine) izvede sanacija brežin, pri čemer se izkoristi neuporaben

		prostor. Gre za manjše pomožne objekte (do 30 m²) za namen skladiščenja, servisa in/ali za kratkotrajno nastanitev. Objekti so pritlični z ravno ozelenjeno streho in se po obliki prilagodijo konfiguraciji brežine. Ostali objekti, vključno z obstoječim kozolcem, se namenijo za opravljanje osrednje dejavnosti in se razporedijo ob dostopno cesto ob upoštevanju maksimalno dovoljene pozidanosti območja 70%. Obstoječi kozolec se preuredi (dogradi ali nadomesti) po merilih hiše na podeželju. Ostale objekte je dopustno graditi kot modernistično javno stavbo, pravokotne oblike do največ E2 (P+M) s simetrično dvokapno streho ali ravno streho. Ravne strehe se lahko izvedejo kot zelene ali ravne s prodnatim posipom. Pri oblikovanju fasad naj se uporabijo naravni materiali (les, kamen, steklo) ter spodbuja ekološka gradnja. Urbana oprema območja mora biti poenotena in skladna z arhitekturnim oblikovanjem območja (v materialih in barvah). Objekti se priključujejo na obstoječe oz. predvideno infrastrukturno omrežje, ki je opredeljeno z OPPN Rekreativno turistični park Žužemberk. Premostitve višinskih razlik na zgornjem delu brežine se izvede z blagimi in ozelenjenimi brežinami. V osrednjem delu območja se okoli obstoječega vodnega telesa izvede kamnita zložba. Manjšega vodotoka se ne sme zasipati ali nadkrivati. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD, v območje naravne vrednote - reka Krka je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZRSVN, v 5m pas priobalnega zemljišča pa soglasje DRSV. Dopustna so odstopanja od 71. člena (splošna določila urejanja – tip GE.ti), če za to obstajajo utemeljeni razlogi, pri čemer pa rešitve ne smejo poslabšati vpliva na sosednja območja, naravno vrednoto, kulturno dediščino in kulturno krajino. Odstopanja je potrebno utemeljiti pri pripravi urbanistične zasnove oziroma projektne dokumentacije.
ŽU112.zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- druge urejene zelene površine	
Žvirče		
ŽV01.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV02.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Za potrebe obstoječih dejavnosti se lahko gradijo objekti po merilih tipa GE .gs.
ŽV03.zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema- pokopališča	
ŽV04.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV05.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.
ŽV06.jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	Območje naj se hortikulturno uredi glede na vlogo v naselju.
ŽV07.vo	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV08.ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE z oznako .vo. (OPPN 51-02: OPPN SS Žvirče S)
ŽV09.gp	GE gospodarskega poslojpa	

ŽV10.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV11.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV12.zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	Znotraj območja NV Zvirče- luža se z gradnjo ne posega. Na območje vpliva na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov, če za to obstojijo druge prostorske možnosti; v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti, se odpadke odlaga le tako, da je onemogočeno odtekanje odcednih vod na naravno vrednoto. Gradnja objektov se izvaja tako, da objekti in naprave zlasti ne povzročijo spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka na naravni vrednoti. Gradnja objektov se izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za živali. Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovпада z obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo. Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje. Sestave zooceneze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst. Eksplוזij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja. Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje. Ne slabša se kvalitete površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za živali. Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za živali.
ŽV13.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV14.od	GE domačije v odprtem prostoru	
ŽV15.vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	
ŽV16.gs	GE gospodarske stavbe	Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE z oznako .gs. (OPPN 51-02: OPPN SS Zvirče S)
ŽV17.gs	GE gospodarske stavbe	
ŽV18.gp	GE gospodarskega poslopja	
ŽV19.pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	
ŽV21.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
ŽV22.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu.
ŽV23.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Merilo dvorišča lahko presega merilo notranjega dvorišča oz. je manjše vendar široko najmanj 5,0 m.
ŽV24.vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Eno pomožno stavbo je dovoljeno vzpostaviti v primarnem delu GE brez vzpostavitve notranjega dvorišča. Odmik med glavno stavbo in pomožno stavbo naj bo od 0 do 3,0 m.
Podobmočja KGV		
KGV-GR01.vi		GR12.zi, GR13.zi, GR14.zi, GR15.zi, GR16.zi, GR17.zi, GR18.zi, GR19.zi, GR20.zi, GR21.zi, GR22.zi, GR23.zi, GR24.zi, GR25.zi, GR26.zi, GR27.zi, GR28.zi, GR29.zi, GR30.zi, GR31.zi, GR32.zi, GR33.zi, GR34.zi, GR35.zi, GR36.zi, GR38.zi, GR39.zi, GR40.zi, GR41.zi, GR42.zi, MP09.zi, GR43.zi, GR44.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, MP18.zi, MP20.zi, MP21.zi, MP22.zi,

		MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP34.zi, GR44.zi, GR47.zi, GR49.zi
KGV-MA01.vi		MA10.zi, MA11.zi, MA12.zi, MA13.zi, MA29.zi, MA30.zi, MA31.zi, MA49.zi
KGV-MA02.vi		MA14.zi, MA15.zi, MA16.zi, MA17.zi, MA18.zi, MA19.zi, MA20.zi, MA21.zi, MA22.zi, MA23.zi, MA24.zi, MA25.zi, MA26.zi, MA27.zi, MA28.zi, MA32.zi, MA33.zi, MA34.zi, MA35.zi, MA36.zi, MA37.zi, MA38.zi, MA39.zi, MA40.zi, MA41.zi, MA42.zi, MA43.zi, MA44.zi, MA45.zi, MA46.zi, MA47.zi, MA48.zi, MA50.zs, MA51.zi, MA52.zi, MA53.zi, MA54.zi, MA55.zi, MA56.zi, MA60.zi, ML30.zi, ML31.zi, ML32.zi, ML33.zi, ML57.zi, ML58.zi, ML59.zi, ML60.zi, ML61.zi, ML66.zi, ML81.zi, ML82.zi, ML83.zi, ML93.zi
KGV-VV01.vi		VV07.zi, VV08.zi, VV09.zi
KGV-ML01.vi		ML4.zi, ML07.zi, ML08.zi, ML09.zi, ML10.zi, ML11.zi, ML12.zi, ML13.zi, ML15.zi, ML16.zi, ML17.zi, ML18.zi, ML19.zi, ML20.zi, ML21.zi, ML22.zi, ML23.zi, ML24.zi, ML25.zi, ML26.zi, ML27.zi, ML28.zi, ML29.zi, ML34.zi, ML35.zi, ML36.zi, ML37.zi, ML38.zi, ML39.zi, ML40.zi, ML41.zi, ML42.zi, ML43.zi, ML44.zi, ML45.zi, ML46.zi, ML47.zi, ML48.zi, ML49.zi, ML50.zi, ML51.zi, ML52.zi, ML53.zi, ML54.zi, ML55.zi, ML56.zi, ML62.zi, ML63.zi, ML64.zi, ML65.zi, ML67.zi, ML68.zi, ML69.zi, ML70.zi, ML71.zi, ML72.zi, ML73.zi, ML74.zi, ML75.zi, ML76.zi, ML77.zi, ML78.zi, ML79.zi, ML84.zi, ML89.zi, ML94.zi, ML96.zi, ML97.zi, ML98.zi, ML99.zi, ML100.zi, ML101.zi, ML102.zi, ML103.zi, ML104.zi, ML105.zi
KGV-DK01.vi		DK09.zi, DK10.zi, DK11.zi, DK12.zi, DK13.zi, DK14.zi, DK15.zi, DK16.zi, DK17.zi, DK18.zi, DK19.zi, DK20.zi, DK21.zi, DK22.zi, DK23.zi, DK24.zi, DK25.zi, DK26.zi, DK27.zi, DK28.zi, DK29.zi, DK30.zi, DK31.zi, DK32.zi, DK33.zi, DK34.zi, DK35.zi, DK36.zi, DK37.zi, DK38.zi, DK39.zi, DK40.zi, DK41.zi, DK42.zi, DK43.zi, DK44.zi, DK45.zi, DK46.zi, DK47.zi, DK48.zi, DK49.zi, DK50.zi, DK51.zi, DK52.zi, DK53.zi, DK54.zi, DK55.zi, DK56.zi, DK57.zi, DK58.zi, DK59.zi, DK60.zi, DK61.zi, DK62.zi, DK63.zi, DK64.zi, DK65.zi, DK66.zi, DK67.zi, DK68.zi, DK69.zi, DK70.zi, DK71.zi, DK72.zi, DK73.zi, DK74.zi, DK75.zi, DK76.zi, DK77.zi, DK78.zi, DK79.zi, DK80.zi, DK81.zi, DK82.zi, DK83.zi, DK84.zi, DK85.zi, DK86.zi, DK87.zi, DK88.zi, DK89.zi, DK90.zi, DK91.zi, DK92.zi, DK93.zi, DK94.zi, DK95.zi, DK96.zi, DK97.zi, DK98.zi, DK100.zi, DK101.zi, DK102.zi, DK103.zi, DK104.zi, DK105.zi, GK06.zi, GK07.zi, GK08.zi, GK09.zi, GK10.zi, GK11.zi, GK12.zi, GK13.zi, GK14.zi, GK15.zi, GK16.zi, GK17.zi, GK18.zi, GK19.zi, GK20.zi, GK21.zi, GK22.zi, GK23.zi, GK24.zi, GK25.zi, GK26.zi, GK27.zi, GK28.zi, GK29.zi, GK30.zi, GK31.zi, GK32.zi, GK33.zi, GK34.zi, GK35.zi, GK36.zi, GK37.zi, GK38.zi, DV33.zi, DV34.zi, DV35.zi, DV36.zi, DV37.zi, DV38.zi, DV39.zi, DV40.zi, DV41.zi, DV42.zi, DV43.zs, DV44.zs, DV45.zi, DV46.zi, DV47.zi, DV48.zi, DV49.zi, DV50.zi, DV51.zi, DV52.zi, DV53.zi, DV54.zi, DV55.zi, DV56.zi, DV57.zi, DV60.zi, DV69.zi, DV71.zi, DV72.vi, DK113.zi, DK114.zi, DK116.zi
KGV-BD01.vi		BD03.zi, BD04.zi, BD05.zi, BD06.zi, BD07.zi, BD08.zi, BD09.zi, BD10.zi, BD11.zi, BD12.zi, BD13.zi, BD14.zi, BD15.zi, BD16.zi, BD17.zi, BD18.zi, BD19.zi, BD20.zi, BD21.zi, BD22.zi, BD23.zi, BD24.zi, BD25.zi, BD26.zi, BD27.zi, BD28.zi, BD29.zi, BD30.zi, BD31.zi, BD32.zi, BD33.zi, BD34.zi, BD35.zi, BD36.zi, BD37.zi, BD38.zi, BD39.zi, BD40.zi, BD41.zi, BD42.zi, BD43.zi, BD44.zi, BD45.zi, BD46.zi, BD47.zi, BD48.zi, BD49.zi, BD50.zi, BD51.zi, BD52.zi, BD53.zi, BD54.zi, BD55.zi, BD56.zi, BD57.zi, BD58.zi, BD59.zi, BD60.zi, BD61.zi, BD62.zi, BD63.zi, BD64.zi, BD65.zi, BD66.zi, BD67.zi, BD68.zi, BD69.zi, BD70.zi, BD71.zi, BD72.zi, BD73.zi, BD74.zi, BD75.zi, BD76.zi, BD77.zi, BD78.zi, BD79.zi, BD80.zi, BD81.zi, BD82.zi, BD85.zi, BD86.zi, BD87.zi, BD88.zi, BD89.zi, BD90.zi, BD91.zi, BD92.zi, BD93.zi, BD94.zi, BD95.zi, BD96.zi, BD97.zi, BD98.zi, BD99.zi, BD100.zi, BD101.zi, BD102.zi, BD103.zi, BD104.zi, BD105.zi, BD106.zi, BD107.zi, BD108.zi, BD109.zi, BD110.zi, BD111.zi, BD112.zi, BD113.zi, BD114.zi, BD115.zi, BD116.zi, BD117.zi, BD118.zi, BD119.zi, BD120.zi, BD121.zi, BD122.zi, BD123.zi, BD124.zi, BD125.zi, BD126.zi, BD127.zi, BD128.zi, BD129.zi, BD130.zi, BD131.zi, BD132.zi, BD133.zi, BD134.zi, BD135.zi, BD136.zi, BD137.zi, BD138.zi, BD139.zi, BD140.zi, BD141.zi, BD142.zi, BD143.zi, BD144.zi, BD145.zi, BD146.zi, BD147.zi, BD148.zi, BD149.zi, BD150.zi, BD151.zi, BD152.zi, BD153.zi, BD154.zi, BD155.zi, BD156.zi, BD157.zi, BD158.zi, BD159.zi, BD160.zi, BD161.zi, BD162.zi, BD163.zi, BD164.zi, BD165.zi, BD166.zi, BD167.zi, BD168.zi, BD169.zi, BD170.zi, BD175.zi, BD177.zi, BD178.zi, BD179.zi, BD180.zi, BD181.zi, BD182.zi, BD183.zi, BD185.zi, BD186.zi, BD189.zi
KGV-PŽ01.vi		PŽ05.zi, PŽ06.zi, PŽ07.zi, PŽ08.zi, PŽ09.zi, PŽ10.zi, PŽ11.zi, PŽ12.zi, PŽ13.zi, PŽ14.zi, PŽ15.zi, PŽ16.zi, PŽ17.zi, PŽ18.zi, PŽ19.zi, PŽ20.zi, PŽ21.zs, PŽ22.zi, PŽ23.zi, PŽ24.zi, PŽ25.zi, PŽ26.zi, PŽ27.zi, PŽ28.zi, PŽ30.zi, PŽ31.zi, PŽ32.zi, PŽ33.zi, PŽ34.zi, PŽ35.zi, PŽ36.zi, PŽ37.zi, PŽ38.zi, PŽ39.zi, PŽ40.zi, PŽ42.zi

KGV-VS01.vi		
KGV-MP01.vi		MP09.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, MP18.zi, MP20.zs, MP21.zi, MP22.zi, MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP33.zi, MP36.zi, MP37.zi, MP38.zi, MP42.zi, MP44.zi, MP45.zi, MP46.zi, MP48.zi, MP49.zi
KGV-PR01.vi		PR10.zi, PR11.zi, PR13.zi, PR14.zi, PR15.zi, PR16.zi
KGV-PR02.vi		PR12.zi
KGV-PR06.vi		PR18.zi
KGV-DO01.vi		DO04.zi, DO05.zi, DO06.zi, DO07.zi, DO08.zi, DO09.zi, DO10.zi, DO11.zi, DO12.zi, DO13.zi, DO14.zi, DO15.zi, DO16.zi, DO18.zi, DO19.zi, DO20.zi, DO21.zi, DO22.zi, DO23.zi, DO24.zi, DO25.zi, DO26.zi, DO27.zi, DO28.zi, DO29.zi, DO30.zi, DO31.zi, DO32.zi, DO33.zi, DO34.zi, DO35.zi, DO36.zi, RB01.zi, RB02.zi, RB03.zi, RB04.zi, RB05.zi, RB06.zi, RB07.zi, RB08.zi, RB09.zi, RB10.zi, RB11.zi, RB12.zi, RB13.zi, RB14.zi, RB15.zi, RB28.zi, RB29.zi
KGV-ŽU01.vi		ŽU74.zi, ŽU75.zi, ŽU76. zi, ŽU77. zi, ŽU85. zi, ŽU86. zi, ŽU89.zi, ŽU94.zi, ŽU95.zi, ŽU103.zi
KGV-ŽU02.vi		ŽU79.zi, ŽU80.zi, ŽU81.zi, ŽU91.zi
KGV-ŽU03.vi		ŽU78.zi, ŽU87.zi, ŽU92.zi, ŽU93.zi
KGV-ST01.vi		ŽU82.zi, ŽU88.zi, ŽU90.zi, ST25.zi
KGV-ST02.vi		ST12.zi, ST13.zi, ST14.zi, ST15.zi, ST16.zi, ST17.zi, ST18.zi, ST19.zi, ST20.zi, ST21.zi, ST22.zi, ST23.zi, ST24.zi, ST26.zi
KGV-HI01.vi		HI15.zi, HI16.zi, HI17.zi, HI18.zi, HI19.zi, HI20.zi, HI21.zi, HI22.zi, HI23.zi, HI24.zi, HI25.zi, HI26.zi, HI27.zi, HI28.zi, HI29.zi, HI30.zi, HI31.zi, HI32.zi, HI33.zi, HI34.zi
KGV-DK02.vg		
KGV-BR01.vi		BR11.zi, BR16.zi, BR17.zi, BR22.zi
KGV-VK01.pin		
KGV-PŽ02.ru		
KGV-SH01.pz		
KGV-DK03.pp		
KGV-HH01.zsr		Ohrani se lesena ograja okoli mlake. Znotraj območja se intenzivne paše ne izvaja. Ohranja se naravno stanje brežin. Južno od mlake - ob dostopni poti se prostor lahko uredi (s klopmi, privezi za konje, kuriščem ...) za dostop javnosti. Območje vodnega telesa se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Prisotna drevesna in grmovna vegetacija na območju se ohranja. Rekreatijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti. Dopusča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov. Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.
KGV-PG01.zsr		Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture; parkirne površine se uredijo v sklopu vasi Podgozd v občestnem pasu; športna igrišča se lahko uredijo v travni izvedbi in z mivko, brez spreminjanja reliefa

		terena (spreminjanje kote terena ni dopustno); dopustna je postavitev sanitarij izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in se po koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju reke Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; ohranja se obstoječa vegetacija; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.
KGV-SA01.zsr		
KGV-SE01.zsr		Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravitelja. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.
KGV-ŠM01.zsr		
KGV-ŽU01.zsr		Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Spreminjanje kote terena ni dopustno. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. - Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. Dostop do območja po obstoječih poteh. Območja se ne ograjuje. Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)
KGV-ŽU04.zsr		Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. Dostop do območja po obstoječih poteh. Območja se ne ograjuje. Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk)

KGV-DV05.zsr		Dostop do območja, ki naj se ga ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008) vključno s Prilogo I in II.
KGV-MA15.zsr		Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/2008) - vključno s Prilogo I in II in izvedbo lokalnih varovalnih ukrepov (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno za obstoječe objekte). Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Obvodna vegetacija na območju se ohranja. Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. Dostop do območja se uredi po obstoječih poteh. Območja se ne ograjuje. Vse dodatne ureditve na območjih se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del).
KGV-DE06.zsr		V delu območja, ki spada v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov potrebno naj se uporabijo svetila na samodejen vklop/izklop.
KGV-DK11.zsr		Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture; parkirne površine se uredijo v sklopu turističnega naselja; dopustna je postavitev sanitarij izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in se po koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju reke Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.
KGV-ST20.zsr		Naravno kopališče; obstoječe ureditve se lahko ohranjajo in z ustreznimi soglasji legalizirajo. Možne dodatne ureditve za javne namene. Ohranjanje se značilnosti obrežne vegetacije in loke; urejanje območja naj bo brez grajenih objektov in infrastrukture (vode, elektrike); dostop v reko se izvede v leseni izvedbi, brez utrjevanja brežin in naj bo poenoten na celotnem območju ob reki; vstopno izstopno mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine poenoteno na celotnem območju ob reki; sanitarne enote naj bodočasne narave umeščene na obrobju poplavne ravnice, prav tako mize in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; obstoječe igrišče za odbojko na mivki se ohrani v peščeni izvedbi; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti.
KGV-		Naravno kopališče; ohranja se značilnosti obrežne vegetacije in loke; urejanje

VK08.zsr		območja naj bo brez grajenih objektov in infrastrukture (vode, elektrike); sanitarne enote naj bodo začasne narave umeščene na obrobju poplavne ravnice, prav tako mize in klopi; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja brežin in naj bodo poenoteni na celotnem območju ob Krki; vstopno - izstopno mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno na celotnem območju ob reki; v času kopalne sezone je dopustna postavitev začasnih objektov (lesenih miz in klopi), ki se jih po kopalni sezoni odstrani; spreminjanje kote terena ni dopustno; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; obstoječa dostopna pot naj ostane v makadamski izvedbi; parkiranje za obiskovalce se uredi na območju avtokampa; športne in rekreacijske aktivnosti povezane z vodo naj se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; posegi na območju Vrhovskega studenca niso dopustni; odstranjevanje obstoječe vegetacije - razen suhih vej, ni dovoljeno; V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Območja se umetno ne osvetluje, razen izjemoma iz varnostnih razlogov (s svetili na samodejni vklop/izklop). Na območje naravne vrednote se ne posega. Rekreacijske in športne aktivnosti se izvajajo tako, da se naravne vrednote ne poškodujejo in da se ne spremeni njenih lastnosti ter ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.
KGV-DK12.zsr		

Podobmočja KGV - agromelioracije

KGV-BD02.agr, KGV-BD03.agr, KGV-BD04.agr, KGV-BD05.agr, KGV-BD06.agr, KGV-BR02.agr, KGV-BR03.agr, KGV-BR04.agr, KGV-BR05.agr, KGV-BR06.agr, KGV-BR07.agr, KGV-BR08.agr, KGV-BR09.agr, KGV-BR10.agr, KGV-BR11.agr, KGV-BR12.agr, KGV-BR13.agr, KGV-BR14.agr, KGV-BR15.agr, KGV-BV01.agr, KGV-BV02.agr, KGV-BV03.agr, KGV-BV04.agr, KGV-BV05.agr, KGV-BV06.agr, KGV-BV07.agr, KGV-BV08.agr, KGV-BV09.agr, KGV-BV10.agr, KGV-DA01.agr, KGV-DA02.agr, KGV-DA03.agr, KGV-DA04.agr, KGV-DA05.agr, KGV-DA06.agr, KGV-DA07.agr, KGV-DA08.agr, KGV-DA09.agr, KGV-DA10.agr, KGV-DA11.agr, KGV-DA12.agr, KGV-DE01.agr, KGV-DE02.agr, KGV-DE03.agr, KGV-DE04.agr, KGV-DE05.agr, KGV-DK04.agr, KGV-DK05.agr, KGV-DK06.agr, KGV-DK07.agr, KGV-DK08.agr, KGV-DK09.agr, KGV-DK10.agr, KGV-DO02.agr, KGV-DO03.agr, KGV-DO04.agr, KGV-DO05.agr, KGV-DO06.agr, KGV-DO07.agr, KGV-DO08.agr, KGV-DR01.agr, KGV-DR02.agr, KGV-DR03.agr, KGV-DR04.agr, KGV-DR05.agr, KGV-DR06.agr, KGV-DR07.agr, KGV-DR08.agr, KGV-DR09.agr, KGV-DR10.agr, KGV-DR11.agr, KGV-DR12.agr, KGV-DR13.agr, KGV-DR14.agr, KGV-DV01.agr, KGV-DV02.agr, KGV-DV03.agr, KGV-DV04.agr, KGV-GA01.agr, KGV-GA02.agr, KGV-GA03.agr, KGV-GA04.agr, KGV-GA05.agr, KGV-GA06.agr, KGV-GK01.agr, KGV-GK02.agr, KGV-GO01.agr, KGV-GO02.agr, KGV-GO03.agr, KGV-GO04.agr, KGV-GO05.agr, KGV-GO06.agr, KGV-GR02.agr, KGV-GR03.agr, KGV-GR04.agr, KGV-GR05.agr, KGV-GR06.agr, KGV-GR07.agr, KGV-GR08.agr, KGV-GR09.agr, KGV-GR10.agr, KGV-GR11.agr, KGV-GR12.agr, KGV-HH02.agr, KGV-HH03.agr, KGV-HH04.agr, KGV-HH05.agr, KGV-HH06.agr, KGV-HH07.agr, KGV-HH08.agr, KGV-HH09.agr, KGV-HI02.agr, KGV-HI03.agr, KGV-HI04.agr, KGV-HI05.agr, KGV-HI06.agr, KGV-HI07.agr, KGV-HI08.agr, KGV-HI09.agr, KGV-HI10.agr, KGV-HI11.agr, KGV-HI12.agr, KGV-HI13.agr, KGV-HI14.agr, KGV-HI15.agr, KGV-HI16.agr, KGV-HI17.agr, KGV-HI18.agr, KGV-HI19.agr, KGV-HI20.agr, KGV-HI21.agr, KGV-HI22.agr, KGV-HI23.agr, KGV-JA01.agr, KGV-JA02.agr, KGV-JA03.agr, KGV-KL01.agr, KGV-KL02.agr, KGV-KO01.agr, KGV-KO02.agr, KGV-KO03.agr, KGV-KO04.agr, KGV-KO05.agr, KGV-LA01.agr, KGV-LA02.agr, KGV-LA03.agr, KGV-LA04.agr, KGV-LA05.agr, KGV-LA06.agr, KGV-LA07.agr, KGV-LA08.agr, KGV-LA09.agr, KGV-LA10.agr, KGV-LA11.agr, KGV-LA12.agr, KGV-LA13.agr, KGV-LA14.agr, KGV-LO01.agr, KGV-LO02.agr, KGV-LO03.agr, KGV-LO04.agr, KGV-LO05.agr, KGV-LO06.agr, KGV-LO07.agr, KGV-LO08.agr, KGV-LO09.agr, KGV-LO10.agr, KGV-LO11.agr, KGV-LO12.agr, KGV-LO13.agr, KGV-LO14.agr, KGV-LO15.agr, KGV-LO16.agr, KGV-LO17.agr, KGV-LO18.agr, KGV-LO19.agr, KGV-LO20.agr, KGV-LO21.agr, KGV-LO22.agr, KGV-LO23.agr, KGV-LO24.agr, KGV-LO25.agr, KGV-LO26.agr, KGV-LO27.agr, KGV-LZ01.agr, KGV-LZ02.agr, KGV-LZ03.agr, KGV-LZ04.agr, KGV-LZ05.agr, KGV-LZ06.agr, KGV-LZ07.agr, KGV-LZ08.agr, KGV-LZ09.agr, KGV-LZ10.agr, KGV-LZ11.agr, KGV-LZ12.agr, KGV-LZ13.agr, KGV-LZ14.agr, KGV-LZ15.agr, KGV-LZ16.agr, KGV-LZ17.agr, KGV-LZ18.agr, KGV-LZ19.agr, KGV-LZ20.agr, KGV-LZ21.agr, KGV-LZ22.agr, KGV-LZ23.agr, KGV-MA03.agr, KGV-MA04.agr, KGV-MA05.agr, KGV-MA06.agr, KGV-MA07.agr, KGV-MA08.agr, KGV-MA09.agr, KGV-MA10.agr, KGV-MA11.agr, KGV-MA12.agr, KGV-MA13.agr, KGV-MA14.agr, KGV-ML02.agr, KGV-ML03.agr, KGV-ML04.agr, KGV-ML05.agr, KGV-ML06.agr, KGV-ML07.agr, KGV-ML08.agr, KGV-ML09.agr, KGV-ML10.agr, KGV-ML11.agr, KGV-ML12.agr, KGV-ML13.agr, KGV-MP02.agr, KGV-MP03.agr, KGV-MP04.agr, KGV-MP05.agr, KGV-MP06.agr, KGV-MP07.agr, KGV-MP08.agr, KGV-MP09.agr, KGV-MP10.agr, KGV-PG02.agr, KGV-PG03.agr, KGV-PG04.agr, KGV-PG05.agr, KGV-PG06.agr, KGV-PG07.agr, KGV-PG08.agr, KGV-PG09.agr, KGV-PG10.agr, KGV-PG11.agr, KGV-PG12.agr, KGV-PL01.agr, KGV-PL02.agr, KGV-PL03.agr, KGV-PL04.agr, KGV-PL05.agr, KGV-PL06.agr, KGV-PP01.agr, KGV-PP02.agr, KGV-PP03.agr, KGV-PP04.agr, KGV-PP05.agr, KGV-PP06.agr, KGV-PP07.agr, KGV-PP08.agr, KGV-PP09.agr, KGV-PP10.agr, KGV-PP11.agr, KGV-PP12.agr, KGV-PP13.agr, KGV-

PR03.agr, KGV-PR04.agr, KGV-PR05.agr, KGV-PS01.agr, KGV-PS02.agr, KGV-PS03.agr, KGV-PS04.agr, KGV-PS05.agr, KGV-PS06.agr, KGV-PS07.agr, KGV-PS08.agr, KGV-PS09.agr, KGV-PV01.agr, KGV-PV02.agr, KGV-PV03.agr, KGV-PV04.agr, KGV-PV05.agr, KGV-PV06.agr, KGV-PV07.agr, KGV-PV08.agr, KGV-PV09.agr, KGV-PV10.agr, KGV-PV11.agr, KGV-PV12.agr, KGV-PV13.agr, KGV-PV14.agr, KGV-PV15.agr, KGV-PV16.agr, KGV-PV17.agr, KGV-PV18.agr, KGV-PV19.agr, KGV-PV20.agr, KGV-PV21.agr, KGV-PV22.agr, KGV-PV23.agr, KGV-PV24.agr, KGV-PV25.agr, KGV-PV26.agr, KGV-PŽ03.agr, KGV-RA01.agr, KGV-RA02.agr, KGV-RA03.agr, KGV-RA04.agr, KGV-RA05.agr, KGV-RA06.agr, KGV-RA07.agr, KGV-RA08.agr, KGV-RA09.agr, KGV-RA10.agr, KGV-RA11.agr, KGV-RA12.agr, KGV-RA13.agr, KGV-RA14.agr, KGV-RA15.agr, KGV-RA16.agr, KGV-RA17.agr, KGV-RA18.agr, KGV-RB01.agr, KGV-RB02.agr, KGV-RB03.agr, KGV-RB04.agr, KGV-RB05.agr, KGV-RB06.agr, KGV-RB07.agr, KGV-RB08.agr, KGV-RB09.agr, KGV-RB10.agr, KGV-RB11.agr, KGV-RB12.agr, KGV-RB13.agr, KGV-SA01.zsr, KGV-SA02.agr, KGV-SA03.agr, KGV-SA04.agr, KGV-SE01.zsr, KGV-SE02.agr, KGV-SE03.agr, KGV-SE04.agr, KGV-SE05.agr, KGV-SH02.agr, KGV-SH03.agr, KGV-SH04.agr, KGV-SH05.agr, KGV-SH06.agr, KGV-SH07.agr, KGV-SH08.agr, KGV-SH09.agr, KGV-SH10.agr, KGV-SH11.agr, KGV-SH12.agr, KGV-SH13.agr, KGV-SH14.agr, KGV-SH15.agr, KGV-SH16.agr, KGV-SH17.agr, KGV-SH18.agr, KGV-SL01.agr, KGV-SL02.agr, KGV-SL03.agr, KGV-SL04.agr, KGV-SL05.agr, KGV-SL06.agr, KGV-SL07.agr, KGV-SL08.agr, KGV-ST03.agr, KGV-ST04.agr, KGV-ST05.agr, KGV-ST06.agr, KGV-ST07.agr, KGV-ST08.agr, KGV-ST09.agr, KGV-ST10.agr, KGV-ST11.agr, KGV-ST12.agr, KGV-ST13.agr, KGV-ST14.agr, KGV-ST15.agr, KGV-ST16.agr, KGV-ST17.agr, KGV-ST18.agr, KGV-ST19.agr, KGV-ŠM02.agr, KGV-ŠM03.agr, KGV-ŠM04.agr, KGV-ŠM05.agr, KGV-ŠM06.agr, KGV-ŠM07.agr, KGV-ŠM08.agr, KGV-TV01.agr, KGV-TV02.agr, KGV-TV03.agr, KGV-TV04.agr, KGV-TV05.agr, KGV-TV06.agr, KGV-TV07.agr, KGV-TV08.agr, KGV-TV09.agr, KGV-TV10.agr, KGV-VH01.agr, KGV-VH02.agr, KGV-VH03.agr, KGV-VH04.agr, KGV-VH05.agr, KGV-VH06.agr, KGV-VH07.agr, KGV-VK02.agr, KGV-VK03.agr, KGV-VK04.agr, KGV-VK05.agr, KGV-VK06.agr, KGV-VK07.agr, KGV-VL01.agr, KGV-VL02.agr, KGV-VL03.agr, KGV-VL04.agr, KGV-VL05.agr, KGV-VL06.agr, KGV-VL07.agr, KGV-VL08.agr, KGV-VL09.agr, KGV-VL10.agr, KGV-VL11.agr, KGV-VL12.agr, KGV-VL13.agr, KGV-VL14.agr, KGV-VL15.agr, KGV-VL16.agr, KGV-VL17.agr, KGV-VL18.agr, KGV-VL19.agr, KGV-VL20.agr, KGV-VP01.agr, KGV-VP02.agr, KGV-VP03.agr, KGV-VP04.agr, KGV-VP05.agr, KGV-VP06.agr, KGV-VP07.agr, KGV-VP08.agr, KGV-VS02.agr, KGV-VS03.agr, KGV-VS04.agr, KGV-VS05.agr, KGV-VS06.agr, KGV-VS07.agr, KGV-VS09.agr, KGV-VS10.agr, KGV-VS11.agr, KGV-VS12.agr, KGV-VS13.agr, KGV-VS14.agr, KGV-VS15.agr, KGV-VS16.agr, KGV-VS17.agr, KGV-VV02.agr, KGV-VV03.agr, KGV-VV04.agr, KGV-VV05.agr, KGV-VV06.agr, KGV-VV07.agr, KGV-VV08.agr, KGV-VV09.agr, KGV-VŽ01.agr, KGV-VŽ02.agr, KGV-VŽ03.agr, KGV-VŽ04.agr, KGV-ZA01.agr, KGV-ZA02.agr, KGV-ZA03.agr, KGV-ZA04.agr, KGV-ZA05.agr, KGV-ZA06.agr, KGV-ZA07.agr, KGV-ZA08.agr, KGV-ZA09.agr, KGV-ZA10.agr, KGV-ZA11.agr, KGV-ZA12.agr, KGV-ZA13.agr, KGV-ZA14.agr, KGV-ZL01.agr, KGV-ZL02.agr, KGV-ZL03.agr, KGV-ZL04.agr, KGV-ZL05.agr, KGV-ŽU05.agr, KGV-ŽU06.agr, KGV-ŽU07.agr, KGV-ŽU08.agr, KGV-ŽU09.agr, KGV-ŽU10.agr, KGV-ŽU11.agr, KGV-ŽU12.agr, KGV-ŽU13.agr, KGV-ŽU14.agr, KGV-ŽU15.agr, KGV-ŽU16.agr, KGV-ŽU17.agr, KGV-ŽU18.agr, KGV-ŽU19.agr, KGV-ŽU20.agr, KGV-ŽU21.agr, KGV-ŽU22.agr, KGV-ŽU23.agr, KGV-ŽU24.agr, KGV-ŽU25.agr, KGV-ŽU26.agr, KGV-ŽU27.agr, KGV-ŽU28.agr, KGV-ŽU29.agr, KGV-ŽV01.agr, KGV-ŽV02.agr, KGV-ŽV03.agr, KGV-ŽV04.agr, KGV-ŽV05.agr, KGV-ŽV06.agr, KGV-ŽV07.agr, KGV-ŽV08.agr, KGV-ŽV09.agr, KGV-ŽV10.agr, KGV-ŽV11.agr, KGV-ŽV12.agr, KGV-ŽV13.agr, KGV-ŽV14.agr, KGV-ŽV15.agr, KGV-ŽV16.agr, KGV-ŽV17.agr, KGV-ŽV18.agr, KGV-ŽV19.agr, KGV-ŽV20.agr, KGV-ŽV21.agr, KGV-ŽV22.agr, KGV-ŽV23.agr, KGV-ŽV24.agr, KGV-ŽV25.agr, KGV-ŽV26.agr, KGV-ŽV27.agr, KGV-ŽV28.agr, KGV-ŽV29.agr, KGV-ŽV30.agr, KGV-ŽV31.agr, KGV-ŽV32.agr, KGV-ŽV33.agr, KGV-ŽV34.agr, KGV-ŽV35.agr, KGV-ŽV36.agr

OPN Žužemberk, odlok (URL RS, št. 55/14 in 4/20 – tehn. poprav.), Priloga 2:
Usmeritve za izdelavo OPPN (85. člen)

SD OPN 2, odlok (sprejet dokument, oktober 2022), Priloga 2:
Usmeritve za izdelavo OPPN, dopolnjena z vsebinami,
ki so predmet SD OPN 2 (24. člen)

Uradno prečiščeno besedilo

OPPN 5-01: Gospodarska cona Ajdovec

Velikost območja 4,27 ha; PNR IG in PC.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje leži v odprtem prostoru kulturne krajine.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Gospodarska cona za več gospodarskih enot manjšega in srednjega velikostnega merila.

c- Dejavnosti

Manjše proizvodnje -obrtne, storitvene dejavnosti in skladišča.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Organizacija gradbenih enot in stavbne strukture vzdolž osrednjega javnega prostora v skladu z naslednjimi merili:

- sooblikovanje v prostorskem smislu GC kot prostorske celote v razmerju do kulturne krajine (uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na zunanjih robovih, ozelenitev robov);
- oblikovanje skupnega javnega prostora (enotne gradbene linije);
- enoten koncept uvozov in priključevanja na GJI;
- stavbni kubusi naj bodo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami. Strehe naj bodo oblikovno ravne, lahko dvokapnice in enokapnice.

OPPN 6-02: Turistično naselje Dolnji Kot

Velikost območja 2,63 ha; PNR BT, PC, K1 in G.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Nepozidan izrazito vrtačast prostor na prelomu valovite ravnice Dvora v ožji ambinet Krke. Lokacija se povezuje z vasjo Dolnji Kot na južni strani.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Vzpostavitev novega turističnega naselja.

c- Dejavnosti

Občasno bivanje v individualnih počitniških enotah turističnega naselja ter terciarne dejavnosti I- Gostinstvo in sicer le 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač ter 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti z objekti za rekreacijo.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Stavbna struktura drobnega merila, tipološko enovita na novi mreži javnega prostora. V merilu krajine naj soseska deluje kot homogena prostorska enota. Na območju kmetijskih zemljišč in gozda (podobmočje EUP z oznako KGV-DK12.zsr) je dopustna ureditev za potrebe rekreacije na prostem skladno z določili 46. člena odloka.

OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor severozahod

Velikost območja 3,06 ha; PNR SS, BT, PC in ZS.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Zaledni severovzhodni del naselja je praktično brez stavb. Nad območjem je osnovna šola.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč- sanacija severovzhodnega dela naselja in, glede na lego ob lokalno pomembnih terciarnih vsebinah, opredelitev novih razvojnih možnosti za vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot oziroma urbanizacija območja. Soseska naj bo monofunkcionalna. Hkrati se na skrajni severovzhodnem delu območja uredi območje zelenih površin namenjenih športu in rekreaciji.

c- Dejavnosti

Bivanje ter dejavnosti v skladu s merili bivanja v mirnem okolju v zaključeni stanovanjski soseski.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Sanacija obstoječe strukturne osi oziroma dostopne ceste ter opredelitev nove mreže sekundarnega prostora (ceste, pločnik...), ki bo omogočala dostop vsem novo vzpostavljenim gradbenim enotam. Vzpostavi naj se stavba struktura drobnega merila z orientacijo stavbnih kubusov v smeri reke Krke. Stavbna struktura naj bo v smislu tematske strukture enotnega tipa z enovito krajino streh (višina stavb, geometrija streh, barve kritine...). Vzdolž obstoječe strukture osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. V severnem delu območja naj se na območju zelenih površin uredijo odprte površine za šport v parkovni ureditvi (razno vrstna igrišča), ki bodo namenjene tako potrebam prebivalcev kot vzgojno izobraževalnim dejavnostim.

e- Druge usmeritve glede PIP

Obstoječe gradbena enota na EUP DV59 naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .ti. Na EUP DV31 do sprejetja OPPN veljajo merila tipa GE .zsr.

OPPN 9-04: Prenova središča Dvora

Velikost območja 2,94 ha; PNR: CU in PC.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Pas zemljišč ob glavni strukturni osi naselja Dvor, ki je hkrati tudi regionalna prometnica.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Glede na lego ob najpomembnejši strukturni osi naselja je lokacija primerna za pomembne javne vsebine terciarnega sektorja. Sanacija in reurbanizacija območja v intenzivno urbano strukturo s prevladujočimi vsebinami terciarnega in kvartarnega sektorja ter pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč.

c- Dejavnosti

Terciarnе, kvartarne vsebine ter bivanje.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Nova stavbna struktura naj se organizira ob obstoječi strukturni osi, v smeri geometrije trase ceste. Stavbna struktura manjšega in srednjega merila enotnega tipa – trško mestna hiša, ki naj bo vzdolž obstoječe ceste vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah. Dovoljeno je prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki je lahko le v zgornjih etažah glavnih stavb.

e- Druge usmeritve glede PIP

Obstoječe gradbene enote na EUP DV09 naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm.

OPPN 9-05: Novo središče Dvora

Velikost območja 4,18 ha; PNR CU in PC

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Ožji pas nepozidanih stavbnih zemljišč ob glavni strukturni osi naselja Dvor ob katerem je tudi bencinska črpalka. V območju je danes tudi nekaj individualnih stanovanjskih enot. Območje je pomemben razvojni prostor naselja.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Reurbanizacija in urbanizacija v intenzivno javno urbano strukturo s prevladujočimi vsebinami terciarnega in kvartarnega sektorja.

c- Dejavnosti

Terciarne, kvartarne vsebine ter bivanje.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

V območju naj se vzpostavi urbana javna stavbna struktura v merilu pešca, linearno nanizana stavbna struktura – priporočene arhitekturne tipologije javne stavbe. Artikulacija osrednjega uličnega prostora naselja s primarno stavbno strukturo na enotni gradbeni liniji. Celoten prostor naj bo namenjen razvoju javnih programov (predvsem terciarnega sektorja) z volumni, ki jih v starem jedru ni mogoče razvijati. Venci stavb ne smejo presegati povprečne višine slemen obstoječih stanovanjskih hiš na SV delu.

e- Druge usmeritve glede PIP

Obstoječe gradbene enote bivalnih hiš na EUP DV16 naj se do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .tm, na EUP DV15 (bencinska črpalka) pa z merili tipa GE .jzp.

OPPN 15-01: Stanovanjska soseska z družbeno infrastrukturo Hrib

Velikost območja 2.95 ha; PNR: CU, PC in ZD.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje je del širšega ambienta naselja Hinj pod Hribom, vendar je izven vzhodne meje naselbinskega telesa, vizualno ločeno z gozdno zaplato. V naravi je danes pretežno gozdna površina, delno, v manjšem delu tudi v kmetijski rabi.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Organizacija doma starejših, gradnja oskrbovanih stanovanj in domskih skupnosti s spremljajočimi dejavnostmi. Lokacija ima pomembno prednost saj je prostor funkcionalno povezan z naseljem Hrib pri Hinjah in Hinjami, hkrati pa gre za kakovosten naravni ambient z raznovrstnimi možnostmi navezav na zunanji naravni prostor.

c- Dejavnosti

Oskrba prebivalcev s posebnimi nameni, starejših občanov ter terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi kot dopolnitev k osnovnemu programu.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Lokacija ima lokalno pomembno strateško prednost saj gre za prostor, ki je funkcionalno povezan z naseljema Hrib pri Hinjah in Hinjami, hkrati pa gre za kakovosten naravni ambient z raznovrstnimi možnostmi navezav na zunanji naravni prostor. Vzpostavitev javne stavbne za program doma starejših strukture. Območje naj se napaja iz severni strani preko nove dostopne ceste. Na zahodni strani območja naj se, kot cezura proti naselju Hrib pri Hinjah oziroma dejavnostim terciarnega sektorja vzpostavi območje zelenih površin. Stavbna struktura je lahko srednjega do večjega merila.

e- Druge usmeritve glede PIP

Na EUP HH15 do sprejetja OPPN veljajo merila tipa GE .zdz.

OPPN 16-02: Prenova območja žage Javornik

Velikost območja 1,0 ha; PNR: CU, ZS, ZD, PC, K1, VC in SK.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje je del zgodovinsko pomembnega nekdanjega gospodarskega kompleksa Dvora ob Krki, z mostom povezanih lokacij nekdanje žage Javornik, mlinov ter Auerspergove železarne ter naravne stene proti Jami. V kontekstu celostne prenove kulturnega izročila stavbne in naselbinske dediščine železarne, mlinov in žag ob Krki, ki je za občino Žužemberk izjemnega pomena, ima tudi konkretna lokacija v varovanem območju vode Krke z lehnjakovimi pragovi in Črničkovo jamo velik potencial za razvoj gostinstva, turizma in tudi rekonstrukcijo hidroenergetskega potenciala nekdanje žage (kjer je že obratovala tudi MHE) in mlinov.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Cilj OPPN je revitalizacija, natančneje vsebinsko programska, arhitekturno prostorska in ambientalna prenova območja žage, mlinov in perišča ter drugih prostorskih ureditev – ki po doktrini prenove dediščine med drugim, poleg arhitekturne rekonstrukcije nekdanjih stavb in ureditev, varovanja narave v urbanem okolju pomeni tudi zagotovitev ekonomskih in prostorskih pogojev za življenje danes sprejemljivih programov.

c- Dejavnosti

V območju nekdanje žage Javornik in mlinov na Krki gostinstvo z nastanitvenimi kapacitetami, proizvodnja električne energije z izrabo hidroenergetskega potenciala reke Krke, športno rekreacijske dejavnosti, naravno kopališče ter dejavnosti kulture in izobraževanja. V ostalih območjih tudi ostale obstoječe dejavnosti.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Celovita prenova celotnega območja naj bo uravnotežena sinergija vsebin z merili varovanja naselbinske in stavbne kulturne dediščine, ohranjanja narave v urbanem okolju in varovanja voda. Prostorski koncept naj v celoti izhaja iz historičnega prostorskega koncepta (na podlagi predhodne zgodovinske in prostorske analize) in tudi iz ekonomskih pogojev obratovanja dejavnosti. Pri tem naj se na novo opredeli zelo pomembne nove prvine prezentacije kulture in narave ter sfere javnega nasploha (prostora, režimov, ureditev, infrastrukture...).

e- Druge usmeritve glede PIP

Vse ureditve naj se izvedejo v skladu z ugotovljenim (srednjim) razredom poplavne nevarnosti. V območju urejanja spomeniško varovanih stavb in ureditev se le rekonstruira

historična zasnova objektov, gradnja novih stavb se ne izvaja. V ostalih območjih pa se gradnja lahko odvija le v skladu z merili, ki omogočajo ohranjanje in razvoj naselbinske dediščine na način podpore funkcioniranja kulturne dediščine.

Režim obratovanja MHe je dopusten le v pogojih ekološko sprejemljivih pretokov (Qes) in po ugotovljeni dejanski dinamiki rečnega pretoka. Za odvzem vode naj se uporablja obstoječe dovodne kanale in ohranjanje obstoječe grajene strukture.

Na območju naravnega kopališča se lahko postavi le urbana oprema (klopi, mize), ki se jo po kopalni sezoni odstrani. Vstop v reko za kopalce in čolnarje se uredi izven ključnega dela lehnjakovih pregrad, na mestu obstoječega vstopa, ob betonskem zidu, na skrajnem zahodnem delu območja urejanja. Ker je vstop drugačen od ostalih vstopov, se ga kakor je le mogoče poenoti z ostalimi predvidenimi vstopi v reko na celotnem delu reke Krke;

Za potrebe obratovanja posameznega kompleksa v območju ohranjanja narave naj se uredi le posamezna parkirna mesta. Parkiranje za potrebe turizma v času kopalne sezone naj se uredi izven območij ohranjanja narave.

EUP JA03.x se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .x, EUP JA13.vs pa z merili tipa GE z oznako .vs. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN, kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS ter organa pristojnega za varstvo voda ter dovoljenja iz predpisov v zvezi z rabo vode.

OPPN 16-03: Gospodarska cona Jama

Velikost območja 15.34 ha; PNR IG, A in PC.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje kmetijskih zemljišč z vmesnimi manjšimi gozdnimi zaplatami vzdolž glavne ceste.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Opredelitev prostorskega razvoja gospodarske cone, več enot, za dejavnosti sekundarnega in terciarnega sektorja.

c- Dejavnosti

Terciarnе in sekundarne dejavnosti - proizvodnje manjšega, srednje ter večjega velikostnega merila.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Opredelitev koncepta mreže javnega prostora, uvozov in priključevanja na GJI z osnovno strukturno osjo v smeri sever-jug. Fleksibilna opredelitev gradbenih enot različnih velikosti. Nujno potrebno je zagotavljanje kakovostne infrastrukturne podpore. V primarnem, zahodnem delu, vzdolž ceste, se oblikuje urbana struktura s prepletom dejavnosti, v vzhodnem pa bolj introvertirane vsebine. Umestitev stavbne strukture srednjega in večjega merila (poslovne stavbe in objekti za proizvodnjo in skladiščenje, večja parkirišča...) z enostavnimi linijami. Stavbna struktura naj sooblikuje javni prostor osrednje komunikacijske poti (enotne gradbene linije). Ob osnovnih komunikacijskih poteh naj se umeščajo poslovni objekti, lahko tudi javna parkirišča, v zaledju parcel pa proizvodni objekti, servisi in skladišča ter interne parkirne površine. Pri tem naj bodo na zunanjih robovih območja razviti nižji in manjši kubusi, v prepletu z robnimi hortikulturnimi površinami, ki naj bodo oblikovane tako, da mehčajo prehod proti odprtemu prostoru.

e- Druge usmeritve glede PIP

Obstoječe stavbe na EUP JA10 se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .od. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati.

OPPN 29-01: Rekreatijski park Poljane

Velikost območja 2.97 ha; PNR ZS in VC.

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje izčrpanega peskokopa.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Sanacija peskokopa v območje za rekreacijo. Razvoj rekreativnih vsebin iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, veslanje, plavanje, trim steza jahanje....) kot ene pomembnejših turističnih vsebin občine.

c- Dejavnosti

Območje za šport in rekreacijo- odprte športne površine v naravnem okolju.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Ohranja oziroma v največji meri naj se sanira osnovna krajinsko hortikultura struktura z visokoraslo avtohtono vegetacijo po celotnem območju- gozd. Rekreativne vsebine se lahko navezujejo tudi na obstoječe gozdne/pohodne poti. V osrednjem delu, ob lokalnem jezeru se lahko v oblikujejo odprti športno družabni objekti kot: igrišča za balinišče, otroška igrišča ipd. Utrjene površine naj bodo izvedene predvsem v peščeni izvedbi.

OPPN 48-01: Novi center Zafara

Velikost območja 1.98 ha; PNR CU, PC

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje leži na SV strani naselja in je na robu naselja ujeta med pokopališče in cerkveno območje (cerkev sv. Mohor in Fortunat) in se odpira v pobočje nad Zafaro in je po svoji vlogi primerno za dopolnitev manjkajočih programov družbenih dejavnosti.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Opredelitev novega razvojnega območja za centralne dejavnosti, kjer so lahko tudi stavbe za posebne namene (doma za starejše) in tudi varovana stanovanja. ter hortikulture parkovne ureditve.

c- Dejavnosti

Območje centralnih dejavnosti, terciarne, kvartarne dejavnosti- javni poslovni prostori v pritličjih, v nadstropjih lahko tudi stanovanja. Možne so tudi druge oblike bivanja- varovana stanovanja, stavbe za posebne namene.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Vzdolž obstoječe ulice naj se vzpostavijo najpomembnejši javni programi in osrednja stavbna struktura z javnimi prostori v pritličju in terciarnimi dejavnostmi ter stanovanji v nadstropju. Nova ureditev naj zagotovi integracijo nove stavbne strukture v krajino med obstoječo pozidavo na severu in dominantno vzpostavljenim območjem lokalne cerkve s pokopališčem. Vzpostavi se nova intenzivna urbana soseska s poslovnimi in storitvenimi programi, ki proti

jugu prehaja v bivalni značaj. Omogoči naj se javno bivalni program - dom starejših in varovana stanovanja v južnem delu območja vključujoč tudi primerno hortikulturno parkovno ureditev oziroma dejavnosti primernim elementi zelenega sistema.

OPPN 50-01: Gospodarska cona Sejmišče zahod – II. faza

Velikost območja 3.24 ha; PNR IG, CU, PC

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Nova, zaključna faza razvoja gospodarske cone Žužemberk v prostorski cezuri med naselbinsko strukturo Žužemberka in NT Prapreč. Hkrati se do NT Prapreče, med obema razvojno, strukturno, namensko in pomensko različnima strukturama, prostorsko artikulira ustrezna cezura.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Zagotovitev razvojnih možnosti lokalnega gospodarstva, za prostorske gospodarske strukture srednjega merila. V primarnem, jugozahodnem delu, vzdolž državne ceste, se oblikuje klasična urbana struktura s prepletom dejavnosti, v severnem, severozahodnem delu pa bolj introvertirane vsebine.

c- Dejavnosti

Vzdolž državne ceste vsebine terciarnega sektorja (storitve, trgovina...)- tiste, ki jih načeloma ni mogoče umestiti v starem jedru. V severovzhodnem delu je predvidena proizvodnja, skladišča ipd., na severozahodnem delu pa druge zelene površine.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Na jugozahodnem robu vzpostavitev klasične urbane strukture, v enotni arhitekturni kompoziciji oziroma načeloma na enotni gradbeni liniji. Pritličja naj bodo v višinski ravnini glavne ceste in obvezno javna. Proizvodne dejavnosti v tem delu niso dopustne. Parkiranje naj načeloma ne bo v parterju med glavno cesto in glavno stavbo. Stavbni kubusi naj bodo primerljive velikosti, načeloma visoki do E3.

V sekundarnem delu, proti severozahodu se vzpostavi pretočna mreža javnih poti v rastru gospodarskih enot srednjega merila. Stavbni kubusi naj bodo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami. Na skrajnem jugovzhodnem robu območja, kjer naj bo glavni uvoz, naj se oblikuje vozlišče prostora z najpomembnejšimi vsebinami.

e- Druge usmeritve glede PIP

V prehodnem obdobju naj se varujejo razvojna izhodišča ureditve celote. Izjema je EUP ŽU03.tm, ki naj se do sprejema OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .tm. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS, december 2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati.

OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka

Velikost območja 6.81 ha; PNR CU, SS, SK, PC, PO in CD

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje zgodovinskega jedra Žužemberka, ki je v odmiranju, in njegovega zaledja, kjer so pomembni neizkoriščeni prostorski potenciali. Obsega srednjeveški trg z gradom do Krke, značilno pobočje proti Stranski vasi s posebnimi arhitekturnimi tipi stavb, ter izrazito slabo izkoriščen prostor na severni in zahodni strani. V splošnem je materialno stanje sicer

stavbarsko kvalitetnejše starejše stavbne strukture slabo, stavbni fond slabo oziroma neprimerno izkoriščen. Novejše stavbe so v splošnem stavbarsko oziroma arhitekturno nekvalitetne.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Oprelitev in zagotovitev izvedljivosti vsebinske (programi), razvojno prostorske (nekdanji trg z gradom prenove središča Žužemberka v občinsko središče- v skladu z vlogo in pomenom, ki mu ga omogoča vloga v širšem prostoru, predvsem pa razpoložljivi razvojno prostorski potenciali. Osnovni namen OPPN je zagotoviti identitetno, simbolno, arhitekturno-urbanistično, socialno in funkcionalno prenovo jedra naselja. Eden osnovnih instrumentov je nadaljevanje izgradnje urbane infrastrukture - vendar na načine in v kapacitetah, ki bodo zagotavljali realizacijo vseh temeljnih ciljev prenove občinskega središča.

c- Dejavnosti

Najpomembnejše vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja v območju občine in v širšem vplivnem območju- vendar pa vsebine, ki jih prostor glede na strukturo (merilo stavb ipd.) lahko prenese. Med terciarnimi programi so pomembne predvsem vse vrste storitev. Ostale dejavnosti, ki jih prostor ne prenese, se umesti na obrobje- predvsem v poslovno cono Klek, delno tudi v GC Žužemberk- zahod.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Predvidi se revitalizacija in prostorska ohranitev izvornega prostorskega koncepta srednjeveškega trga in razmerij med gradom, trgom ter reko Krko. Omogoči naj se implementacija novih vsebin z izrazito urbanotvornimi oziroma sociološko atraktivnimi vsebinami (privlačnost za različne skupine ljudi do ravni ekonomske učinkovitosti oziroma drugih načinov zagotavljanja le teh). Opreli se dopolnilne ureditve v zaledju na severni ter zahodni strani. Te naj v prvi vrsti zagotavljajo optimalno funkcioniranje osrednjega dela trga oziroma naj ga razbremenijo (ureditev parkiranja, umestitev nujnih servisnih vsebin...).

e- Druge usmeritve glede PIP

Do sprejema OPPN se prostor ureja z merili tipa GE .tm v naslednjih EUP: ŽU02, ŽU18, ŽU101 in z merili tipa GE .vs v EUP: ŽU12, ŽU17, ŽU58, ŽU100. Do sprejema OPPN veljajo na EUP ŽU28 merila tipa GE .jp, na EUP ŽU41 merila tipa GE .jpg., na EUP ŽU109, ŽU52, merila tipa GE .jsm in na EUP ŽU46 merila tipa .tm.

OPPN 50-07: Hotel pod Gradom

Velikost območja 0.58 ha, PNR CU, SK, PC, ZS, ZD in VC

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Ozek pas zemljišč med gradom in Krko, ki vključuje tudi obrežje, je danes pretežno nepozidan. Na zahodnem robu ureditev vključuje tudi dve obstoječi trški domačiji.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Implementacija nove dejavnosti v skladu z možnostmi prostora in pravno prostorskimi omejitvami in prenova obstoječih enot na zahodnem robu.

c- Dejavnosti

Predvidena je hotelsko turistična dejavnost v območju novogradnje. Ureditev naj omogoča vključitev obstoječe enote na zahodnem robu v aktivno urbano strukturo naselja na podlagi kriterijev varovanja vrednot grajskega kompleksa in obrečnega roba Žužemberka – rekonstrukcija principa pokrivanja spodnjega roba stika gradu in reke po analogiji nekdanje

usnjarne s homogeno – elementarno formo stavbne strukture po vedutah iz območja Stranske vasi. Vsi utilitarni elementi ureditve (parkirne površine, servisni programi...) morajo biti integrirani v primarno stavbno strukturo na način, da se izpostavijo ambientalno prostorske in arhitekturne ter zgodovinsko pričevalne vrednote prostora.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Prostorski koncept se uskladi na predhodni idejni zasnovi z merili prostora. Omogoči se razvoj obstoječe urbane strukture v skladu z merili trške arhitekture Žužemberka.

e- Druge usmeritve glede PIP

Parkirne površine se uredijo za dostavo in nujne potrebe glede na prostorske možnosti. Za potrebe, ki presegajo zmogljivost prostora, se parkirišča zagotavljajo izven območja urejanja v sklopu drugih javnih parkirnih površin Žužemberka.

Na delu območja, ki se ureja z merili ZS na obrežju je dopustna ureditev sprehajalne poti in ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v brežino ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na rečnem obrežju. Prepovedano je zasipavanje mlinščice. Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote reke Krke. Za ureditev dostopa naj se le minimalno posega v skalno pobočje oziroma steno gradu. Rušenje in gradnjo se izvaja na način (tehnologija gradnje, zavarovanje gradbišča), da ne bo poškodovana stena gradu, struga mlinščice, brežine in rečno dno Krke. Za obratovanje objekta se zagotovi zadostne parkirne površine zunaj območja urejanja – na sosednji EUP (ŽU45.ppn) ali v sklopu ureditve jedra Žužemberka. Dostopna cesta se uredi z režimom za potrebe oskrbe objekta in intervencij (dostop z vozili naj bo nadzorovan z elektronskim in fizičnim varovanjem. Ob hotelu se zagotovijo le najnujnejše parkirne površine za dostavo, dovoz gostov in manipulacijo intervencijskih vozil. Pripravljalna in gradbena dela naj se izvaja izven drstitvene sezone. Miniranja tal ali grajske vzpetine na območju urejanja se ne izvaja. Ruševine nekdanjega objekta se odstrani na način, da ne bo poseganja v vodno površino. nasipavanje na območju urejanja ni dopustno. Z gradbenimi deli se v mlinščico ne posega. Sečnja dreves se izvede na način, da se posekana drevesa odstrani z gradbišča. Odstranjevanje vegetacije s poraščene stene pod gradom ni dopustno. V času gradnje naj se prepreči krušenje kamenja in poškodovanja grajske pečine z začasno zaščito (zaščitne mreže med gradbiščem in skalnato pečino). V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno).

Dostopne poti do objekta hotela se umestijo tako, da se ne posega v grajsko pečino. O predvidenih delih ob reki Krki se 14 dni prej obvesti pristojno ribiško družino za morebiten nadzor. Pred pričetkom gradnje se o nameri obvesti pristojno enoto ZRSVN, za morebiten naravovarstveni nadzor, katerega namen je predvsem nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov in podajanje nadaljnjih usmeritev v zvezi z izkazanimi vplivi gradnje. Vsa dela morajo biti izvedena v čim krajšem možnem času, da se morebiten vpliv na živi svet v in ob Krki zmanjša na najmanjšo možno raven.

Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS (za

EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin).

V kolikor omilitvene ukrepe v izvedbenem aktu ne bo mogoče upoštevati in za konkretne načrtovane posege omiliti do te mere, da bi z njimi zagotavljali ohranjanje naravnih vrednot (reka Krka in Žužemberk – lehnjakovi pragovi) in ne bi poslabšali razmer kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 Krka, postopek OPPN ne bo izvedljiv.

Do sprejetja OPPN veljajo na EUP ŽU98 merila tipa GE .tm, na EUP ŽU96 merila tipa GE .zvo in na EUP ŽU21 merila tipa GE .ml.

OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk

Velikost območja 5,03 ha; PNR CU, ZS, BT, PC, K2 in VC

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje

Območje naplavne ravnice v okljuki Krke ter območje obrežja pod Stransko vasjo, kjer je prostor označen s športno rekreativnimi vsebinami, vendar pa slabo urejen. Ureditve ter stavbna struktura so slabo oziroma niso usklajene z vsebinami, ki jih v tem delu Žužemberk potrebuje.

b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN

Vzpostavitev celovitega športno rekreativnega in turističnega središča ob Krke, kjer se vsebinsko in ureditveno reafirmira osnovni motiv reke Krka in zelenih obrežij.

c- Dejavnosti

Šport, rekreacija v (ob)vodnem svetu Krke v urbanih formah, dopolnilne vsebine terciarnega sektorja in turizma v severnem delu oziroma v jugozahodnem delu.

d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora

Športno rekreativne vsebine naj se omogočijo s subtilnimi prostorskimi intervencijami oziroma ureditvami v zunanjem prostoru (brez stavb, brez izrazitih mrež ipd., vendar z urejenimi dostopi do reke in vstopi vanjo). Zunanji športno rekreativni prostor naj bo hkrati tudi prijeten ambient- pretežno zeleni javni prostor- park. Pretežna površina naj bo brez drevja in grmičevja- ta naj se načeloma oblikujejo v gručah, le v obvodnem svetu.

e- Druge usmeritve glede PIP

Parkirne površine se uredijo za dostavo in nujne potrebe glede na prostorske možnosti. Za potrebe, ki presegajo zmogljivost prostora, se parkirišča zagotavljajo izven območja urejanja v sklopu drugih javnih parkirnih površin Žužemberka. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil predpisa o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodo ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro). Vse nelegalne ureditve na brežini reke (predvsem na zahodni strani OPPN, ob Krki) naj se pred celostnim urejanjem območja odstrani. Območja naj se proti reki Krki ne ograjuje. Manjšega vodotoka na območju naj se ne zasipava ali nadkriva. Površine ob Krki na vzhodni strani OPPN naj ostanejo v travnati izvedbi, naj se jih ne tlakuje in utruje. Reliefa naj se na območju ne spreminja. Časovna omejitev del, ki se jih izvaja od konca meseca junija do

začetka meseca marca. Novih oskrbnih objektov naj se na območju kopališča in igrišča ne gradi, razen sanitarij na postajališču za avtodome in za oskrbo kampa.

Do sprejetja OPPN veljajo na EUP ŽU15 merila tipa GE .tm, na EUP ŽU23 merila tipa GE .hm, na EUP ŽU40 merila tipa GE .pjc, na EUP ŽU53 merila tipa GE .vo, na EUP ŽU57 merila tipa GE .vs, na EUP ŽU63 merila tipa GE .ti in na EUP ŽU68 merila tipa GE .zsr.

BREZOVICA**3289. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/podskupina kontov		Proračun 2022 (EUR)
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	15.579.276,50
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.494.086,00
70	DAVČNI PRIHODKI	9.127.445,79
	700 Davki na dohodek in dobiček	7.736.930,00
	703 Davki na premoženje	1.171.710,00
	704 Domači davki na blago in storitve	218.805,79
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.366.640,21
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	976.200,00
	711 Takse in pristojbine	15.000,00
	712 Globe in druge denarne kazni	152.000,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.173.440,21
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000,00
73	PREJETE DONACIJE	12.000,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	12.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.023.190,50
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.946.858,14
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.076.332,36
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	15.240.815,00
40	TEKOČI ODHODKI	2.585.455,50

	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	589.561,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.380,00
	402 Izdatki za blago in storitve	1.762.514,50
	403 Plačila domačih obresti	53.000,00
	409 Rezerve	92.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	5.127.736,76
	410 Subvencije	423.039,58
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.279.931,75
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.568,90
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.086.196,53
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.667.037,93
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.667.037,93
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	860.584,81
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	676.584,81
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	184.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)	338.461,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POPEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POPEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	625.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA	625.000,00
	550 Odplačila domačega dolga	625.000,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-286.538,50
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-625.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)	-338.461,50
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021	286.538,50

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim končnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:

»9. člen

(proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:

– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 12.000,00 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v skladu z 49. členom ZJF v višini 60.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.«

3. člen

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:

»13. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu s 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitve občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2022 se Občina Brezovica ne bo dolgoročno zadolževala.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.«

4. člen

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 14. člen tako, da se glasi:

»14. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2022 lahko zadolžijo v skupnem znesku 3.132.600,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitve pri bankah v skupni višini do 220.800,00 EUR:

- VOKA SNAGA do višine 138.000,00 EUR;
- LPP do višine 82.800,00 EUR.

Kratkoročna zadolžitve pri bankah v skupni višini do 2.911.800,00 EUR:

- Energetika Ljubljana do višine 2.042.400,00 EUR;
- VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR;
- LPP do višine 455.400,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljcev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. izv. 34/22

Brezovica, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

3290. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK

o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023

1. člen

V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina/podskupina kontov		Proračun 2023 (EUR)
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	14.697.903,39
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.784.639,92
70	DAVČNI PRIHODKI	9.129.647,00
	700 Davki na dohodek in dobiček	7.760.937,00
	703 Davki na premoženje	1.171.710,00
	704 Domači davki na blago in storitve	197.000,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.654.992,92
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	959.200,00
	711 Takse in pristojbine	15.000,00
	712 Globe in druge denarne kazni	137.000,00
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.493.792,92
72	KAPITALSKI PRIHODKI	150.000,00
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000,00

73	PREJETE DONACIJE	12.000,00
	730 Prejete donacije iz domačih virov	12.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.751.263,47
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	777.314,28
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.973.949,19
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	16.447.903,39
40	TEKOČI ODHODKI	2.662.435,56
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	587.426,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.380,00
	402 Izdatki za blago in storitve	1.771.629,56
	403 Plačila domačih obresti	53.000,00
	409 Rezerve	162.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	4.984.783,07
	410 Subvencije	365.000,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.300.333,07
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	336.450,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	983.000,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.568.684,76
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.568.684,76
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	232.000,00
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	162.000,00
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	70.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)	-1.750.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POPEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44	DANA POSOJILA IN POPEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	2.000.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	2.000.000,00
	500 Domače zadolževanje	2.000.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	650.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA	650.000,00
	550 Odplačila domačega dolga	650.000,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-400.000,00

X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.350.000,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.750.000,00
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022	400.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:

»13. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2023 se bo Občina Brezovica dolgoročno zadolžila v višini 2.000.000,00 EUR.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.«

3. člen

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 14. člen tako, da se glasi:

»14. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupnem znesku 3.463.800,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročno zadolžitev pri bankah v skupni višini do 552.000,00 EUR:

- Energetika Ljubljana do višine 276.000,00 EUR;
- VOKA SNAGA do višine 165.600,00 EUR;
- LPP do višine 110.400,00 EUR.

Kratkoročno zadolžitev pri bankah v skupni višini do 2.911.800,00 EUR:

- Energetika Ljubljana do višine 2.042.400,00 EUR;
- VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR;
- LPP do višine 455.400,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. izv. 35/22

Brezovica, dne 22. oktobra 2022

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

MIREN - KOSTANJEVICA**3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 4**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 4**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2022
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.210.088
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.092.841
70	DAVČNI PRIHODKI	3.871.536
	700 Davki na dohodek in dobiček	3.254.880
	703 Davki na premoženje	450.164
	704 Domači davki na blago in storitve	165.502
	706 Drugi davki	990
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.221.305
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	946.986
	711 Takse in pristojbine	6.000
	712 Globe in druge denarne kazni	6.500
	714 Drugi nedavčni prihodki	261.819
72	KAPITALSKI PRIHODKI	165.899
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.300
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	27.599
73	PREJETE DONACIJE	50.384
	730 Prejete donacije iz domačih virov	50.384
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.760.389
	740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.462.577
	741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	297.812
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	140.575
	787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	140.575
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.312.153
40	TEKOČI ODHODKI	2.183.019
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	529.305
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.799
	402 Izdatki za blago in storitve	1.506.865
	403 Plačila domačih obresti	26.000
	409 Rezerve	36.050

41	TEKOČI TRANSFERI	2.384.372
	410 Subvencije	54.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.431.354
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	190.267
	413 Drugi tekoči domači transferi	708.751
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.624.982
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.624.982
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	119.780
	431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.	101.500
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.280
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) I.-II.	-2.102.065
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	21.061
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	21.061
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.422
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	18.639
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-21.061
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.600.000
50	ZADOLŽEVANJE	1.600.000
	500 Domače zadolževanje	1.600.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	264.592
55	ODPLAČILA DOLGA	264.592
	550 Odplačila domačega dolga	264.592
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-787.718
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.335.408
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.102.065
	Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	787.718

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 36.050,33 €.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2022-8

Miren, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

PIRAN**3292. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK**o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022,**

ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 37. redni seji dne 20. oktobra 2022.

Št. 410-0002/2021

Piran, dne 21. oktobra 2022

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 37. redni seji dne 20. oktobra 2022 sprejel naslednji

ODLOK**o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22, 76/22 in 92/22) se dopolni 19. člen tako, da se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., katerega ustanoviteljica je Občina Piran, se v letu 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine 1.500.000,00 evrov za financiranje investicije.

Za predmetno investicijo v izgradnjo mostovža v Kanalu Sv. Jerneja se ne črpa sredstev proračuna Občine Piran.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0002/2021

Piran, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Piran
Denio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)

EMANA IL SEGUENTE DECRETO**di modifica e integrazione
al Decreto sul bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l'anno 2022,**

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 37ª seduta ordinaria del 20 ottobre 2022.

N. 410-0002/2021

Pirano, 21 ottobre 2022

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l'articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/11 – Testo Consolidato e successive modificazioni) e l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 37ª seduta ordinaria, il giorno 20 ottobre 2022 approva il seguente

DECRETO**di modifica e integrazione al Decreto
sul bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l'anno 2022**

Articolo 1

L'articolo 19 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l'anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/22, 76/22 e 92/22), è integrato inserendo i nuovi commi due e tre che recitano:

All'Azienda pubblica Okolje Pirano S.r.l., cui il Comune di Pirano è fondatore, è ammesso nell'anno 2022 un indebitamento a lungo termine fino all'importo di euro 1.500.000,00 per finanziare l'investimento.

Per l'investimento in questione nella costruzione del pontile nel canale di San Bortolo non vengono impiegati i fondi di bilancio del Comune di Pirano.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 410-0002/2021

Pirano, 20 ottobre 2022

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Denio Zadković

PUCONCI

3293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3-2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 2. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3-2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto	Rebalans 3-2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.322.398
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.724.830
70 DAVČNI PRIHODKI	5.392.067
700 Davki na dohodek in dobiček	4.732.778
703 Davki na premoženje	444.010
704 Domači davki na blago in storitve	215.279
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.332.763
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	607.763
711 Takse in pristojbine	7.000
712 Globe in druge denarne kazni	8.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000
714 Drugi nedavčni prihodki	682.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	433.324
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	433.324
73 PREJETE DONACIJE	8.350
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.350
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.155.894
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.656.305
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	499.589
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.037.907
40 TEKOČI ODHODKI	3.013.625
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	432.456
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.227
402 Izdatki za blago in storitve	2.333.988
403 Plačila domačih obresti	9.000
409 Rezerve	170.954
41 TEKOČI TRANSFERI	3.346.458
410 Subvencije	183.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.878.983
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	404.410
413 Drugi tekoči domači transferi	879.565
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.375.154
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.375.154
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	302.670
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.170

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	82.500
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-715.509
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	300.000
50 ZADOLŽEVANJE	300.000
500 Domače zadolževanje	300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	385.896
55 ODPLAČILA DOLGA	385.896
550 Odplačila domačega dolga	385.896
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-801.405
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-85.896
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	715.509
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
9009 Splošni sklad za drugo	801.405

«

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:

»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 77.153,18 evrov.«

3. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 300.000,00 evrov.«

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0009/2022

Puconci, dne 22. oktobra 2022

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

VSEBINA

VLADA		
3242.	Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke	10077
3243.	Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju	10079
MINISTRSTVA		
3244.	Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025	10079
3245.	Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi	10086
3246.	Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanec zagotavljajo ministrstvu	10094
3247.	Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev	10094
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA		
3248.	Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji	10095
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		
3249.	Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Vrnjci	10095
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE		
3250.	Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani	10095
OBČINE		
BREZOVICA		
3289.	Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022	10219
3290.	Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023	10220
BREŽICE		
3251.	Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130	10097
3252.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra	10099
DOBRNA		
3253.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna	10099
GORENJA VAS - POLJANE		
3254.	Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra	10100
IDRIJA		
3255.	Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Zavratec	10100
3256.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	10100
3257.	Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	10101
3258.	Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija	10101
KOČEVJE		
3259.	Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2023	10101
3260.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje	10105
3261.	Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje	10106
3262.	Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje	10106
3263.	Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno komisijo Občine Kočevje	10107
KOMEN		
3264.	Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika lokalnega pomena	10107
3265.	Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen	10109
3266.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	10109
LAŠKO		
3267.	Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023	10110
3268.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse k. o. Lahomšek (1029)	10112
3269.	Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, vse k. o. Vrh nad Laškim (1036)	10112
LENDAVA		
3270.	Odlok o spremembi območja naselja Hotiza in o spremembi poimenovanja ulic na območju Občine Lendava	10113
3271.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2022	10117
LJUBLJANA		
3272.	Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana	10117
3273.	Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022	10118
3274.	Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023	10120
MEDVODE		
3275.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2	10122
3276.	Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode	10124
3277.	Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Medvode	10124
3278.	Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena	10124
METLIKA		
3279.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika	10124
3280.	Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023	10125
MIREN - KOSTANJEVICA		
3291.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 4	10222
MORAVSKE TOPLICE		
3281.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022	10125
3282.	Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2023	10126

NOVO MESTO

3283. Konvencija Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BUDUČNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« 10127

PIRAN

3284. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami 10138
3292. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2022 10223

PUCONCI

3293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3-2022 10224

ŽUŽEMBERK

3285. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 10140
3286. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk 10142
3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvažanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk 10147
3288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN 2) 10148

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 135/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi	2267
Razpisi delovnih mest	2297
Objave po Zakonu o političnih strankah	2299
Objave po Zakonu o medijih	2300
Objave sodišč	2301
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2301
Oklici dedičem in neznanim upnikom	2302
Oklici pogrešanih	2304
Preklici	2305
Spričevala preklicujejo	2305
Drugo preklicujejo	2305

